
editorial

En busca de sí misma



Difícil, harto difícil imaginar desde la altura del hoy las condiciones en que estaba esta selva milenios atrás. Cómo estarían los bosques poblados de multicolores millones de sonidos; cómo discurrirían lentos los ríos por la perezosa inmensidad; cómo serían los animales fieles a sus procesos de vida y muerte en el silencio denso de la sombra; cómo disfrutarían hombres y mujeres venidos de muy lejos, de la solemne majestad de los rincones que rezumaban aliento sagrado. Seguro que entonces no había frontera ni abismo que los separase. Centenares de pueblos aborígenes se movían en territorios vagamente demarcados sin el rigor baconiano de los estados.

Han transcurrido miles y miles de años para que llegara el descubrimiento de los imperios de América, su conquista y la salida al Amazonas, en busca de El Dorado fantasma. Ya por entonces habían comenzado a definirse los límites de lo que sería el Departamento y, años más tarde, la región Loreto.

A partir de 1638 el Marañón sería recorrido, aguas arriba y abajo, por largas canoas de Jesuitas que decidieron establecer las Reducciones de Maynas, un proyecto que, por una parte, distanciaba a indios de encomenderos, pero, por otra, suponía reunir a viva fuerza a pueblos indígenas que milenariamente habían vivido libres de toda prisión disciplinaria, aunque con respeto a los sistemas de producción legados por su memoria. Entre fines del siglo XVII y principios del XVIII el P. Samuel Fritz, sin apoyo de astrolabios ni electrónicas georreferenciales trazó la ruta del Amazonas desde las nacientes congeladas en los Andes hasta los trescientos kilómetros de desembocadura en Belén do Pará.


A partir del informe de Francisco de Requena del 29 de marzo de 1799, Maynas pasaría a pertenecer al Virreinato de Perú por Real Cédula de 1802. Años más tarde, en 1830, el cacique cocama Manuel Pacaya, fundaría el caserío de Nauta. En 1866 se reconocería como distrito de la provincia del Bajo Amazonas, y, ya muy entrado el siglo XX, en 1943, se convertiría en cabeza de la provincia de Loreto. Lo que ha sucedido desde ahí hasta nuestros días sería la pretensión de este número 1 100 de KANATARI.

Desde el testimonio de Raimondi, plasmado en la contracarátula de esta edición, hasta nuestros días estamos convencidos que la comunicación es el primer principio para un progreso en nuevos modelos frente a las variadas condiciones de la sociedad en permanente transformación. Sin duda las potencialidades de esta provincia son incalculables en todo orden de riquezas: reservas de la biodiversidad, petróleo, grupos humanos de distinto origen y culturas, yacimientos arqueológicos que nos vinculan a un pasado inmemorial, cohesión incipiente de su institucionalidad, etc. Este universo de vida significa un reto a desentrañar. Pero siempre con el complemento de aquello que Raimondi constató en su tiempo.

Con estos valores, y este pasado a cuestas, estamos ante una encrucijada histórica: construir distintas sociedades e identidades en el conjunto de una estructura, que ni por nacional ni por regional, tiene que ser la que vivimos. El riesgo de la descentralización está en que por natural constitución, como la misma palabra lo dice, sería trasponer lo central a lo local, y reproducir el centralismo sin reconocer lo propio y diferente. Los problemas son múltiples: cómo encontrar una salida para afianzar el proceso de descentralización; en qué medida puede haber un desarrollo humano armónico que tenga en cuenta la participación ciudadana tanto desde la perspectiva personal como colectiva; cómo abrimos las comunicaciones a mundos más allá de nuestras fronteras, etc.

En este contexto tratamos de ubicar la publicación de este ya tradicional modo de hacer KANATARI: poner las bases para un entendimiento de la realidad que ayude a reconstruir conceptualmente aquello que tenemos, somos y podemos, pero entendido en una óptica de apertura a otros mundos más allá de los espacios de nuestros pueblos y comunidades, en la casa grande y familiar de la esfera terrestre. Un auténtico desarrollo humano es propio e intransferible de cada pueblo. Solamente la participación garantizará que no sigamos siendo, como diría el mismo Raimondi, "mendigos sentados en un banco de oro". Pero sabemos que la selva no tiene calidad de tal mientras no le hayamos valorado en lo que realmente tiene, donde la conciencia y la interpretación del hombre, en sus distintas formas y culturas, sea el verdadero protagonista de su desarrollo. Ampliar cuanta información exista en nuestras mentes es, sin duda, un elemento imprescindible en esta marcha.

Es ahí donde entendemos que la carretera Iquitos-Nauta toma visos de un símbolo. A pesar de todo. Y, ¿cómo no? También, al menos, una señal, una esperanza.



KANATARI

Semanario Católico de Informaciones
Edita: CETA
Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia

Año 21 - 16 de octubre del 2005 - N° 1100
Tomo XXII

Director: P. Joaquín García
Jefes de Redacción: Francisco Bardales, Luis Tafur

Consejo de Redacción:
José Alvarez, Alejandra Schindler, Aurelio Tang, Javier Gutiérrez

Redactores:
Internacionales: Luis Tafur; Unidad de Investigación: Fernando Nájar, Javier Gutiérrez; Educación: Gabel Sotil, Saúl Collazos, Pedro Reátegui, Víctor Lozano; Actuales y archivo: Luis Tafur; Libros: Sofía Herrera; Culturales: Francisco Bardales; Temas especiales: Juan Soregui; Arquitectura y Urbanismo: Alberto Ríos

Corresponsales:
Francia: José Carlos Rodríguez, Catherine Heymann
Venezuela: María Juan de García

Colaboradores:
Maximino Cerezo, Humberto Morey, Pedro del Castillo, Miguel Angel Cadenas, Alberto Chirif, Ricardo Soberón, Jorge Arévalo, Raúl Morey, Bibiana Daigle, Javier Dávila, Gonzalo Tello, Moisés Panduro, César Ching, Alberto Pérez, Gino Ceccarelli, Luis Gutiérrez, Guillermo Flores, Rafael Urrunaga

Elaboración de textos y diagramación: Alva Isern
Preprensa: Castagnola Bocanegra
Montaje: Rony Isern
Impresión: Madinson Flores
Compaginación: Tony Da Souza

Para este número
Diseño de Carátula
Alva Isern, Norbil Bocanegra

Redacción, Administración, Impresión, Distribución y Venta: CETA
Putumayo N° 355 - Apdo. 145
Telf.: (065) 24.14.87 - Fax: (065) 23.31.90

Pagina Web: http: www.ceta.org.pe
e-mail: cetaiq@wayna.rcp.net.pe

Pagina Web: http: www.ceta.org.pe/kanatari
e-mal: kanatari@softhome.net

Territorio

La provincia de Loreto ocupa la faja central de la región del mismo nombre (la cual se ubica en el extremo nor oriente del territorio peruano) y abarca toda la cuenca del río Tigre (parte peruana) y el sector más bajo de la cuenca del río Marañón y sus afluentes (ríos Chambira, Cuinico, Yanayacu, Urituyacu y Samiria), hasta el nacimiento del río Amazonas.

Limita por el norte con la República del Ecuador; al sur con la cuenca del río Pacaya y la cuenca baja del río Ucayali (provincia de Requena); al este con las cuencas de los ríos Napo, Nanay e Itaya (provincia de Maynas), y al oeste con las cuencas de los ríos Pastaza y Nucuray (provincia de Alto Amazonas).

La superficie total de la provincia es de 65,804.17 Km^2, que significa el 17.84 % del total de la superficie de la región Loreto. Para graficar la extensión de este territorio, se puede decir que es solamente un poco menor que Bélgica y Holanda juntos.

Políticamente la provincia se subdivide en cinco distritos: El Tigre, Nauta, Parinari, Trompeteros y Urarinas.

La provincia de Loreto es la segunda más extensa de la Región Loreto. Las áreas de cada uno de los distritos se detallan en el Cuadro 1.



Caracterización geográfica

La provincia de Loreto está ubicada en la parte central norte de la región Loreto con una superficie total de 65,804.17 Km^2 que significan el 17.84% de la superficie total de la región.

El territorio de la provincia, descrito en un acápite anterior, se sitúa en la zona denominada selva baja, llanura amazónica u Omagua. En el sistema de Holdridge la zona de vida de la provincia corresponde a la denominada "Bosque húmedo tropical".

El clima es propio del trópico húmedo; siendo la precipitación promedio anual de 2,100 a 3,500 mm/año. La temperatura promedio anual varia entre 21°C la mínima y 31°C la máxima. La humedad relativa es de 85%. El régimen hidrológico, caracterizado por los periodos de vaciante y creciente, están directamente relacionados con la presencia de la estación lluviosa que se desarrolla entre los meses de noviembre y mayo de cada año, y la estación seca que se presenta entre los meses de

CUADRO 1
Superficie de los distritos de la provincia de Loreto

DISTRITO	ÁREA (Km^2)
El Tigre	6,329.69
Nauta	11,786.36
Parinari	17,825.20
Trompeteros	13,270.88
Urarinas	16,592.04

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

junio y octubre. Se registran además los fenómenos denominados "fríos" entre los meses de junio y agosto, pero con periodos de duración muy cortos.



La ciudad se encuentra rodeada por colinas de espesa vegetación

Fisiografía

La provincia de Loreto presenta tres tipos de grandes paisajes: la llanura aluvial inundable (el principal), la llanura aluvial no inundable y el paisaje colinoso. Los dos primeros predominan en la parte sur de la provincia, coincidiendo con la depresión de Ucamara y el abanico del Pastaza, mientras que el segundo predomina en la parte norte.

La depresión de Ucamara, ubicada entre los cauces de los ríos Ucayali y Marañón, en el área previa a la confluencia de ambos, tiene como característica principal la de permanecer inundada durante varios meses al año, lo cual da origen a grandes áreas ricas en sedimentos.

De igual modo, dentro de los límites de la provincia, sobre la margen izquierda del Marañón, se encuentra el abanico del Pastaza; que se caracteriza por ser una zona deposicional importante, compuesta por detritus volcaniclásticos de color obscuro, con atributos particulares. Esta área se caracteriza por la presencia de valles bloqueados, múltiples lagos y vastos pantanos.

Según CTAR-L (2002), el paisaje de llanura aluvial inundable cubre una superficie de 4´021,816 Ha (60.7% del territorio) y se caracteriza por su topografía y relieve planos. Está conformada por las llanuras fluviales de los ríos Marañón, Tigre, Corrientes, Samiria y Yanayacu grande. Presenta formas cuyo origen es reciente y está ligado a la dinámica fluvial de los ríos Marañón y Tigre, principalmente. Incluyen las llanuras meándricas (352,256 Ha) (5.35% de la provincia, ubicadas en los márgenes del río Marañón), los pantanos (2´022,596 Ha) (30.7% de la provincia, ubicados en la depresión de Ucamara, RNPS), los aguajales (1´147,402 Ha) (17.4% de la provincia, ubicados adyacentes al río Marañón), y las terrazas bajas (499,561 Ha) (7.6% de la provincia, ubicadas en las cuencas bajas y medias de los ríos Chambira y Urituyacu, así como en las inmediaciones de la cuenca baja y media del río Trompeteros y Corrientes).



La parte baja de la ciudad es inundable en las épocas de creciente (Quebrada Zaragoza)

El paisaje de llanura aluvial no inundable cubre una superficie de 339,109 Ha (5.2% del territorio) y está constituido por sedimentos aluviónicos antiguos que conforman terrazas que han alcanzado una altura suficiente como para que no sean susceptibles a inundaciones. Incluye las terrazas medias (204,217 Ha) (3.1% de la provincia, son superficies pequeñas ubicadas en las inmediaciones de Intuto, en el interfluvio de los ríos Tigre y Corrientes), y las terrazas altas (134,891 Ha) (2.1% de la provincia, son superficies pequeñas ubicadas en un sector de la cuenca del río Copalyacu y el Corrientes, al sur de Belén, así

como en la cuenca alta del Corrientes, cerca al Ecuador).

El paisaje de colinas tiene una extensión de 2´151,707 Ha (32.7% del territorio) y presenta una superficie accidentada y corrugada por la presencia de colinas con diferentes grados de disectación. Incluye las colinas bajas (2´140, 914 Ha) (32.5% de la provincia, con alturas no mayores de 50 m, con pendientes entre 25 y 50%), y las colinas altas (10,793 Ha) (0.2% de la provincia, en las zonas altas del río Corrientes).


Hidrografía

La provincia de Loreto incluye en su ámbito la parte final de la cuenca baja del río Marañón, desde el punto que marca la divisoria de aguas entre los ríos Nucuray y Urituyacu, hasta el punto donde confluye con el río Ucayali para dar nacimiento al gran Amazonas. Esta parte de la cuenca baja del Marañón a su vez incluye las sub-cuencas de los ríos Tigre (con sus afluentes, como el Corrientes, el Pucacuro y otros), Pavayacu, Urituyacu, Samiria y Yanayacu Grande, principalmente. Además, abarca una pequeña parte de la cuenca alta del Amazonas, por la margen izquierda, hasta Porvenir.

En el río Marañón la época de creciente ocurre entre los meses de noviembre a mayo, siendo la máxima creciente de marzo a mayo. La época de vaciante se presenta entre los meses de junio y octubre, llegando a su máxima vaciante de agosto a octubre. La amplitud máxima es de 8.5 m. El río Marañón es navegable durante todo el año por embarcaciones de hasta 4 pies de calado. En época de creciente puede navegarse con buques de hasta 8 pies de calado. La navegación nocturna se debe efectuar con todas las precauciones de calado. Se debe tener cuidado con las nieblas que se forma en las madrugadas. El río Marañón es el gran colector de las aguas que proceden de los Andes centrales y orientales y por ende magnífica vía de penetración a la Selva.

El río Tigre se forma de la confluencia de los ríos Cunambo y Pintoyacu que tienen sus nacientes en los Andes de la república del Ecuador. Su longitud total aproximada es de 743 kilómetros (401 millas náuticas), su ancho varía desde 80 metros en su formación hasta aproximadamente 300 metros en su desembocadura. Es un río sinuoso, de curvas cerradas y lecho arenoso con tramos pedregosos, la corriente media es de 1.5 a 2 nudos, pudiendo llegar a 5 nudos, en algunas "cashueras". El río Tigre presenta un cauce estrecho, con riberas mayormente bajas e inundables. Tiene pocas islas y playas, observándose algunas cashueras. La época de creciente ocurre entre los meses de febrero a julio y la vaciante de agosto a enero. La amplitud máxima es de 7 metros, pero las variaciones pueden ser bruscas debido a que el río es encajonado. La navegación nocturna es factible durante todo el año, desde la desembocadura hasta la confluencia con el río Corrientes, por buques de hasta 4 pies de calado. A partir de este punto aguas arriba, se recomienda la navegación diurna, pudiendo llegarse con buques de 4 pies de calado, hasta media milla aguas arriba del caserío San Juan, donde la navegación puede interrumpirse debido a la presencia del mal paso cashuera Unión. En época de creciente es navegable en toda su extensión por buques de hasta 5 pies de calado, pudiendo incluso navegarse por el río Pintoyacu hasta la boca del Yanayacu. La navegación nocturna es factible durante todo el año

El río Corrientes se forma en la confluencia de los ríos Guyuyacu y Bufeoyacu en la República del Ecuador, siendo el principal afluente por la margen derecha del río Tigre. Este río tiene una longitud aproximada de 499 km (925 millas náuticas) en territorio peruano y corre en una dirección general Sur este paralelo al río Tigre. Es un río largo, encajonado y sinuoso, con muchas quirumas incrustadas en su lecho, su ancho varía de 80 a 150 m, las corrientes son inferiores a los 3 nudos. El terreno es generalmente alto no inundable a excepción del área de la desembocadura y cercanías, donde se puede apreciar partes bajas parcialmente inundables. La época de creciente ocurre entre los meses de febrero a julio y la época de vaciante ocurre entre los meses de agosto a enero, pudiendo ocurrir variaciones de nivel intempestivo e irregular. En épocas



de crecientes el río Corrientes es navegable por buques de hasta 4 pies de calado, hasta la boca del río Macusari. En época de vaciante puede navegarse solo con embarcaciones de menor calado. La navegación nocturna es recomendable sólo en noches claras.

Articulación territorial

La articulación territorial de la provincia se sostiene fundamentalmente sobre el sistema fluvial de transporte, que interconecta prácticamente todos los centros poblados, ubicados precisamente en las riberas de los cursos de agua. La ventaja más importante de este modo de articulación es que el sistema fluvial está formado por vías naturales (ríos y quebradas) de costo cero (inversión y mantenimiento). Solamente requiere de una adecuada señalización o, por lo menos, pericia para conocer las características de navegabilidad de las vías. Al mismo tiempo, son precisamente las tierras aledañas a los ríos las que ofrecen las mayores ventajas para la ocupación territorial y el establecimiento de actividades económicas primarias como la pesca, la agricultura y las actividades extractivas, que son las que producen bienes que requieren ser transportados.

Cabe recordar que los ecosistemas inundables son "ocupables" en el sentido de que son más productivos que los ecosistemas de altura, son altamente resilientes (tienen buena capacidad para recuperarse de impactos sufridos), casi todas sus especies se encuentran repetidas en los ecosistemas de altura, y no presentan endemismos o especies raras, salvo contadas excepciones. Una ventaja adicional es que en estos territorios se encuentran los elementos básicos para la vida humana: agua, alimento, materiales para la vivienda y otros.

Las desventajas de la articulación fluvial son, primero, que se reduce y dificulta en época de vaciante; segundo, que si bien facilita el desplazamiento cuando es de "bajada", lo dificulta cuando es de subida; tercero, que se alarga más de lo deseable, por las sinuosidades de los cursos de agua; y cuarto, que presenta ciertos riesgos escondidos para la navegación.



Carretera Iquitos-Nauta, principal pueblo de desarrollo para los pueblos de la provincia de Loreto

Lla carretera Nauta – Iquitos, que cruza una pequeña porción del territorio provincial, paralelamente al río Marañón, y que articula a la capital provincial con la capital regional. Por otra parte, existen tramos de carreteras construidas por las empresas petroleras, más o menos paralelas a la frontera con el Ecuador, pero no forman parte del sistema de transporte provincial, ya que no interconectan centros poblados o centros de producción, ya sea de bienes o servicios.

Complementado el sistema fluvial de transporte, el territorio de la provincia se articula por varios medios de comunicación. De ellos, la radio es el medio de comunicación masiva más importante, ya que se escucha en prácticamente todos los centros poblados. Últimamente, con la instalación de antenas parabólicas, la televisión está llegando por lo menos a las capitales distritales. El servicio telefónico esta presente en todas las capitales distritales, existiendo además servicio de radiofonía en estas y en los principales centros poblados.

Población total, población rural y urbana por distritos

Según datos del censo de 1993, la población estimada de la provincia era en ese entonces de 54,330 habitantes (el total censado fue de 49,362), de los que un poco menos del 25% era urbana y el otro 75% era rural (Ver Cuadro 2). Las proyecciones basadas en los datos del censo dan un estimado de 66,991 habitantes para el 2002, con proporciones iguales entre población urbana y rural.

El distrito más poblado es Nauta, con una proyección de 35,275 habitantes, y a la vez es el más urbanizado, con 33% de habitantes viviendo en centros poblados. El segundo distrito más poblado es Urarinas, con 11,116 habitantes el 2002, pero es el menos urbanizado de los distritos, con tan solo 8% en esta condición. Siguen Parinari, El Tigre y Trompeteros en número de habitantes, con poblaciones que van entre 8,400 y 6,000 habitantes, siendo Trompeteros el segundo más urbanizado, seguido de El Tigre. (Ver Cuadros 3 y 4).

En resumen, la provincia es fundamentalmente rural, aún cuando la proporción de urbanización ha aumentado. Esta configuración eminentemente rural es atípica y bastante alta con respecto al país y al resto de la región Loreto, donde la población urbana llega al 58% y la rural sólo al 42%. También es alta en relación al resto de la Amazonía, donde todavía la población rural es importante (un poco más del 49%).

La existencia de una población mayoritariamente rural generalmente indica un nivel de desarrollo bajo e importantes dificultades para mejorarlo, por lo menos dentro de los patrones estándar de lo que se entiende por desarrollo en la economía mundial. Esto signi-

Cuadro 2
Población total de la provincia de Loreto, rural y urbana (proyectada y censada). 2002 y 1993.

POBLACION PROVINCIA de LORETO	2002	1993
POBLACIÓN URBANA	16,280	13,202
POBLACIÓN RURAL	50,711	41,128
POBLACIÓN TOTAL	66,991	54,330
POBLACIÓN TOTAL CENSADA – 1993		49,362

Fuente: URL: www.inei.gob.pe. Julio del 2003. INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 3
Población censada de los distritos de la provincia de Loreto según el Censo de 1993.

DISTRITOS	POBLACIÓN TOTAL (habitantes)	POBLACIÓN URBANA (habitantes)	POBLACIÓN RURAL (habitantes)	POBLACIÓN URBANA (%)	POBLACIÓN RURAL (%)
Nauta	25,707	8,579	17,128	33	67
Parinari	7,259	642	6,617	9	91
El Tigre	5,564	1,251	4,313	22	78
Trompeteros	3,807	921	2,886	24	76
Urarinas	7,025	580	6,445	8	92
TOTALES	49,362	11,973	37,389	24.25	75.75

Fuente: URL: www.inei.gob.pe. Julio del 2003. INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 4
Estimaciones y proyecciones de la población de los distritos de la provincia de Loreto al 2002.

DISTRITOS	POBLACIÓN TOTAL (habitantes)	POBLACIÓN URBANA (habitantes)	POBLACIÓN RURAL (habitantes)	POBLACIÓN URBANA (%)	POBLACIÓN RURAL (%)
Nauta	35,275	11,772	23,503	33	67
Parinari	8,391	742	7,649	9	91
El Tigre	6,194	1,393	4,801	22	78
Trompeteros	6,015	1,455	4,560	24	76
Urarinas	11,116	918	10,198	8	92
TOTALES	66,991	16,280	50,711	24.30	75.70

Fuente: URL: www.inei.gob.pe. Julio del 2003

fica que el desarrollo de la provincia deberá buscarse bajo modelos propios, que permitan la industrialización descentralizada de la producción rural.

Distribución espacial de la población y densidad

El patrón tradicional de ocupación territorial en la región sigue los cursos de agua. La población de la provincia, tanto la rural como la urbana, se asienta principalmente en las riberas de los ríos y quebradas, y las redes sociales están articuladas por este medio de comunicación. Alejarse de los ríos significa alejarse del movimiento vital de la región y limitar las relaciones sociales de parentesco, de organización, así como las económicas de intercambio y perder contacto con el resto de la sociedad.

Al presente, la intensidad de ocupación humana, en el caso específico de la provincia de Loreto, está determinada principalmente por la existencia de mercados, los cuales están conformados por los centros poblados. Éstos, a su vez, deben su existencia a la necesidad de mantener la estructura política, el funcionamiento del sistema y aparato formal del país y la necesidad de contar con centros de intercambio de productos y servicios, que reduzcan los costos de transacción. De esta manera, los principales mercados provinciales son la capital de la provincia y las capitales distritales. El aparato productivo se ha organizado en torno a estas, condicionado por las calidades de los factores de la producción, especialmente los suelos y los recursos con valor comercial.

Cuadro 5
Densidades poblacionales distritales y provincial de la provincia de Loreto.

DENSIDAD POBLACIONAL	Superficie (Km.²)	Población (2002) (Habitantes)	Densidad (2002) (Habitantes/ Km.²)
Nauta	6,329.69	25,707	4.06
Parinari	11,786.36	7,259	0.62
El Tigre	17,825.20	5,564	0.31
Trompeteros	13,270.88	3,807	0.29
Urarinas	16,592.04	7,025	0.42
TOTALES Provincia LORETO	65,804.17	49,362	0.75

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Consecuentemente, la intensidad de ocupación humana es variable y las densidades poblacionales también. Sin embargo, a fin de poder contar con algún indicador que oriente la planificación del desarrollo provincial, se han calculado las densidades distritales, pero como indicadores solamente referenciales. Estas densidades se presentan en el Cuadro 5.

La densidad promedio de toda la provincia es de 0,75, que es mucho más baja que la del resto de la región Loreto (2,1 habs/Km2) y que el resto de la Amazonía (4,1 habs/Km2) (La densidad nacional era en 1995 de 18,3 habs/Km2). Como era de esperarse, Nauta presenta la densidad promedio más alta de la provincia, por influencia de la ciudad capital, que también influencia en la densidad provincial, ya que puede verse que todos los otros distritos presentan densidades menores que la provincial. Trompeteros es el distrito menos densamente poblado.

Tal como se mencionó más arriba, estas densidades son solamente referenciales. Si se calculan las densidades con relación a los ecosistemas inundables, que son los ecosistemas más ocupados por la población de la provincia, resultan mucho más altas, y



La población infantil ha experimentado un crecimiento demográfico explosivo en los últimos años

si se toma como referencia los ecosistemas de altura, que están poco ocupados, las densidades son mucho más bajas. Así, dado que la mayor parte de la población rural vive en ecosistemas inundables, la densidad allí podría estar por encima del 1,25 habs/Km2, mientras que la densidad en ecosistemas de altura (donde vive la mayor parte de la población urbana) sería de 0,65.

Composición de la población

El conocimiento de la composición de la población por edad y sexo, así como su crecimiento, son fundamentales para definir las necesidades y demandas en salud, educación, trabajo, apoyo social, alimentación y vivienda, por lo que esta información es importante para el desarrollo de la provincia. En el Cuadro 6 se presentan la composición de la población de la provincia por sexo e índice de masculinidad. La proporción de hombres tiende a disminuir y la de mujeres a aumentar, pero la proporción de hombres siempre se mantiene mayor que la de mujeres. Esto puede ser efecto, entre otros, de la inmigración provocada por ciertas actividades como la explotación de petróleo y la madera, que emplean principalmente personal masculino. Esta característica es compartida con casi todas las provincias de la región, excepto Maynas, pero es contraria a la tendencia nacional. Especialmente la población urbana de la provincia se caracteriza por un alto índice de masculinidad (123.3 vs. 109.7 en zona rural). Entre los distritos, Parinari, Tigre y Urarinas presentan las mayores proporciones de hombres.

En el Cuadro 7 se muestra la composición de la población por grupos de edad. Puede verse que la población de la provincia es una población en expansión, con una marcada mayoría joven, siendo más del 50 % menor de 14 años. Esto indica, adicionalmente, que la carga de dependientes es fuerte.

Cuadro 6
Composición de la población censada de la provincia de Loreto por sexo e Indice de masculinidad para las poblaciones urbana y rural.

PROVINCIA LORETO	Censo 1981		Censo 1993		Indice de Masculinidad	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Urbana	Rural
Total (habitantes)	19,639	15,931	25,826	23,536	123.3	109.7
Porcentaje (%)	55.2	44.8	52.3	47.7		

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 7
Composición de la población censada de la provincia de Loreto por grupos de edad y su significación porcentual.

PROVINCIA LORETO	Población Censada 1993	Grupos de Edad		
		0-14	15-64	65 y más
Habitantes	49,364	25,435	22,688	1,241
Porcentajes	100	51.5	46.0	2.5

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Natalidad y mortalidad

Para dimensionar la capacidad reproductiva de una población se usa como medida de resumen de la fecundidad la denominada Tasa Global de Fecundidad (**TGF**). La tendencia en el país y el mundo es hacia la disminución de la fecundidad, siendo el nivel educativo el factor más importante y determinante para esta disminución. La TGF de la región Loreto se sitúa por encima de la registrada para todo el país. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los últimos censos, se observa que tiene tendencia decreciente. En el censo de 1981, la TGF fue de 6.2 hijos por mujer; mientras que en 1993 fue de 5.2, para toda la region. En la provincia de Loreto la TGF también tiene tendencia decreciente, pero todavía es más alta que en la región.

La tasa de natalidad en la provincia de Loreto es de 9.7 infantes nacidos por cada 1000 habitantes, de acuerdo con la evaluación anual de actividades de salud realizada por la Micro Red Loreto, en el año 2002. Esto significa que en ese año nacieron 678 niños en la provincia.

No se ha encontrado información sobre la tasa de mortalidad infantil para el mismo año, pero en el Cuadro 8 se presentan datos para los años 1981 y 1993. Se observa que la tasa de mortalidad ha disminuido significativamente entre ambos años, pero sigue siendo muy alta en comparación con el país (69) y con estándares internacionales (menos de 50). Aplicando la tasa de mortalidad infantil de 1993 (que se supone ha disminuido al presente), se tendría que de los 678 niños nacidos en el 2002, solamente habrían sobrevivido 545. Según CTAR-L

(2002) la tasa de mortalidad de la provincia es actualmente de 8 decesos por cada 1000 habitantes.

Migraciones

No se cuenta con información específica para la provincia de Loreto sobre los procesos migratorios de su población, por lo que se harán inferencias a partir de información de la región.

Como es sabido, los procesos migratorios en la región tienen como principal motivo la falta de oportunidades (tanto de trabajo como de mejora de la calidad de vida) en un determinado lugar y la búsqueda de oportunidades en otro. También existen otros motivos, como los fenómenos naturales (efectos de la dinámica fluvial, por ejemplo).

La falta de oportunidades hace que las personas migren buscando trabajo, servicios, acceso a recursos, etc. Los sitios donde se pueden encontrar éstos son los destinos donde se concentra la población. Las ciudades generalmente cumplen muchas de estas condiciones, puesto que allí es donde se desarrolla una mayor dinámica económica y aumenta la demanda por trabajo; se concentran los servicios de la administración pública, los servicios educativos, médicos, energéticos, de entretenimientos, de abastecimiento de materiales e insumos, etc. Todo ello hace más atractivo residir en las ciudades, frente a las numerosas carencias que se presentan en la zona rural y ese es el origen de una de las principales corrientes migratorias de la región, que afecta a las provincias. Iquitos es el principal destino del proceso migratorio interno de la región.



El proceso migratorio tiene como destino principal la ciudad de Iquitos

La provincia de Loreto no es ajena a este proceso. Internamente, el proceso migratorio más importante tiene como destino la ciudad de Nauta, tal como se deduce de las tasas de crecimiento distritales. También existe una alta movilidad interna en las zonas rurales, donde las personas se desplazan buscando tierras más productivas, pero este fenómeno no está cuantificado.

Luego, el proceso migratorio externo más importante tiene como destino la ciudad de Iquitos y luego otros lugares, tanto de dentro como de fuera de la región. En contrapartida, existe un proceso migratorio que tiene como destino la provincia de Loreto, motivado por la actividad petrolera y el relativamente fácil acceso a factores de la producción, como la tierra.

Según se deduce de los resultados de los últimos censos efectuados en el país en 1981 y 1993 la región Loreto presenta saldos migratorios negativos como resultado de su intercambio poblacional con otras regiones del país.

Son más las personas que se van de la región que las que llegan para quedarse. Entre 1976 y 1981 se produjo un saldo migratorio negativo de 6,043 personas; y de 9,405 personas en el periodo 1988 –1993, siendo la ciudad de Lima el principal lugar de intercambio de población con la región Loreto. Es decir, es el principal destino y el principal origen de los procesos migratorios de la región. Luego están San Martín y Ucayali, en orden de importancia Ver Cuadros 9 Y 10.

Cuadro 8
Mortalidad de la población infantil en la provincia de Loreto.

MORTALIDAD Infantil	1993	1981
Numero de decesos/ Por cada 1,000 niños	80.4	98.7

Fuente: 1) INEI – PERÚ Compendio Estadístico 1989 – 1990. Tomo I. Septiembre 1990.
INEI. Dtes. Estimación de la mortalidad. 1993.
2) Evaluación anual de Actividades de Salud. Micro red Loreto años 2002.

Cuadro 9
Población inmigrante hacia la región Loreto y las principales regiones de procedencia

Inmigración Región Loreto	TOTAL Inmigrantes	PROCEDENCIA (%)			
		Lima Metropolitana	San Martín	Ucayali	Otros
1976-1981	16891	41	19.9	16.7	22.4
1988-1993	28583	30	29.5	20.4	20.1

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 10
Población emigrante desde la región Loreto y las principales regiones de destino.

Emigración Región Loreto	TOTAL Emigrantes	DESTINO (%)			
		Lima Metropolitana	San Martín	Ucayali	Otros
1976-1981	22934	43.9	14.5	27.1	14.5
1988-1993	37728	43.5	18.3	19.5	18.7

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 11
Población censada de la provincia de Loreto y tasa de crecimiento intercensal.

PROVINCIA de LORETO						
Población Censada				Tasas de crecimiento intercensal		
1961	1972	1981	1993	61/72	72/81	81/93
21,404	30,694	35,570	49,362	3.3	2.7	2.8

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 12
Tasas de crecimiento por distritos, en el periodo 1993 – 2000. Provincia de Loreto.

Provincia/Distritos	1993	2000	Tasa de crecimiento anual
Prov. De Loreto	54,330	64,317	2.44
Nauta	25,707	33,918	4.04
Parinari	7,259	8,118	1.61
El Tigre	5,564	5,299	- 0.70
Trompeteros	3,807	6,167	7.13
Urarinas	7,025	10,815	6.56

Fuente: CTAR-L, 2002

Crecimiento

En el Cuadro 11 se presentan las tasas de crecimiento entre censos, desde el año 1961 hasta 1993. Puede verse que estas tasas muestran primero una tendencia decreciente entre 1961 y 1981, pero entre dicho año y 1993 se presenta una tendencia ligeramente creciente. No se ha encontrado información o estudios específicos que expliquen este comportamiento, pero se plantea la hipótesis de que en este periodo el crecimiento vegetativo de la población, causado por una fuerte disminución de las tasas de mortalidad infantil, mayor que la disminución de la natalidad, superó las tasas netas de migración, que para la provincia fueron negativas (emigraron más de los que inmigraron). De todos modos, las tasas de crecimiento de la provincia son menores que las de la región Loreto (3,0) y la Amazonía (3,7).

En el Cuadro 12 se presenta información sobre el crecimiento poblacional de la provincia en el periodo 1993 – 2000. Se observa que la tasa de crecimiento provincial disminuyó a 2.44, retomando la tendencia decreciente que prevaleció hasta el periodo 72/81. El distrito que más aumentó su población fue Trompeteros, seguido de Urarinas, mientras que el distrito de El Tigre tuvo un proceso de despoblamiento. Tanto Trompeteros como Urarinas y Nauta, sin embargo, presentan procesos de poblamiento más acelerados que el resto de la región Loreto y de la Amazonía.

El caso de Nauta es explicable por el proceso de urbanización que afecta a toda la Amazonía, siendo la ciudad de Nauta un polo de crecimiento poblacional acelerado. Sin embargo, el caso de Trompeteros y Urarinas es diferente y llama la atención por ser mayor, pudiéndose deber, por lo menos en parte, al efecto de las actividades petroleras.

Los Centros Poblados de la provincia y sus distritos

Reflejando perfectamente la información sobre los procesos de urbanización de la provincia, se encuentra que escasamente existen cinco centros poblados urbanos con la categoría de pueblo, en toda la provincia de Loreto, coincidentes con las capitales distritales. Esta categorización se basa en los resultados del censo de 1993, cuando Concordia no tenía el número mínimo de viviendas requerido para ser considerada como centro poblado urbano, pero se categorizó así por ser capital distrital (por lo menos de hecho). Maypuco, en cambio, a pesar de ser la capital nominal, no recibió esa categorla.

El resto de la población de la provincia habita en centros poblados rurales, siendo los caseríos y las comunidades indígenas las categorías principales. En Trompeteros predominan las comunidades indígenas, mientras que en los demás distritos predominan los caseríos, inclusive en Urarinas, donde sólo hay dos comunidades indígenas registradas.

El distrito de Nauta es el más urbanizado de la provincia, no solamente por la presencia de la capital, sino por la existencia de un mayor número de centros poblados en todo su ámbito. ❑

Cuadro 13
Cantidad y Tipo de Centros Poblados de la Provincia de Loreto, totales y por distritos.

CANTIDAD CENTROS POBLADOS	URBANO	RURALES				
	Pueblo	Pueblo	Caserío	Comunidad Indígena	Comunidad Campesina	Unidad Agropecuaria
Nauta	1	-	84	1	-	6
Parinari	1	-	19	11	-	-
El Tigre	1	-	23	11	-	-
Trompeteros	1	-	-	21	2	-
Urarinas	1	1	40	2	-	-
TOTAL Prov. LORETO	5	1	166	46	2	6

Fuente: INEI, UNFPA. 1995

Cuadro 14
Principales Centros Poblados con categoría de pueblo, tanto urbanos como rurales, por distritos; y sus poblaciones, dentro de la Provincia de Loreto.

DISTRITOS Provincia LORETO	Centros Poblados (Pueblo)	Población (Censo 1993)
Nauta	Nauta	8,579
Parinari	Parinari	642
El Tigre	Intuto	1,251
Trompeteros	Villa Trompeteros	921
Urarinas	Maypuco	470
«	Concordia	580


Fuente: INEI, 1994.

NAUTA


Cuando el Curaca de la tribu de los Cocamas, don Manuel Pacaya, puso la primera piedra, edificada la primera casa y daba con ello inicio a la fundación de Nauta con un grupo de familias traídas de las márgenes del Bajo Huallaga el 1º de Mayo de 1830, debemos creerlo que no llegó a pensar que ponía el asiento de una población que, en el transcurso de los años, llegaría a constituir uno de los puertos más florecientes de la Amazonía Peruana, sede de la autoridad principal, con comercio activo y que a su vera acoderaran los primeros barcos que hendieran las aguas del Amazonas y Marañón; como también pasara a ser la «Cenicienta» al tratarse de su decadencia debido al descuido no sólo gubernamental, sino también de los propios representantes que acreditó en el Parlamento.

(El ECO, 15/3/1962) Luis A. Navarro Cauper.

MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE LORETO
REGIÓN LORETO



El Centenario de la Fundación de Nauta



Luis Tafur Rengifo

Llegada de las Autoridades de Iquitos

Las fiestas conmemorativas por el Centenario de la fundación de Nauta alcanzaron ribetes espectaculares. Con este motivo el señor Prefecto del departamento de Loreto, Coronel Temístocles Molina Derteano acompañado de una Comitiva Oficial que estuvo integrada por el doctor Luis A. Arbulú; Capitán de Fragata, J.G. Carrillo; Manuel Ignacio Morey, alcalde de la provincia del Bajo Amazonas (Iquitos), los doctores Wenceslao Pinillos Rosell y Narciso Basagoitia, José San Martín (ex alcalde de Iquitos), doctor Enrique A. Vigil, Médico Titular de la provincia, Monseñor Sotero Redondo, Obispo de Aucanda y Vicario Apostólico, y otros caballeros, viajaron a dicha ciudad, así como numerosas y distinguidas personas que fueron a gozar de dichas fiestas centenarias.

El cómodo vapor "Alberto" en viaje especial de excursionistas, zarpó a las 6 de la tarde del 29 de abril de 1930 a los acordes de la Banda de Músicos del Destacamento Mixto de Montaña.

Según las crónicas periodísticas de la época, el viaje transcurrió con alegría y buen humor, pues los números musicales de la Banda fueron muy atrayentes, interpretando las piezas compuestas por el novel artista loretano Manuel Clavero. Bailaron mucho y nadie durmió durante toda la noche, debido al bullicio de la aglomeración de gente y "por las impertinencias de algunos viajeros comerciantes de cueros que



Plaza del Centenario, testigo de los más importantes eventos de la ciudad, a comienszo de los años 60



JOAQUÍN REÁTEGUI MEDINA, Sub-prefecto en 1930 y alcalde en los años 1943-44

se olvidaron de todo y sin respetar a nadie se pusieron a exhibir su mercadería". Eran las 6 y 45 de la mañana del 30 de abril cuando el vapor ingresaba al caño de Nauta.

El pueblo de Nauta presentaba un ambiente de fiesta. Las casas del malecón estaban engalanadas con banderas, arcos, palmeras y una gran cantidad de personas estaba al borde del malecón esperando a los visitantes. A las 8 de la mañana, las autoridades nautinas encabezadas por el alcalde Francisco Costa y su cuerpo de concejales, Joaquín Reátegui Medina, Gobernador del Distrito y otros personajes notables de la ciudad, subieron a bordo del vapor "Alberto" para dar la bienvenida oficial al Prefecto y la Comitiva.

En medio de vítores, aclamaciones y pequeños escolares vestidos con limpios uniformes, las autoridades descendieron de la embarcación y se dirigieron hacia la casa particular del alcalde donde fueron agasajados a la espera del inicio de las actividades oficiales programadas.

Desarrollo del Programa Oficial

Una vez terminada la recepción en el domicilio del alcalde todos los invitados se dirigieron a la vieja Iglesia ubicada a un costado de la Plaza de Armas, para participar de la misa de Acción de Gracias, la que fue oficiada por el Monseñor Sotero Redondo, Vicario Apostólico, acompañado de dos sacerdotes. La Banda del destacamento Mixto de Montaña le dio solemnidad al acto.

Sesión Solemne

Al culminar la Misa se organizó una caminata por las calles centrales de Nauta al que acompañó numeroso público dando vivas al centenario del pueblo y al Prefecto Molina Derteano. Pasadas las 9 de la mañana se celebró la Sesión Solemne organizada por la Municipalidad Distrital de Nauta (recién sería Provincial a partir de 1942), en la que el alcalde, señor Francisco Costa declaró Huéspedes Ilustres al Prefecto departamental y al alcalde de Iquitos, señor Manuel I. Morey. Tanto el alcalde de Nauta como el de Iquitos pronunciaron sendos discursos de elogios recíprocos, mientras que el señor Molina Derteano dedicó gran parte de su alocución a resaltar las bondades del Gobierno de Augusto B. Leguía del cual él era fiel representante, sin imaginar siquiera que ya sólo quedaban menos de tres meses para que una revolución militar encabezada por Luis M. Sánchez Cerro lo derrocara.

El alcalde Francisco Costa Masó, había nacido el 29 de noviembre de 1878 en la Provincia de Barcelona (España). Fue designado Alcalde de la Municipalidad distrital de Nauta por el Prefecto de Loreto el 18 de marzo de 1929, llevando como Síndicos a don Jacinto Sibina y a don Delfín Rodríguez; y como concejales a don Edmundo Reátegui y Diego Rodríguez. Al momento de su nombramiento, Costa Masó era comerciante y tenía 24 años de residencia en el Perú.

Bendición e inauguración del Canal "Molina Derteano"

En esos tiempos en que el culto a la personalidad del Presidente Leguía era norma a seguir por todos sus funcionarios y allegados e instaban a las autoridades a poner su nombre en cuanta obra se hiciera en algún pueblo, por más pequeña que fuese, como por ejemplo el Stadium "Leguía" y la calle "Leguía" de Iquitos, además de llamar así a las instituciones deportivas y sociales o, también, poner nombres de sus gatorio para los jóvenes entre 20 y 25 años de edad, viajasen a Nauta para ejecutar la limpieza de dicho canal.

El Monseñor Sotero Redondo bendijo dicha obra a donde llegaron todos a bordo del vapor "Alberto" que nuevamente tuvo que zarpar del puerto llevando a todos los invitados. Los padrinos fueron el alcalde de Iquitos don Manuel I. Morey y la señora Ruth Bobadilla de Costa, esposa del alcalde nautino. También allí el Prefecto, emocionadísimo, pronunció otro discurso, en el que resaltó las bondades de la obra realizada y agradeció el homenaje a su persona "a los cuales siempre ha sido desafecto". "Acepto este homenaje –dijo, entonces- no como un premio, sino simplemente como un estímulo, para continuar con más ardor y fe, con mayor empeño y tenacidad en la línea de conducta que me he trazado. El cumplimiento del deber no hay por qué premiarlo", terminó manifestando entre los aplausos de los concurrentes.

El Canal estaba ubicado a 10 minutos del pueblo de Nauta, presentando un largo de 100 metros y de ancho unos 50 a 60 metros, con una profundidd en la parte de arriba de una braza larga y en la parte de abajo 3 brazas. Las crecientes anuales gastan cada año la parte alta de la isla especialmente en esa zona, a favor de la conservación y ensanche del canal.

Bendición del primer y segundo tramo de la carretera Iquitos-Nauta



Primera cuadra de la calle Manuel Pacaya, cuyas viviendas fueron las primeras en ser construídas en el siglo XIX

áulicos más connotados como "Plaza Gerardo Álvarez" a lo que hoy es la Plaza Clavero de la capital loretana, no es extraño que las autoridades nautinas hayan decidido llamar al canal fluvial que comunicaba Nauta con la desembocadura del Marañón con el nombre de "Molina Derteano" en homenaje al Prefecto que, según las crónicas, había proporcionado herramientas y carretillas y ordenado, además, que los conscriptos del servicio vial que en aquel tiempo tenía carácter obli-

En horas de la tarde, luego que una copiosa lluvia cayera al término de la inauguración del canal, la Comitiva se dirigió hacia la salida del pueblo para participar del acto de bendición de los primeros tramos de la carretera (entiéndase trochas abiertas a golpe de hacha y machete) que los moradores nautinos venían abriendo con el decidido apoyo del alcalde y que algún día los uniría con Iquitos por tierra. Monseñor Sotero Redondo bendijo la obra, siendo padrinos el Prefecto y la señora Miguelina de Reátegui.

Luego los visitantes se dirigieron caminando hacia el lugar destinado para la construcción de la Plaza "Centenario" donde colocaron la primera piedra y posteriormente se trasladaron a una de las esquinas de la plaza principal, a efecto de inaugurar la calle "Manuel Pacaya" en homenaje al ilustre y benemérito fundador del pueblo indígena. En este acto, al descorrer el velo de la placa conmemorativa el alcalde Costa Masó leyó un entusiasta discurso de carácter indigenista, cuyos párrafos más importantes reseñamos a continuación.

"Grande es la manifestación que dedicamos a estos pobres cocamas, gente desheredada de la fortuna y excluida de toda la sociedad desde que nacen hasta que mueren, gente humilde que nadie o muy pocos son los blancos, como ellos nos llaman, que no les miran con indiferencia ni les tengan ninguna consideración olvidando ingratamente que son ellos los verdaderos hombres de trabajo, pues lo dicen elocuentemente las selvas por ellos hollada, el golpe del remo y del hacha y el grito del águano y del cedro, que caen vencidos".

"Estoy seguro que la ceremonia de hoy, servirá en adelante a estos pobres indígenas de un gran aliciente para seguir sus tareas, pues no dejarán de comprender que siempre tuvimos y tendremos cariño hacia ellos".

Después de esta emotiva ceremonia en la que estaban presentes un grupo de cocamas vestidos con sus indumentarias típicas, se realizó la colocación de la primera piedra para el edificio del Mercado de Abastos del pueblo, en el lado Nor Oeste de la población, siendo padrinos la esposa del señor José Sibina y el señor Víctor Israel, representados por la señorita María Josefa Costa y el señor José San Martín.

En horas de la noche la Plaza principal estuvo espléndidamente iluminada y en una de las esquinas la Banda de Músicos del Destacamento Mixto de Montaña tocaba sus mejores piezas, intercalándose con típicos conjuntos de entusiastas pobladores que instrumentaban pífanos, quenas y tambores. Una gran fiesta desarrollada en la espaciosa y cómoda casa del señor Felipe R. Documet, a la que acudieron todos los excursionistas, le puso punto final a las celebraciones oficiales por tan magna fecha. A las 12 de la noche, hora señalada para el zarpe del vapor "Alberto" que traería de regreso a los visitantes a Iquitos, las autoridades nautinas despidieron a sus invitados. La nave llegó a la capital del departamento pasadas las 6 de la mañana.

FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE NAUTA

Lima, 17 de diciembre de 1829

Señor gobernador de las Misiones

En virtud de la comunicación oficial del señor prefecto del departamento que transcribo á U. i es como sigue:


Aquí el oficio:

"Tomará U. todos los arbitrios posibles para que la tribu Cocama se traslade á la boca del Ucayali en el punto nombrado Nauta á formar allí un pueblo, á virtud de que el curaca Manuel Pacaya ha ofrecido en esta subprefectura verificarlo, consultando siempre el orden de la población en sus calles, casas i mejor posisión que les pueda ser benéficas á la conservación i la propagación de los nuevos fundadores i posterioridad, providenciando que la población se erija en lugar aparente con buenas entradas i salidas, i cuando fuese preciso hacerse á la orilla del río se debe prever que el sol de primero en la tierra que en el agua; sobre todo U. libre las providencias consiguientes á este verificando, teniendo presente que el titulo de la formación de este nuevo pueblo es el de un gobierno separado, sujeto en la jurisdicción espiritual al curato de San Regis, como más inmediato, i su nombre deberá ser según la voluntad del predicho curaca que se ha comprometido á fundarlo i quien queda por ahora, mientras se efectúe obtener la jurisdicción de sus asociados en lo civil i doméstico, pero siempre sujeto al gobierno de las Misiones, el mismo que procederá á ponerle el pase correspondiente á continuación de este oficio que se le entregará á don Manuel Pacaya para que con el se ponga en ejecución la nueva población sin obstáculo alguno, i a quien procurará U. auxiliarlo en lo posible y conducente al mismo fin, siendo de su deber dar parte a esta subprefectura en el término de un año del estado en que se hallase la población i sus habitantes por cuenta de dicho curaca le instruya como es el mismo plazo que se le confiere para en su vista resolver lo que convenga".

Damián Nájar.

Respetando el texto original, tomado de la "Colección de Leyes, ..." de Carlos Larrabure y Correa; t. V., 466

Identidad cultural



Pueblos indígenas

En la provincia de Loreto actualmente, habitan cinco diferentes grupos indígenas: los achuar, los shiwiar (ambos de la familia lingüística jíbaro), los quichua del Tigre (familia quichua), los cocama – cocamilla (kukama – kukamiria, de la familia tupí guaraní) y los Urarinas (sin clasificación). Existió además, el grupo indígena de los taushiro, en el río Tigre, pero actualmente está extinto.

Los cocama – cocamilla (kukama – kukamiria) se encuentran en los distritos de Nauta, Parinari y Urarinas; los achuar y shiwiar en El Tigre y Trompeteros; los quichuas también en El Tigre y Trompeteros y los Urarinas principalmente en el distrito del mismo nombre (Ver Cuadro 1).

Las poblaciones indígenas son muy importantes por su herencia cultural, pero son poco numerosas (ver Cuadro 2), siendo la mayor la población de los cocama - cocamilla, a los cuales, paradójicamente, se conoce como los nativos "invisibles" (Stocks A. 1981), debido a que sus comunidades se encuentran mimetizadas con las comunidades ribereñas.

Si bien las poblaciones indígenas son pequeñas en cantidad de habitantes, el número de centros poblados que los grupos étnicos habitan, es significativo. En 1993, la provincia de Loreto tenía 226 centros poblados en total, de los cuales 46 estaban categorizados como comunidades indígenas (20.35%). Este porcentaje se incrementa sensiblemente, cuando se suman además, los centros poblados no considerados en esos datos censales o categorizados erróneamente. Este es el caso ya mencionado de las comunidades cocama - cocamilla, las cuales se confunden con caseríos mestizos o ribereños, por lo que fueron mal categorizadas en el Censo de 1993. Lo mismo ocurre con las comunidades habitadas por los urarinas, que no fueron censadas por lo remoto de sus ubicaciones.

CUADRO 1
Resumen de los grupos étnicos más importantes por distritos en la provincia de Loreto

Provincia Loreto	Achuar	Jíbaro Shiwiar	Cocama Cocamilla	Quichua del Napo, Pastaza y Tigre	Urarinas
Familia lingüística	Jíbaro	Jíbaro	Tupí guaraní	Quechua	Sin clasificación
Nauta	-	-	**Xxxx**	-	-
Parinari	-	-	**Xxxx**	-	-
El Tigre	**xxxx**	**xxxx**	-	**xxxx**	-
Trompeteros	**xxxx**	**xxxx**	-	**xxxx**	**xxxx**
Urarinas	-	-	**Xxxx**	-	**xxxx**

Fuente: INEI, UNFPA. 1995. Elaboración propia

Cuadro 2
Poblaciones totales estimadas por familia lingüística, según varias fuentes, para los grupos étnicos que habitan en la provincia de Loreto

Familia lingüística	Grupos y subgrupos etnico lingüísticos	Varese 1972	Población indígena estimada total			
			Uriarte 1976	Chirif y Mora 1977	Wise y Ribeiro 1978	
					Mínima	Máxima
Jíbaro	Achuar	5,000	3,000	3,000	2,000	3,000
Jíbaro	Jíbaro – Shiwiar	3,000	800	2,000	1,000	2,000
Tupí – Guaraní	Cocama - cocamilla	20,000	28,000	19,000	15,000	18,000
Quechua	Quichua del Tigre	-	1,200	4,000	2,000	2,000
Sin Clasificación	Urarinas	5,000	1,500	3,500	2,000	3,500

Fuente: GEF/PNUD/UNOPS. 1997. Elaboración propia

Por otra parte, es importante señalar que son precisamente las comunidades indígenas las que ocupan las áreas más alejadas del territorio de la provincia.

Los Achuar

Se autodenominan Aents y lingüísticamente son jíbaros. En 1993, el total de achuares en el país era de 4,719, de los cuales 2,383 eran hombres y 2,356 eran mujeres. Los asentamientos achuar cuentan en promedio con 152 personas, variando los rangos desde asentamientos de una sola familia, con ocho personas, hasta un total de 320 habitantes. El índice de masculinidad es de 100,3.

Actualmente, en la provincia de Loreto hay cuatro comunidades achuar, en el distrito de El Tigre, con un total aproximado de 580 pobladores y seis en Trompeteros, con un total de 1,040 pobladores. En el Cuadro 3 se presenta información sobre su ubicación.

Los Shiwiar

Se autodenominan shiwiar y pertenecen a la familia lingüística jíbara. Es un grupo exclusivo de la provincia de Loreto. Se ubican solamente en los distritos de El



↑ *Indígenas Achuar con el característico atuendo doble sobre la frente*



→ *Familia Shiwiar camino a su vivienda*

Cuadro 3
Comunidades indígenas achuar en la provincia de Loreto

Nombre de la Comunidad	Río	Distrito	Poblacion aproximada
Belén	Tsuntsuntsu, quebrada	El Togre	130
Nueva Jerusalem (1)	Macusari, márgenes derecha e izquierda	El Tigre	65
Nueva Jerusalem (2)	Quebrada Sanango	El Tigre	75
Nueva Valencia	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	El Tigre	120
Pampa Hermosa	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	El Tigre	190
Boca de Copal	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	Trompeteros	100
Nueva Unión	Corrientes, margen izquierda	Trompeteros	80
Peruanito	Corrientes, margen izquierda	Trompeteros	95
Pucacuro	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	Trompeteros	625
San José de Nueva Esperanza	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	Trompeteros	80
San Ramón	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	Trompeteros	60
TOTAL			1,620

Fuente: CTAR-L, 2002

Tigre y Trompeteros, ríos Tigre, Trompeteros y Macusari. Oficialmente se registran solamente 52 personas, 27 hombres y 25 mujeres, pero en realidad se han omitido importantes asentamientos. Todas las estimaciones de población, efectuadas desde los años setenta, asignan a este grupo un contingente que fluctúa entre 800 y 2000 personas. El promedio poblacional para estas comunidades es de 200 personas, teniendo la mayor de ellas un total de 450 individuos y la más pequeña sólo 100 personas.

La única comunidad shiwiar censada presenta un índice de masculinidad de 108,0. El 40,4% de la población censada es menor de 15 años y no se registran casos de personas de 64 años de edad o más (Ver Gráfico 1). La tasa bruta de mortalidad es muy alta (115.38).


Seymour-Smith (1988) en un estudio sobre los jíbaros del río Corrientes, señala que sus registros demográficos indican un total de 1200 personas concentradas mayoritariamente en cuatro comunidades y algunos núcleos de población dispersa. El promedio poblacional para estas comunidades es de 200 personas, teniendo la mayor de ellas un total de 450 individuos y la más pequeña sólo 100 personas.

Los Quichua del Tigre

Se autodenominan alama o inga y pertenecen a la familia quichua. En total se han censado 2,715 personas, en toda la Amazonía, 1124 hombres y 1051 mujeres. Indice de Masculinidad: 106.9. Número de Comunidades: 19. Los asentamientos tienen como promedio 114 habitantes, con rangos de 26 individuos para el caserío menos habitado a un total de 380 individuos para el más numeroso.

El censo de 1993 considera en un solo grupo a los quichua del Tigre y del Pastaza y a los qui-

Gráfico 1
Población shiwiar censada por sexo y grupos de edad



Fuente: GEF/PNUD/UNOPS, 1997

chuas del Napo. En consecuencia, para obtener la información demográfica para este grupo, ha sido necesario discriminar aquellos datos referidos a los quichuas del Napo, no siendo siempre posible desagregar los datos. Por ese motivo, no se dispone de información relativa a la tasa bruta de mortalidad para este grupo.

La población quichua de la provincia de Loreto es de 1,730 personas, de las cuales 1,495 viven en el distrito de El Tigre, en nueve comunidades, y 235 en Trompeteros, en tres comunidades. En el Cuadro 4 se presenta información detallada sobre la ubicación de las comunidades de este grupo indígena en la provincia de Loreto.

A similitud de otros grupos nativos, la población se caracteriza por su marcada juventud: 53,8% son menores de 15 años, mientras que tan solo 1,6% alcanza los 64 años o más.



En el Amazonas peruano habitan una serie de pueblos de habla quechua, aunque en las crónicas misionales del siglo XVIII no existen registros históricos sobre ellos

Cuadro 4
Comunidades indígenas quichuas de la provincia de Loreto

Nombre de la Comunidad	Río	Distrito	Poblacion aproximada
28 de Julio	Tigre, margen derecha	El Tigre	365
Alfonso Ugarte	Tigre, margen izquierda	El Tigre	115
Marsella	Tigre, margen izquierda	El Tigre	95
Nuevo Canaan	Tigre, márgenes derecha e izquierda	El Tigre	175
Paiche playa	Tigre, margen izquierda	El Tigre	120
San Juan	Tigre, margen izquierda	El Tigre	90
San Juan de Pavayacu	Pavayacu, margen derecha	El Tigre	265
Santa Elena del río Tigre	Santa Elena, cocha	El Tigre	150
Vista Alegre	Tigre, márgenes derecha e izquierda	El Tigre	120
Santa Elena del río Corrientes	Corrientes	Trompeteros	75
Santa Isabel de Copal	Shimbillo, quebrada	Trompeteros	80
Santa Rosa	Corrientes, margen izquierda	Trompeteros	80
TOTAL			1,730

Fuente: CTAR-L, 2002

Los Cocama-Cocamilla (kukama–kukamiria)

Pertenecen a la familia lingüística tupí – guaraní. Este grupo con sus 10705 personas empadronadas constituye 4,47% del total de la población indígena censada, distribuidos en 36 comunidades y en seis provincias de las regiones Loreto y Ucayali. Se estima que el último censo no ha levantado adecuadamente la información poblacional para este grupo indígena debido principalmente a la dificultad de identificar sus asentamientos, muchos de los cuales ocultan su verdadero origen étnico. Los datos estimados de la población cocama-cocamilla anteriores al censo señalaban un mínimo de 15000 a un máximo de 28000 personas. El promedio poblacional para los asentamientos de cocama-cocamilla es de 297 personas. El índice de masculinidad es de 109,9.

En el distrito de Nauta se estima que hay 200 cocamas en una única comunidad. En el distrito de Parinari se estima que viven 930 cocamas en once comunidades. En el distrito de Urarinas se estima que viven 1,795 cocamillas en doce comunidades. La población total cocama–cocamilla de la provincia de Loreto es de 2,925 personas. En el Cuadro 5 se presenta información detallada sobre su ubicación.



Niña kukama jugando con una vaca marina, en contacto con la naturaleza

Cuadro 5
Comunidades indígenas cocama – cocamilla de la provincia de Loreto

Nombre de la Comunidad	Río	Distrito	Población aproximada
Payorote (cocama)	Marañón, margen derecha	Nauta	200
Atenas (cocama)	Marañon	Parinari	70
Bolivar (cocama)	Samiria	Parinari	100
Leoncio Prado (cocama)	Marañón	Parinari	90
Mundial (cocama)	Marañón	Parinari	100
Nueva Arica (cocama)	Marañón	Parinari	60
Nueva Fortuna (cocama)	Marañón	Parinari	105
Parinari (cocama)	Marañón	Parinari	110
San José (cocama)	Marañón	Parinari	90
San Martín de Tipishca (cocama)	Samiria	Parinari	80
San Miguel (cocama)	Marañón	Parinari	65
Santa Clara (cocama)	Marañón	Parinari	60
Cafetal (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	105
Guineal (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	105
Juan Velasco Alvarado (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	165
Lupunayo (cocamilla)		Urarinas	145
Nueva Alianza (cocamilla)	Marañón, margen izquierda	Urarinas	175
Nuevo Progreso (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	105
Pintuyacu (cocamilla)	Uituyacu, margen derecha	Urarinas	80
San Antonio (cocamilla)	Marañón, margen derecha	Urarinas	210
San Antonio de Bancal (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	65
San Enrique (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	165
San Juan de Abejaico (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	275
Triunfo (cocamilla)	Urituyacu, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	200
TOTAL			2,925

Fuente: CTAR-L, 2002

Los Urarinas

Este pueblo indígena se encuentra en el distrito del mismo nombre, pero también en el distrito de Trompeteros, en la provincia de Loreto. En 1993 se censaron un total de 564 individuos, 293 hombres y 271 mujeres, constituyendo sólo 0,24% de la población indígena censada, aunque la información censal fue incompleta, pues se omitieron datos de un sector mayoritario de la población urarina. Vivían en 17 comunidades.

Actualmente, en el distrito de Trompeteros hay 545 urarinas, en dos comunidades, y en el distrito de Urarinas hay 4,190, en 20 comunidades. En total son 4,735 personas. En el Cuadro 6 se presenta información sobre su ubicación.

El índice de masculinidad registrado en 1993 fue de 108,1. La población urarina muestra un alto porcentaje de jóvenes: 52,8% tiene menos de 15 años y 2,3% alcanzó los 65 años de edad o más. La tasa bruta de mortalidad es la más alta encontrada entre la población indígena (156,03) por cada 1000 habitantes, no disponiéndose de información que permita analizar las causas de esta elevada cifra.

De acuerdo a los datos del censo de 1993, la población urarina de cinco años y más presenta un nivel de analfabetismo de 44%; elevándose ese porcentaje en la población femenina a 48%. Hay un bajo nivel de escolaridad: 30% de la población no posee nivel alguno de instrucción y tan solo 9% cursó estudios secundarios, en tanto que sólo una persona pudo acceder a la educación superior. Para el 55% de las personas de cinco años y más, la educación primaria representa el nivel más alto de instrucción alcanzada.

Cuadro 6
Comunidades indígenas urarinas de la provincia de Loreto

Nombre de la Comunidad	Río	Distrito	Población aproximada
Las Palmeras	Corrientes, margen izquierda	Trompeteros	450
Nuevo Porvenir	Corrientes, márgenes derecha e izquierda	Trompeteros	95
Buena Vista, Anexo Copal	Pucuna, quebrada	Urarinas	250
Dos de Mayo	Chambira, margen izquierda	Urarinas	200
La Petrolera y Anexo Bellavista	Patoyacu, margen izquierda	Urarinas	255
Nueva Esperanza y Anexos 28 de Julio, Pionero, Santa Cruz, Santa Silvia, Pucuna y Siamba	Chambira, márgenes derecha e izquierda	Urarinas	675
Nueva Unión	Espejo, quebrada	Urarinas	270
Nuevo Perú	Asna, quebrada	Urarinas	100
Patoyacu	Patoyacu, margen izquierda	Urarinas	75
Pijuayal y Anexo Zapotal	Pucayacu, margen izquierda	Urarinas	210
Pucayacu	Chambira	Urarinas	125
Rayayacu	Tigrillo, margen izquierda	Urarinas	195
Reforma	Urituyacu	Urarinas	295
San José	Chambira	Urarinas	125
San Lorenzo, Anexo Puerto Rico	Tigrillo, margen derecha	Urarinas	165
San Pedro	Chambira, margen derecha	Urarinas	260
Santa Rosa	Chambira, margen izquierda	Urarinas	50
Santa Beatriz	Pangayacu, quebrada	Urarinas	255
Santa Carmela	Chambira, margen derecha	Urarinas	50
Santa Cruz del Tagual	Tigrillo, margen derecha	Urarinas	255
Santa Martha	Tigrillo, margen izquierda	Urarinas	275
Santa Teresa	Chambira, margen izquierda	Urarinas	105
TOTAL			4,735


Fuente: CTAR-L, 2002

Son 16 los docentes que imparten instrucción en un número igual de escuelas primarias, todas unidocentes. Trece de estos profesores son mestizos, lo que indica claramente que la educación bilingüe no es un opción educativa para los niños de estas comunidades, aunque esta situación está cambiando recientemente. Según los datos de 1993 la población urarina de cinco años y más presenta 44% de analfabetismo.



Mujer Urarina en proceso de tejido con palmeras para diversos usos

MAPA DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE LORETO
REGIÓN LORETO



Patrones culturales

La provincia de Loreto forma parte de la región amazónica y sus procesos culturales no son diferenciables de los de ésta. En la Amazonía, tal vez como en pocos lugares del mundo, las relaciones del hombre con su entorno natural dieron origen a numerosas culturas, que fueron diferentes intentos de dar respuesta al reto imponente y avasallador de un medio cuya característica distintiva es una inmensa diversidad biológica, ligada a procesos vitales muy activos y acelerados. En la Amazonía, por tanto, la diversidad cultural es consecuencia natural y manifestación inseparable de la diversidad biológica.

Los hombres amazónicos originarios (incluyendo los que ocuparon la provincia de Loreto) superaron el reto que les imponía el medio que habitaban acumulando valiosos conocimientos sobre él a lo largo de milenios, lo que les permitió adquirir una conciencia muy definida de su espacio, sus posibilidades, sus potencialidades y los límites de su uso. De esta manera, supieron aprovecharlo sin destruirlo y, si bien es cierto, no lograron ponerlo a su servicio en un proceso de progresivos impulsos civilizadores, generaron, en cambio, culturas que se amoldaron perfectamente al medio ambiente y conservaron la diversidad biológica por él contenida, prestando a la vez al mundo importantes contribuciones sobre el uso de dicha biodiversidad, especialmente en los campos de la medicina y la alimentación.

Este proceso cambió de rumbo con la llegada y dominación, en la era moderna, de una nueva cultura que, buscando el progreso a su manera, alteró el equilibrio logrado por las culturas originarias, y aunque introdujo elementos valiosos de civilización y forjó nuevas expresiones culturales, introdujo también conceptos discordantes de lucro y de explotación sin límites, con el resultado de que actualmente en la Amazonía la conciencia del espacio está muy disminuida.

En la práctica esta situación ha desembocado en una tendencia preocupantemente acelerada de pérdida de la biodiversidad, que en ciertas zonas amenaza con volverse irreversible. El desarrollo de la Amazonía requiere de la conservación, para el uso sostenible, de la alta diversidad biológica que posee, porque uno de los pilares sobre los cuales debe construirse ese desarrollo, frente a las tendencias de la economía globalizada que prevalecen en el mundo es, justamente, esta riqueza. Y para ello hacen falta además los conocimientos todavía atesorados por las culturas indígenas que, lamentablemente, también están en proceso de desaparición.

La mejor estrategia que se puede seguir, entonces, para la conservación de la enorme diversidad biológica y étnica de la Amazonía, es la de reconstruir una cultura que se funde en el respeto derivado del conocimiento y la conciencia de esa riqueza. Esa es la cultura amazónica de la biodiversidad. Esa cultura, que debe permear toda la sociedad amazónica y hacerse parte de su conformación mental, es el conjunto de valores e ideas a través de los cuales observa, interpreta y experimenta el mundo.

Este proceso no es sencillo ni de corta duración; no puede ser forzado; solamente apoyado. No puede ser impuesto; es algo que proviene de la interacción y el intercambio de todos los estratos y culturas de la sociedad amazónica, especialmente los del llano.

Es necesario fomentar la interculturalidad a partir de los diferentes elementos que componen el mosaico cultural amazónico, y establecer puntos de contacto e intercambio entre ellos y entretejerlos en una sociedad integrada, cualitativamente mejor que cada uno de sus componentes por separado. Solamente así la sociedad amazónica alcanzará el nivel de tolerancia y respeto mutuo que exige ese estadio superior que permite aprovechar sinérgicamente las enormes posibilidades y potencialidades de todas las culturas presentes en su territorio, en una interacción de mutuo y ascendente beneficio.

La promoción de la cultura de la biodiversidad tiene como trasfondo filosófico una cultura de auténtica diversidad, contrapuesta y más evolucionada que la cultura de la uniformidad predominante, con implicancias sociales, políticas y culturales tal vez mayores de lo imaginable. El desarrollo de una filosofía de la diversidad ofrecerá al pensamiento universal un aporte sumamente valioso.

En este contexto, juegan un papel muy importante las actitudes de una parte de la población amazónica. En este grupo predominan las ideas de que:

1. Los recursos de la biodiversidad son inagotables y que por lo tanto pueden ser extraídos eliminando a los individuos sin que esto acarree ninguna consecuencia.

2. Las actividades de extracción requieren de mucho esfuerzo, por lo que siempre se buscará la alternativa que represente el menor esfuerzo posible. En muchos casos, esta alternativa implica cortar o eliminar los individuos que se aprovechan.

3. Existe una actitud muy arraigada en el poblador amazónico de cazar todo animal que se le cruce por delante, tenga o no la necesidad de hacerlo. Se dan casos incluso de caza de animales a sabiendas de que no se va a poder aprovechar la

carne o cueros u otros productos, por falta de capacidad para hacerlo. De manera similar, existe la arraigada costumbre de cortar plantas por donde se camina, sea necesario o no.

4. El ideal de lugar habitable, por paradójico que pueda parecer, es aquel donde el suelo está completamente limpio y sin vegetación. Esta actitud se sustenta sin duda en razones valederas, pero conduce a la eliminación de vegetación de manera mecánica en donde habitan las personas. Solamente se salvan algunos árboles de los huertos.

5. El respeto a la propiedad (formal o consuetudinaria) de bosques naturales es muy difuso. Se piensa que los bosques no fueron plantados por nadie así que nadie puede "mezquinarlos". Nadie puede reclamar porque se corte un espécimen cualquiera. Esta actitud es más marcada aún en el caso de las aguas y los recursos hidrobiológicos.

Este fenómeno se refuerza (o tal vez se origina) por la alta movilidad de la población rural, acostumbrada a los desplazamientos de un lugar donde se han agotado los recursos disponibles a otro donde todavía hay disponibilidad. Vale decir, no importa agotar los recursos de un lugar, porque la Amazonía es grande y siempre habrá dónde encontrar más.

Este esquema mental está llegando a un límite, por el progresivo agotamiento de los recursos. De eso se están dando cuenta las poblaciones amazónicas, sobre todo ahora que va avanzando el proceso de titulaciones y las tierras libres más accesibles (en función a su economía) son cada vez más escasas. Pero existe una inercia que es necesario romper para establecer nuevos esquemas mentales de uso conservativo de los recursos.

En resumen, la conservación de la biodiversidad en la Amazonía pasa necesariamente por:

1. La educación del consumidor urbano local, que lo haga más consciente sobre el origen de los recursos de la biodiversidad que consume.

2. La formación de capacidades en el aparato estatal para planificar el desarrollo de manera adecuada a la realidad natural, económica y social de la Amazonía.

3. La generación de conocimientos y tecnologías adecuadas para que el productor rural, tanto de ribera como de altura, use sosteniblemente los recursos de la biodiversidad, así como su capacitación para este fin.

4. La formación de nuevos paradigmas en el poblador amazónico, que le hagan pensar que la época de la inagotabilidad de los recursos ya terminó. ❑

PRIMER GOBERNADOR DE NAUTA

REPÚBLICA PERUANA
Subprefectura de la provincia de Mainas

Moyobamba, 30 de abril de 1830

Al ciudadano Juan Gosendi

Consultando esta subprefectura el mejor orden i arreglo en los pueblos de la provincia que la componen porque esta es una de las reglas i órdenes del gobierno, ha tenido á bien nombrar a U. gobernador interino del nuevo pueblo de Nauta, que mi antecesor don Damián Nájar concedió licencia para formarlo a los indíjenas Cocamas del pueblo de La Laguna encargándole procure constituírlos en el mejor orden, arreglando el pueblo por sus calles, plazas i caminos, entradas i salidas, usos i costumbres, i servidumbres; entablándoles á que sus casas sean de bastante consistencia i formalidad, que no duerman en los montes sino en sus casas, no en el suelo sino en barbacoas, i que finalmente debe U. encaminarlos á la observación de costumbres civilizadas i no bárbaras, previniéndole que de todo dé cuenta á esta subprefectura oportunamente.

Dios guarde á U.

Carlos del Castillo

Respetando el texto original se ha tomado de la Colección de "Leyes, Decretos....." de Carlos Larrabure y Correa; t. V, 467.

Desde que fue privatizada, Edegel ha invertido en el país más de US$370 millones en 7 centrales hidroeléctricas y una térmica, siendo la empresa líder en generación de energía.
Inversión que genera trabajo.

Edegel es una empresa que participa de la sociedad de manera responsable, por ello contribuye activamente, y en conjunto con las comunidades de su entorno, en programas de capacitación, prevención y asistencia. **Programas que generan desarrollo y bienestar.**

Edegel está comprometida con el medio ambiente, su principal recurso, trabajando de manera respetuosa a través de una gestión ambiental que preserva e im-pulsa la reforestación.
Gestión que genera vida.

Edegel, es a todas luces, una empresa que cree y apuesta por un futuro más brillante para todos.



Saluda al semanario Kanatari en su número 1100

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Real 4 San Isidro.
Www.edegel.com

Aspecto medioambiental

Casi todo el sector norte de la provincia, especialmente las cuencas medias y altas de los ríos Tigre y Corrientes (prácticamente todo el área de los distritos de Tigre y Trompeteros), forma parte de la denominada "Ecorregión de bosques húmedos del Napo" (Dinerstein et al., 1995), una de las ecorregiones más destacadas biológicamente en el mundo por contener la mayor diversidad de especies por área para muchos taxónomos. Este sector es el menos poblado de la provincia y en general coincide con los bosques de altura.

En cambio, los sectores centro y sur de la provincia, incluyendo casi toda el área de los distritos de Urarinas, Parinari y Nauta (con su correspondiente fracción de la Reserva Nacional Pacaya Samiria), forma parte de la "Ecorregión de bosques inundables y ecosistemas acuáticos de varzea" (Dinerstein et al., 1995), caracterizada por una gran riqueza de hábitats, algunos de los cuales presentan alta productividad, por lo que es posible encontrar en ellos áreas con una muy importante diversidad biológica, en ciertos grupos de especies. Este sector es el más antropizado, constituyendo asiento de los principales centros poblados de la provincia, así como de las actividades más importantes de los pobladores (IIAP/WWF. 1999). Como su nombre lo indica, coincide con los bosques inundables y cuerpos de agua.

La flora

La provincia está cubierta casi por completo de bosques. Se estima que existen actualmente alrededor de 6'380,000 Ha de bosques en su ámbito.

Las formaciones vegetales son diversas, y su clasificación varía dependiendo de los autores y de la zona específica (INADE, 2002; IIAP, Proyecto Pucacuro, 2002; IIAP, Araucaria, AECI, CTAR – L. 2002), pero en términos generales, puede decirse que hay dos agrupaciones principales, que son los denominados bosques inundables y los bosques de altura.

Los bosques inundables se caracterizan por originarse en la dinámica fluvial reciente, muy activa, y por tener una composición y estructura casi homogéneas, mientras que los bosques de altura se originan en la dinámica geológica y geomorfológica, de muy largo plazo y procesos lentos, y por tener una composición y estructura de tendencia heterogénea.

Los bosques inundables incluyen las siguientes formaciones vegetales: varios tipos de vegetación riparia (acuática de las riberas); los bosques de terrazas bajas de inundación efímera; los bosques de terrazas bajas sujetos a inundación estacional, y los bosques de palmeras o aguajales.

Los bosques de altura (también llamados no inundables o de tierra firme) incluyen los bosques húmedos de terrazas con sotobosque de palmeras; los bosques de terrazas altas con sotobosque de *Lepidocaryum*; los bosques húmedos de colinas bajas con sotobosque de *Lepidocaryum*, *Geonoma* y *Chelyocarpus*, y los

bosques de colinas altas con sotobosque de *Lepidocaryum*.

No existen evaluaciones globales de la flora para toda la provincia, pero algunas evaluaciones parciales, como la realizada en la cuenca del Pucacuro (IIAP, Proyecto Pucacuro, 2002), identificaron taxonómicamente 73 familias y 246 especies de plantas.

Los bosques de terrazas bajas de inundación efímera, que también reciben la denominación de "bosques de galería", comprenden las comunidades en fajas longitudinales que siguen a la vegetación riparia de las quebradas. Ocupan las terrazas o valles encajonados, con erosión intensa. Entre las especies representativas se citan a *Pourouma* sp., *Inga* sp., *Quararibea* sp, *Miconia* sp., *Leonia glycicarpa* y otras. El sotobosque es ralo y muy disperso conformado por *Heliconia* sp. y *Calathea* sp. Entre las palmeras abundan *Socratea exorrhiza, Astrocaryum* sp., *Oenocarpus bataua, Euterpe precatoria y Bactris* sp. Abarcan áreas pequeñas pero detectables al nivel de semidetalle (escala 1:250000).

Los bosques húmedos hidrometamórficos de palmeras o "aguajales", comprenden comunidades de palmeras sobre terrenos pantanosos con alta saturación de agua, formando pantanos y ciénagas, poblados con palmeras y predominio de *Mauritia flexuosa* "aguaje" las que exponen abundante raíces neumatóforos erguidos formando un tapiz cespitoso en la periferia o ecotono; estrato herbáceo disperso o en parches con ciperáceas, *Sagittaria* sp. y *Cyclanthus* sp., sotobosque disperso con *Tachia* sp. y *Maietia* sp., y *Tabebuia* sp., el estrato medio es disperso con moráceas y miristicáceas. La fisonomía general corresponde a bosque de palmeras estipitadas de "aguajes" con altos mayores de 30 m de alto, dosel disperso y abierto, asociadas a *Mauritiella aculeata* "aguajillo", *Euterpe precatoria* "huasai"; y árboles dispersos de *Symphonia globulifera* "azufre caspi". En los contornos transicionales o sucesionales a los "aguajales" o entre los mismos, localizados en el curso medio y superior del río Pucacuro se hallan formaciones de bosques húmedos semihidromórficos, tipo "varillales", sobre terrenos semi cenagosos, con palmeras cespitosas de *Euterpe catinga* y árboles delgados y dispersos de *Pachira brevipes* y *Tabebuia sp.* (flores blancas), menores de 3 - 5 m de alto, que da condiciones de alta iluminación, y sotobosque denso conformado por helechos, ciperáceas, orquidáceas y otras herbáceas con aspecto almohadillado que rodean a los troncos de árboles y arbustos. Los bosques húmedos de terrazas bajas con sotobosques de palmeras ocupan los terrenos con drenaje medio ubicados posteriores a las terrazas bajas, con suelos de color negro a negruzco y capa de hojarasca muy gruesa en alto grado de descomposición. El sotobosque es abundante y denso hasta 2 m de alto, con abundancia de especies de palmeras caulinares y cespitosas como *Geonoma* sp., *Bactris* sp. y *Hyospathe* sp., asociadas a otras herbáceas y subarbustivas suculentas, entre aráceas, gesneriáceas, melastomatáceas, ciclantáceas y otras. Un estrato arbustivo - arbóreo hasta 8 - 10 m, bejucos y hemiepífitas leñosos abundantes. El estrato arbóreo esta conformado por árboles de hasta 20 - 25 m de alto, con abundancia de epífitas en la tercera



Bosques inundables que se originan en la dinámica fluvial de estructura casi homogénea

parte basal de los troncos, en cuyo conjunto alternan palmeras como "ungurahui", "shapaja" e "inayuga" y árboles (*Calophyllum brasiliense* "lagarto caspi", arbustos, helechos arbóreos y hemiepífitas, herbáceos suculentos entre aráceas, marantáceas y heliconiáceas, hierbas cespitosas rastreras y epífitas; palmeras acaules y caulinares cespitosas, y palmeras estipitadas. Abarcan grandes extensiones principalmente en la margen derecha del río Pucacuro. Integra el ecosistema de bosques no inundables e incluye parcialmente la asociación de hábitats de bosque exterior e interior. Medianamente vulnerable.

Los bosques de terrazas altas con sotobosque de palmeras *Lepidocaryum* constituyen "irapayales puros o densos" que ocupan las partes muy alejadas de la orilla de los ríos como el Pucacuro y sus afluentes menores, particularmente las partes altas de la cuenca, donde los terrenos son de buen drenaje. Destacan las comunidades dispersas de palmeras *Lepidocaryum tenue* "irapay", de hábitos cespitosos y caulinares de hasta 2 m de alto, y dos especies de *Geonoma* sp.. El suelo presenta abundante hojarasca en las extensiones planas, y ligeramente desnudas en las pendientes. La vegetación herbácea es dispersa. La corteza de los árboles presentan abundante epífitas en la porción basal. Entre las especies representadas destacan *Eschweilera coriacea, Apeiba aspera, Nealchornea japurensis, Ocotea aciphylla, Pouteria* sp., *Rinorea lindeniana*, y *Ruizterania chrysadenius*, y por palmeras *Iriartea deltoidea* "huacrapona", y *Oenocarpus bataua* "ungurahui". Otro aspecto característico es la mayor ocurrencia de los géneros *Virola* sp., *Inga* sp., *Eschweilera* sp., *Matisia* sp., *Protium* sp., *Chrysophyllum* sp., *Guarea* sp., *Naucleopsis* sp., *Ocotea* sp., *Rinorea* sp., *Swartzia* sp., *Theobroma* sp., *Xylopia* sp., y



Especie de árbol con raíces tablares en zonas pantanosas

otras. Los arbustos son escasos, entre ellos , *Alibertia* sp., y *Herrania* sp.), bejucos (*Pinzona* sp.), epífitas herbáceas (*Elaphoglossum* sp.), hemiepífitas (*Adelobotrys* sp.), herbáceas terrestres (*Piper* sp.), herbáceas cespitosas (*Cyperaceae, Lindsaea* sp.), y subarbustos (*Pachystachys* sp.). Abarcan grandes extensiones en algunas cuencas. Integran el ecosistema de bosque inundable y conforma la asociación de hábitats de bosque interior. Muy poco vulnerable.

Los bosques húmedos de colinas bajas con sotobosque de *Lepidocaryum, Geonoma* y *Chelyocarpus* constituyen "irapayales mixtos" que ocupan las colinas cercanas a las terrazas bajas. La cubierta herbácea es escasa y dispersa, pero el sotobosque, subarbustivo, arbustivo y de palmeras acaules (cespitosas), es denso y abundante, de entre 1 a 3 m de alto; el estrato intermedio alcanza de 10 a 15 m, y los árboles con troncos poblados de epífitas en la porción basal, y bejucos escasos. Se caracterizan por el aspecto húmedo del bosque y la asociación de *Lepidocaryum tenue* "irapay", *Geonoma* sp. y *Chelyocarpus* sp. Están representados por el mayor número de individuos de palmeras (*Oenocarpus bataua* "ungurahui"), árboles (*Eschweilera coriacea, E. tessmannii Sloanea* sp., *Protium guianensis, Ocotea* sp., *Micrandra* sp., *Iryanthera* sp., *Gavarretia terminalis, Couepia* sp.), arboillos (*Myrcia* sp.), y arbustos (*Tococa* sp.). Por otro lado resaltan los géneros con más de tres especies de árboles (*Sloanea* sp., *Eschweilera* sp., *Couepia* sp., *Iryanthera, Ocotea* sp.), arbustos (*Psychotria* sp.), palmeras acaules y caulinares (*Bactris* sp., *Geonoma*), herbácea cespitosa (*Calathea* sp.). Abarcan grandes extensiones. Integran el ecosistema de bosques no inundables



Comunidad de palmeras sobre terrenos pantanosos con alta saturación de agua

y la asociación de hábitats de bosque exterior e interior.

Los bosques de colinas altas con sotobosque de *Lepidocaryum* también constituyen "irapayales densos o puros" que ocupan los terrenos muy accidentados, con pendientes fuertemente pronunciadas y cimas angostas. El suelo con abundante hojarasca en las cimas y casi desnudos en las pendientes. La vegetación presenta aspecto seco, con escasas hierbas, sotobosque de 1.5 a 2 m de alto conformado por *Lepidocaryum tenue*, estrato arbóreo con árboles de 25 a 30 m de alto, dosel muy abierto en las cimas y abierto en las pendientes. Están representados por individuos de las especies de árboles (*Iryanthera tricornis, Virola caducifolia, Eschweilera coriacea*) y palmera estípitadas (*Oenocarpus bataua*); por otro lado los géneros mejor representados, con más de tres especies de árboles (*Eschweilera* sp., *Chrysophyllum* sp., *Miconia* sp.), y las palmeras acaules (*Geonoma*). Abarca grandes extensiones. Integra el ecosistema de bosques inundables y la asociación de hábitats de bosque interior.



«Victoria Regia» en flor en lagunas cercanas a Nauta

La fauna silvestre

La fauna silvestre de la provincia se caracteriza por una gran riqueza de especies y alto índice de endemismos (especies que solamente se encuentran en la zona y en ninguna otra parte del mundo). Los bosques y ecosistemas que constituyen los hábitats naturales de la fauna tienen algunos rasgos particulares y presentan buen estado de conservación.

Estos hábitats se clasifican comúnmente con criterios fisiográficos y vegetacionales, en:

a) Humedales: hábitats casi permanentemente inundados, con vegetación pantanosa tipo herbáceo, arbustivo, de palmeras o boscoso. Incluye los aguajales. Por sus condiciones no permite un uso intensivo por el hombre y constituye un refugio para la fauna silvestre. Su estado de conservación es moderado. INADE (2003) encontró en esta zona 56 especies de aves, 72 de mamíferos, 6 de anfibios y 4 de reptiles.

b) Zonas inundables: hábitats periódicamente inundados, incluyendo las tahuampas. INADE (2003) encontró en esta zona 216

Cuadro 1
Órdenes y número de especies de aves

ORDEN	N° ESPECIES
Passeriformes	338
Piciformes	48
Falconiformes	40
Apodiformes	34
Psittaciformes	25
Charadriiformes	16
Ciconiformes	15
Cuculiformes	14
Gruiformes	13
Caprimulgiformes	10
Columbiformes	9
Strigiformes	9
Coraciiformes	8
Galliformes	8
Tinamiformes	7
Trogoniformes	7
Anseriformes	4
Pelecaniformes	2
Podicepediformes	1
TOTAL	608

Fuente: INADE. 2003

especies de aves, 62 de mamíferos, 28 de anfibios y 9 de reptiles.

c) Zonas parcialmente inundables: bosques de terrazas medias y restingas altas, que se inundan sólo durante lluvias torrenciales. Incluye los bosques de arenas blancas, muy peculiares. INADE (2003) registró 20 especies de aves, 58 de mamíferos, 49 de anfibios y 39 de reptiles.

d) Zonas de colinas y terrazas ("tierra firme"): hábitats accesibles y cercanos a los centros poblados, sometidos a fuerte presión de caza, que ha hecho que actualmente sea difícil encontrar animales grandes. Pero tiene potencial para el turismo de aventura. INADE (2003) ha encontrado 473 especies de aves, 58 de mamíferos, 49 de anfibios y 39 de reptiles.

e) Ríos: hábitats que incluyen las islas y la vegetación ribereña. INADE (2003) registró 71 especies de aves, 93 de mamíferos y 2 de reptiles.

Cuadro 2
Principales grupos de mamíferos encontrados entre las cuencas de los ríos Tigre y Pastaza

ORDEN	N° ESPECIES
Quirópteros	62
Roedores	28
Primates	14
Carnívoros	14
Marsupiales	13
Edentados	9
Artiodáctilos	4
Lagomorfos	1
Cetáceos	1
Sirenios	1
TOTAL	147

Fuente: INADE. 2003



Especies de golondrinas descansando en un árbol de Punga que ha perdido sus hojas temporalmente

f) Cochas y lagunas: INADE (2003) registró 32 especies de aves, 2 de mamíferos, 21 de anfibios y 4 de reptiles.

Aves

Aunque los inventarios ornitológicos realizados en la provincia son todavía limitados y las listas de aves elaboradas hasta el momento son muy probablemente incompletas, se estima que pueden haber más de 600 especies de aves, con alto nivel de endemismos. El Bird Life International (BLI), ha calificado al territorio comprendido entre los ríos Napo y Pastaza (donde se ubica la provincia de Loreto), como una de las áreas de endemismo de aves identificadas a nivel mundial. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de una lista de aves elaborada por el INADE. Puede apreciarse la gran riqueza de especies, confirmada por otros estudios, como el de Álvarez (1994) para la cuenca del río Tigre. Esta diversidad constituye una gran riqueza potencial para la provincia. El buen estado de conservación de los hábitats, como la del Pucacuro, permite a su vez un buen estado de conservación de las aves.

Cuadro 3
Resumen de los grupos de anfibios y reptiles encontrados entre los ríos Tigre y Pastaza.

ORDEN	N° ESPECIES
Anura	118
Caudata	1
Gymnophiona	1
Testudines	3
Squamata	45
Crocodylia	2
TOTAL	170

Fuente: INADE. 2003

Mamíferos

Los inventarios de mamíferos son todavía incompletos o parciales para la provincia, o bien se han hecho estudios para áreas mayores que las del área de la provincia, por lo que son solamente referenciales.

En el Cuadro 2 se presenta una lista de especies de mamíferos

encontrados en un área mayor que la de la provincia.

El estado de conservación de la fauna de mamíferos de la provincia es variable según la zona, pero en términos generales, se puede decir que en las zonas más alejadas hay abundancia de monos grandes como el 'choro' (*Lagothrix lagothricha*) y de grandes mamíferos terrestres ('yanganturos' y ungulados). Así mismo, es posible encontrar poblaciones relativamente abundantes de especies particularmente sensibles a la intervención humana, como la 'maquisapa' (*Ateles belzebuth*) y el 'lobo de río' (*Pteronura brasiliensis*). En las zonas más ocupadas el estado de conservación es moderado a bajo, siendo más difícil encontrar individuos de especies de fauna mayor, y las especies más sensibles a la presencia humana prácticamente han desaparecido, por la presión de caza prolongada y constante..De todos modos, los pobladores rurales indican que consumen carne de monte como parte de su dieta, lo que indica que todavía es posible encontrar caza. Esta actividad es la que determina la importancia económica de este grupo taxonómico.

Anfibios y Reptiles


En el Cuadro 3 se presenta el resumen del listado de especies de anfibios y reptiles que elaboró el INADE (2003).

Los recursos hidrobiológicos

Los recursos hidrobiológicos son un elemento importante de la alimentación de la población de la provincia de Loreto, aunque aparentemente este recurso no presenta ventajas comparativas en relación a otras provincias o localidades de la región. Sin embargo, es posible encontrar una gran diversidad de especies, y es notoria la diferencia de especies entre ríos, aún siendo parte de la misma red hidrográfica.

El río Corrientes es el que presenta la mayor diversidad de especies, con un total de 156. El Pucacuro registra 148 y el Tigre solamente 52, a pesar de ser el río principal. En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se ha reportado la presencia de 259 especies de peces, pertenecientes a 37 familias, lo que representa el 41% de la ictiofauna reportada para la Amazonía (Ortega y Vari, 1986). Sin embargo, este reporte corresponde al total de toda la Reserva, parte de la cual se halla fuera del ámbito de la provincia, lo que debe tenerse en cuenta.

Las especies de mayor valor comercial, como el 'paiche', solamente se pueden encontrar en las zonas más alejadas y menos intervenidas, como la RNPS o el río Pucacuro. En los ríos Tigre y Corrientes el 'paiche' ya ha desaparecido localmente, aún cuando se pueden encontrar otras especies, principalmente las que constituyen el grueso del volumen de pesca, como el 'boquichico', la 'lisa', etc. Así mismo, se pueden encontrar los grandes bagres, de mucha importancia ecológica y económica. Por otra parte, se encuentran también muchas especies con potencial para el mercado de ornamentales.



Anaconda o boa negra. Es el animal más grande de la selva amazónica

Recursos mineros e hidrocarburos

La provincia posee reservas apreciables de petróleo, sobre todo en su sector norte, en las partes altas de la cuenca del río Tigre y de la sub cuenca del río Corrientes. También cuenta con reservas en su sector central. No se dispone de información precisa sobre el potencial real existente dentro de los límites de la provincia, pero se estima que la mayor parte de las reservas de la selva norte del Perú están dentro de los límites de la provincia de Loreto. Para la selva norte en conjunto, las reservas líquidas en áreas operadas, a principios del 2002 eran (en millones de barriles):

Probadas:	**Desarrolladas:**	**140,6**
	No desarrolladas:	**49,5**
	Total:	**190,1**
Probables:		**100,5**
Posibles:		**882,5**

A la fecha no se cuenta con información sobre depósitos de minerales metálicos o no metálicos de interés y en cantidades apreciables y accesibles, en la provincia, como para que lleguen a ser económicamente aprovechables.

Impactos ambientales

Si bien en comparación con otros países el Perú resulta siendo uno de los que tiene la naturaleza menos afectada en el mundo, y si bien la provincia de Lore-

to se encuentra entre las áreas menos intervenidas del Perú, esto no quiere decir que no existan problemas de mal uso de recursos naturales en su territorio, algunos de ellos de cuidado.

De hecho, de acuerdo con la Comisión Nacional CNUMAD92 (1991), la provincia forma parte de un área que presenta problemas ambientales críticos y que abarca un triángulo entre las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza y Marañón, hasta la zona de Iquitos.

Los principales problemas ambientales identificados para esta área son:

- Contaminación por hidrocarburos, salmueras, productos tóxicos, metales pesados y residuos domésticos, en ríos, lagunas, pantanos y aguajales.
- Depredación de los recursos naturales en detrimento de la economía regional.
- Deforestación.

Estos problemas causan los siguientes efectos:

- Pérdida de diversidad biológica.
- Pérdida del número y calidad de especies de fauna silvestre y peces.
- Impactos negativos en áreas naturales protegidas por el estado (Pacaya Samiria).
- Impactos negativos en comunidades natlvas (caza y pesca).

En los siguientes acápites se desarrollan los tres procesos principales que en mayor o menor grado producen impactos ambientales negativos en el territorio de la provincia: la deforestación, la sobre explotación selectiva de especies y la contaminación.

Deforestación

La deforestación no alcanza índices crítico en la provincia. La superficie deforestada total provincial se estima en alrededor del 3% (cálculo basado en INADE, 2003), siendo el área de influencia de la carretera Nauta - Iquitos la zona donde se pueden encontrar actualmente las tasas más aceleradas de deforestación, aunque sobre un área no muy extensa, en comparación con el total de la provincia.

La deforestación es un proceso asociado a la ocupación humana de los territorios y produce una pérdida generalizada de la diversidad biológica que acarrea además procesos de pérdida de suelos y pobreza. Sin embargo, la deforestación constituye un problema solamente cuando se produce en bosques "de altura", vinculada a la construcción de carreteras. Los ecosistemas de bosques inundables tienen buena capacidad productiva, alta resiliencia y pocos o ningún endemismo o especies raras, por lo que la deforestación en estos territorios no representa mayor peligro de impacto ambiental negativo.

Contaminación

La provincia presenta problemas localizados de contaminación causada por las actividades petroleras. Si bien no se ha encontrado documentación al respecto, se conoce que en las partes altas de las cuencas de los ríos Tigre y sobre todo Corrientes se producen derrames de salmuera de los pozos petroleros, que afectan los ecosistemas acuáticos, cambiando el pH y temperatura de las aguas.

Existe también el permanente riesgo de derrame de petróleo, tanto de los pozos abiertos, como del oleoducto que lo transporta. Actualmente hay una legislación bastante precisa al respecto, que obliga a las empresas petroleras a tener planes de contingencia y tomar las precauciones del caso. Sin embargo, a pesar del marco normativo, no son infrecuentes los casos de derrames petroleros en los ríos de la selva baja, con fuerte impacto en los ecosistemas y la salud de las poblaciones ribereñas.

En la Reserva Nacional Pacaya Samiria se produjo contaminación por derrames de petróleo hace algunos años, en la Batería



Acelerado proceso de deforestación que a nivel provincial ya alcanza un preocupante 3%

3 del Lote 8, que está asignado mediante contrato de explotación vigente al consorcio formado por Pluspetrol Norte S. A. (60%), Korea National Oil Corp. Suc. Peruana (20%), Daewoo International Corporation Sucursal Peruana (11 2/3%) y SK Corporation (8 1/3%) (URL: www.perupetro.com.pe). Esta contaminación afectó áreas extensas de aguajales y la fauna silvestre, en un área mayor que la del Lote asignado. Actualmente las actividades de explotación petrolera están sujetas al cumplimiento de normas específicas y se encuentran restringidas al área de explotación de la Batería 3. El área está categorizada como zona de recuperación.

El vertido de residuos urbanos no es un problema crítico para la provincia. Los centros poblados son pequeños y el vertido de residuos urbanos a los ríos y quebradas puede todavía ser absorbido por los ecosistemas acuáticos. La excepción es la ciudad de Nauta, que cuenta con una red de colectores del tipo mixto que evacúa aguas servidas domésticas y pluviales al río Marañón y a la quebrada Zaragoza, sin ningún tratamiento previo. Las zonas marginales de la ciudad no tienen sistema de desagüe, y arrojan sus residuos directamente a los caños y quebradas, contaminándolas (Municipalidad Provincial de Loreto, 2001). Sin embargo, el problema es focalizado y el Marañón es un río con un caudal tan grande que todavía tiene capacidad para recuperarse del impacto causado por una ciudad pequeña.

Por otra parte, dado que la industrialización es prácticamente inexistente en Nauta (y en el resto de la provincia) y que no se emplean insumos que contengan metales pesados, el tipo de contaminación producido por las ciudades presenta problemas solamente por la presencia de plásticos, metales y vidrios, pero que, como se dijo, no se trata de cantidades grandes.

En la provincia tampoco se presentan problemas de contaminación por actividades mineras, principalmente por la inexistencia de estas. De la misma forma, no hay vertido de residuos tóxicos de la fabricación (ilegal) de alcaloides.

Áreas protegidas

Reserva Nacional Pacaya Samiria

En la provincia se ubica actualmente la mayor parte de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (y sus zonas de amortiguamiento), creada mediante Decreto Supremo Nº 016-82-AG del 4 de febrero de 1982. El área total actual de la Reserva es de 2'150,700 Ha, lo que representan el 5% de la región Loreto, sin contar las zonas de amortiguamiento, en la margen izquierda del Marañón.

Esta área protegida se creó con los objetivos específicos de proteger su diversidad biológica y sus ecosistemas, y conservar y manejar los recursos naturales de interés ecológico y económico, garantizando su uso sostenible. Es un área de uso directo de los recursos. (Ministerio de Agricultura, INRENA, CTAR-L, 2000)

La RNPS se encuentra en la depresión de Ucamara, en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. La parte que corresponde a la provincia de Loreto está conformada principalmente por la cuenca del Samiria, la cuenca del Yanayacu - Pucate y numerosas otras pequeñas sub cuencas y quebradas.

Presenta características típicas de llanura inundable de selva baja y su topografía es en su mayor parte extremadamente plana, excepto una pequeña área colinosa en su límite suroccidental. Uno de los elementos que más destacan es su hidrografía (es notoria la existencia de numerosas quebradas, tipishcas y cochas) y su dinámica fluvial, con marcados ciclos hidrológicos de creciente y vaciante, que determinan su dinámica ecológica.

La Reserva se creó para conservar especies y formaciones vegetales, entre las que se cuentan enormes extensiones de bosques de 'aguaje' (*Mauritia flexuosa*) o "aguajales" y de bosques mixtos de palmeras; y especies amenazadas, como el 'ojé' (*Ficus insipida*), el 'quillobordón' (*Aspidosperma vargasii*), el 'cedro' (*Cedrella odorata*), el 'tornillo' (*Cedrelinga catenaeformis*), la 'sachapona' (*Wettinia augusta*), la 'yarima' o 'tagua' (*Phytelephas macrocarpa*) y la 'conta' o 'chonta' (*Attalea tessmanii*). Así mismo, se creó para conservar especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción, como el 'lagarto negro' (*Melanosuchus niger*), el 'manatí' (*Trichechus inunguis*), la 'charapa' (*Podocnemis unifilis*), la 'maquisapa' (*Ateles* sp.), el 'lobo de río' (*Pteronura brasiliensis*), el 'guacamayo rojo' (*Ara macao*) y el 'piurí' (*Crax globulosa*).

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, INRENA, CTAR-L (2000), en el interior de la Reserva viven más de 42,000 personas, repartidas en 100 centros poblados, y en la zona de amortiguamiento viven otras 50,000 personas, ubicadas en 103 centros poblados, lo que da una clara idea de la presión humana sobre el área. Además, existen 24 comunidades indígenas, pertenecientes al grupo étnico de los kukama – kukamiria.

La característica más destacable de la ocupación humana en la RNPS (en la parte correspondiente a la provincia Loreto) es que se concentra prácticamente en su totalidad en las riberas del Marañón y algunas cochas o tipishcas aledañas, no muy alejadas del río. Solamente existe un centro poblado que se



En las áreas reservadas sólo está permitida la pesca controlada para subsistencia

ubica tierra adentro, al interior de la Reserva.

En el distrito de Urarinas hay 15 centros poblados que se ubican dentro de la RNPS y 15 que se ubican en la zona de amortiguamiento; en el distrito de Parinari hay 16 dentro y 12 en la zona de amortiguamiento, y en el distrito de Nauta, hay otros 16 dentro y 33 en la zona de amortiguamiento, lo que da un total de 47 centros poblados pertenecientes a la provincia de Loreto que se ubican dentro de los límites de la RNPS y 60 que se ubican en la zona de amortiguamiento. Entre estos últimos se encuentran las capitales distritales (Maipuco y Parinari o Santa Rita de Castilla) y la capital provincial (Nauta)


La Reserva cuenta con una Jefatura que depende directamente del INRENA de Lima. También cuenta con un Comité de Gestión, integrado por representantes del sector público, entre los que está la Municipalidad Provincial, y del sector privado, principalmente las comunidades. Además, tienen injerencia directa los sectores agricultura y pesquería, así como la policía.

La Reserva se administra con fondos públicos del INRENA y con fondos captados por la entrada de turistas. También capta fondos de la cooperación internacional y de fundaciones ambientalistas. Todos los fondos públicos son centralizados en Lima, no quedando ningún beneficio para la provincia. De hecho, se conoce que lo que capta la Reserva (por ejemplo, por concepto de turismo) es más que lo que recibe de vuelta para su operación.

Reserva Comunal del Pucacuro

Ha sido creada muy recientemente, el 21 de abril de 2005, mediante R.M. 00411-2005-AG, con 637.919 Ha, en el distrito de El Tigre, provincia de Loreto. Tiene como objetivo proteger una muestra representativa de la ecorregión de bosques húmedos del Napo y centro endémico del Napo, identificado como una de las áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, por su excepcional riqueza en especies y endemismos. Destacan en mamíferos, el *Pithecia aequatorialis* y *Scolomys melanops*; en aves *Tolmomyias traylori* y *Myrmotherula fjeldsaai*; en reptiles, *Enyalloides cofanorum* y *Alopoglossus copii*, y especies de anfibios endémicos y a la vez nuevos para la ciencia, como *Cochranella sp.* y *Dendrobates sp.* En esta cuenca se conservan poblaciones saludables de algunas especies de animales amenazadas de extinción, como el lobo de río (*Pteronura brasiliensis*), la maquisapa de vientre cenizo (*Ateles belzebuth*), la charapa (*Podocnemis expansa*), el caimán negro (*Melanosuchus niger*) y el paujil de vientre blanco (*Mitu salvini*).

En las cabeceras del río Pucacuro se conoce de la existencia de grupos aislados de indígenas en aislamiento voluntario, lo que amerita también la protección estricta de esta zona de las actividades madereras ilegales que caracterizan las cuencas apartadas de la región. Dada su reciente creación, esta área todavía no cuenta con Jefatura, Plan Maestro, infraestructura y ninguna facilidad que caracteriza a las otras, pero cabe mencionar que las comunidades locales están organizadas para la protección del área y que existe una importante promesa de apoyo financiero por parte de la cooperación finlandesa. La reserva fue oficialmente propuesta ante el INRENA en 1994, a iniciativa de las comunidades locales. Entre el 2000 y el 2002 el IIAP ejecutó en la zona un proyecto para apoyar esta iniciativa, trabajando con las comunidades Kichwa-Alama del curso medio del río Tigre, que son los usuarios tradicionales de la cuenca del Pucacuro. ❑



MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE LORETO
REGIÓN LORETO



100 0 100 200 km

ESCALA 1:400,000

Personaje popular

ESTELA MARINA VELA JIMÉNEZ

Hija de Ezequiel Vela Llerena; sobrina de Otoniel Vela LLerena




¿Qué recuerdas de tu tío, don Otoniel Vela?

Era un hombre muy activo, buen industrial; tenía muchos bienes y en los tiempos de la cosecha del caucho era un incansable viajero a Europa, especialmente a Alemania, de donde traía personal técnico, ingenieros, los que instalaban las diversas máquinas de la turbina para el aserradero de Puritania que todavía está funcionando. Él tenía mucho dinero ...

¿En qué parte vivía don Otoniel Vela?

Otoniel vivía en una hermosa finca en "San Ignacio", a medio camino de Nauta, en el lugar que ocupan ahora las instalaciones del Centro de Capacitación Campesina y Nativa de la Amazonía Peruana (CENCCA) de los Padres Agustinos. Todavía está la casa que él construyó y que sus empleados la llamaban "casa del Patrón".



Turbina alemana a Vapor traída al Fundo «San Ignacio» en los últimos años del siglo XIX, y que hasta la fecha sigue dando luz eléctrica a las instalaciones del CENCCA.

¿Qué recuerdas de la Iglesia?

Bueno, fue muy bonita, tenía un precioso Altar Mayor, tallado de madera en alto relieve y unos cuadros también hermosos que han desaparecido no sé cómo, tal vez por arte de magia. El pueblo nunca supo a dónde fueron a parar esas reliquias, porque nadie se dio cuenta de su desaparición.

De tus años juveniles hasta la fecha, ¿cuánto ha avanzado Nauta en su desarrollo?

Nauta ha avanzado mucho, en los años en que yo era una niña pequeña, el pueblo estaba todo con hierbas y con caños; la gran parte de las casas eran solares donde se cultivaban toda clase de árboles frutales.

¿Trabajaste como profesora en Nauta?

Sí, señor, he trabajado como profesora desde 1943, luego viajé a Ilo con mi esposo con licencia temporal y tuve que regresar porque no me acostumbré al clima de esa ciudad, sentía mucho frío, y como en Nauta estaba mi mamá tuve que regresar con ella y con mi familia .....

¿Cuál es la escuela más antigua de Nauta?

La más antigua ha sido la Escuela No. 164 de Varones llamada "Jorge Bardales" que con el tiempo se fue convirtiendo en mixta, como lo es ahora; y la Escuela de Niñas "Rosa Licenia". ❑

PETRÓLEO, UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO REGIONAL

Los lotes petroleros 8 y 1AB son explotados desde hace casi 30 años, es sólo desde el año 1996, que llega a Loreto una empresa petrolera con un estilo diferente de trabajo. Pluspetrol Norte S.A. se ocupa por primera vez de las necesidades de los pueblos indígenas de nuestra región. A través de sus convenios e importantes apoyos sociales a la región, Pluspetrol Norte viene contribuyendo al desarrollo de las poblaciones indígenas quienes son los grupos más desfavorecidos de la región, debido a su particular ubicación geográfica.

Grupos indígenas como los Achuar, Achual, Quichua, Urarina y Jíbaro, asentados en las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, tienen ahora nuevas herramientas para enfrentar su futuro, un futuro que se espera sea sostenible.

Mediante la suscripción de convenios y apoyos directos a organismos del gobierno y otros, esta empresa petrolera ha apoyado en importantes aspectos sociales: contribuye con el Sector Salud al desarrollo de campañas de erradicación de la malaria y paludismo, presta servicios médicos a los pobladores a través de sus clinicas locales, los cuales incluyen atención médica y evacuaciones en casos de emergencia. Adicionalmente, colabora con las brigadas itinerantes de salud y apoya con personal médico para campañas locales y realiza talleres de Promotores de Salud en coordinación con el MINSA.

Asimismo proporciona facilidades de transporte aéreo y fluvial a un significativo número de maestros (250) quienes año a año se desplazan a sus centros laborales en zonas inaccesibles de la Amazonía.

Recientemente la empresa colaboró con INRENA donando una importante dotación de combustible para las campañas de vigilancia de la Reserva Pacaya Samiria en resguardo de madereros informales que extraen los recursos ilegalmente. También ha apoyado importantes campañas de documentación del RENIEC en las cuencas del Tigre y del Pastaza.

Como parte de sus convenios con las comunidades nativas Pluspetrol Norte S.A., participa en el desarrollo sostenible de las poblaciones indígenas, brindándoles servicios de electrificación con generadores y sistemas de paneles solares (Alianza Capahuari, Nueva Jerusalén, José Olaya, Titiyacu y Alianza Topal), también realiza talleres de capacitación en los rubros de carpintería, albañilería y costura. Ha dotado de pozos de extracción de agua a más de 35 comunidades y realiza campañas trimestrales de fumigación en cada comunidad, como estrategia de prevención en salud.

En el ámbito educativo, brinda anualmente paquetes escolares para escuelas de 39 comunidades, ha construido más de 12 escuelas, juegos recreativos y accesos para las comunidades. Adicionalmente, viene financiando la alimentación y alojamiento de siete estudiantes indígenas que se vienen formando en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Pluspetrol Norte S. A., apoya el fortalecimiento de las organizaciones indígenas como mecanismo para garantizar procesos de autogestión, por ello brinda facilidades de transporte aéreo y fluvial para que las autoridades locales se desplacen a realizar gestiones a la ciudad de Iquitos. Asimismo, ha construido un número significativo de locales comunales, contribuyendo a brindar espacios apropiados para que las autoridades transmitan sus conocimientos y procedimiento de gestión local.

La labor de Pluspetrol Norte S. A., es una muestra de que el desarrollo sostenible y la explotación petrolera pueden llevarse de la mano, siempre que exista un verdadero compromiso empresarial por el resguardo del medioambiente y por el desarrollo social y económico de las poblaciones indígenas locales, aspectos que la empresa refuerza mediante un diálogo constante con las comunidades indígenas, sus organizaciones y los organismos del Estado.



Poblaciones arqueológicas en la provincia de Loreto


Santiago Rivas Panduro*

Introducción

El presente artículo es un resumen sobre las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la provincia de Loreto, llevadas a cabo en las últimas dos décadas. En ella se verá que el territorio actual de esta provincia ha sido ocupado por diversas poblaciones en el pasado, desde hace unos 3 mil años antes del presente, y cuya continuidad lo podemos observar, para el período tardío, en las actuales poblaciones de las etnias *urarina*, *cocama-cocamilla*, etc.

Son cuatro los arqueólogos que han hecho trabajos en la provincia de Loreto. Quien más ha trabajado la zona el arqueólogo peruano Daniel Morales Chocano, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que con el auspicio del IIAP inicia sus trabajos de investigación sistemática en la cuenca del río Chambira, entre los años 1984 y 1986. De él se tiene más de siete publicaciones, y algunas ponencias en el extranjero. Luego de varios años de ausencia de trabajos de campo en la Amazonía, por cuestiones de salud, Morales retorna a Loreto el 2000 y 2001, para investigar por el río Samiria, y conocer los antecedentes e interrelaciones culturales de los ancestros de los *cocama-cocamilla* y *shipibo-conibo*.

También tenemos a los arqueólogos peruanos Rogger Ravines y Rosa Fung, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes llegaron al caserío Valencia, en distintas fechas de 1980, para conocer los sitios arqueológicos de la quebrada Platanoyacu, un tributario derecho del Corrientes, y evaluar el grado de destrucción que habían ocasionado sobre ellos los trabajos para las instalaciones de la sub-base de Petroperú. Ambas visitas de campo duraron sólo dos días. Posteriormente no se hizo ningún trabajo sistemático, por falta de financiamiento.



Fase Chambira
Figurinas femeninas de arcilla cocida - Morales (1992)

Luego llega el arqueólogo norteamericano Thomas P. Myers, docente de la Universidad de Nebraska, quien estudia los fragmentos cerámicos prehispánicos del río Chambira que le proporcionó el antropólogo norteamericano Bartholomew Dean, docente de la Universidad de Kansas.

El Bajo Marañón y sus tributarios

La provincia de Loreto abarca la cuenca del Bajo Marañón y una pequeña porción del Amazonas. Limita al Sur con las provincias de Requena y Ucayali (por donde pasa el Bajo Ucayali), y al Este con la provincia de Alto Amazonas (por donde discurre el Bajo Huallaga).

Hacia la margen izquierda, el Bajo Marañón es alimentado por tres ríos principales que corren de Norte a Sur: el Trigre y su afluente mayor el Corrientes, de aguas claras provenientes de las partes al-

tas de la cordillera ecuatoriana, y otros dos ríos medianos, de aguas negras originadas en la llanura amazónica, como son el Chambira y el Urituyacu. Para la margen derecha, el Marañón tiene al río Samiria, entre otros ríos pequeños.

Estos ríos medianos son receptores de una red de pequeños ríos y quebradas, algunas de ellas inaccesibles hoy en día para las embarcaciones mayores y medianas durante las estaciones de vaciante, pero no para las canoas, vehículo de navegación clave para las poblaciones del pasado y del presente.

A su vez, las cabeceras de los ríos y quebradas de los tributarios norteños del Bajo Marañón (el Urituyacu, el Chambira, el Copalyacu, el Platanoyacu, etc.) se conectan entre sí a través de los varaderos, que son y fueron en el pasado las rutas por donde las poblaciones se desplazaban a pie, haciendo posible las interrelaciones entre los pueblos. Aquello ha quedado verificado en el registro arqueológico, como lo veremos más adelante, pues hubo tal interacción, indirecta y directa, entre las antiguas poblaciones del hoy territorio de la provincia de Loreto, con sus vecinos de la costa oriente ecuatoriano, como también con los de los ríos y tributarios del Pastaza y Morona.

Las antiguas poblaciones que habitaron en la provincia de Loreto

DISTRITO DE URARINAS

Las poblaciones antiguas del río Urituyacu


Rogger Ravines (1998) realiza el estudio arqueológico de los materiales procedentes del curso inferior del río Urituyacu, afluente izquierdo del Marañón, en el departarmento y provincia de Loreto. Su investigación se inserta dentro de los trabajos de protección ambiental en el Lote 32, concedido para su exploración y explotación por el gobierno peruano a la empresa petrolera inglesa Enterprise Oil Exploration Limited, en 1998.

En su artículo describe la cerámica así como las características y naturaleza de ocho sitios arqueológicos. Tres sitios son de Deposición Secundaria, producto de arrastre de material cerámico de lugares no determinados. Un sitio es definido como Asentamiento Habitacional, por su ubicación. Cuatro sitios no han sido definidos explícitamente por el autor, pero dada la ubicación sobre una terraza no inundable próxima al río, parecen ser sitios de Asentamiento Habitacional.


Tres sitios (URI 1,2,3) se asocian a los estilos Shakimu Inferior (del río Ucayali) y Yasuni (del río Napo), ubicados temporalmente entre los años 1000 –50 a.C. Los otros cinco sitios (URI 4,5A,5B,6,7) se asocian a los estilos Yasuni, Tivacundo y Napo (del río Napo), ubicados temporalmente entre los años 50 a. C. – 1500 d.C.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE LORETO





Fase Chambira - Botellas con pico y asa - Morales (1992)



Pieza rescatada por el Dr. Incháustegui. Procede de Pucacuro, aguas arriba del río Corrientes, en la localidad de Valencia. Fung (1981)

El río Chambira y las poblaciones de las sabanas áridas de la Amazonía peruana

Entre los años 1984, 1985 y 1986, Daniel Morales (1992, 1998, 2000, 2001) desarrolla varias exploraciones y excavaciones arqueológicas en la cuenca del río Chambira, con el apoyo financiero del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El río Chambira y sus siete tributarios, el Airico, el Tigrillo, el Patoyacu, el Hormiga, el Pucayaco, el Siamba y el Pucuna, no nacen en la Cordillera Andina, sino en territorio amazónico, pero sus cabeceras llegan a tener conexión, a través de los varaderos, con los ríos Urituyacu y Copalyacu (afluente del Corrientes), y éstos a su vez con el Pastaza, río que viene desde el Area Septentrional Andina. El Chambira políticamente pertenece al distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto.

Durante las exploraciones arqueológicas se llegaron a identificar 16 sitios arqueológicos, agrupados en cuatro *"concentraciones dispersas"*: La primera se compone de 9 sitios pequeños (de ocupación corta e interrumpida, a manera de sitios itinerantes), próximos a la CC.NN. *urarina* Nueva Esperanza, localizados en las riberas de la sección media del río Chambira, sobre una extensión total de 4 km paralelos al río. La segunda concentración dispersa se localiza en la desembocadura del río Siamba, cerca de la CC.NN. *urarina* San Jorge. Se trata de 1 sitio interfluvial grande (de ocupación continua y prolongada), ubicado al interior del bosque y alejado de la ribera del río, pero cerca a la margen izquierda de un caño. La tercera concentración se compone de 4 sitios ribereños medianos, ubicados en las riberas del río Tigrillo, cerca al caserío mestizo Nueva Angora, sobre una extensión de 3 km de distancia. La cuarta concentración dispersa aparece en la sección media del río Pilcomayo, al parecer se trata de un sitio pequeño.

Los sitios pequeños miden entre 100 a 150 m de largo, y están ubicados a lo largo de la sección media y alta de los ríos, muy distantes unos a otros, siempre ocupando las restingas o terrenos no inundables, y muchos de ellos coincidiendo con los actuales asentamientos de las poblaciones nativas de la etnia *urarina*. Estos sitios fueron identificados por la presencia de cerámica arqueológica dispersa en la superficie del suelo.

Se excavaron en los sitios de las tres primeras concentraciones dispersas, por presentar más claramente las evidencias arqueológicas. Se realizaron varios cortes estratigráficos de 2 x 1 m de lado, siguiendo los estratos naturales, para tener un registro detallado de los restos culturales y seguir el orden de las ocupaciones y los estilos alfareros.

Se detectaron cuatro ocupaciones de épocas diferentes, per-


teneciendo la última a las poblaciones *urarinas* que habitan la zona. La primera ocupación corresponde a la fase Chambira, cuya tradición cerámica se ve reflejada en las vasijas con decoración achurado de líneas finas y en las figurillas femeninas de arcilla cocida, que guardan semejanzas con las cerámicas del estilo Valdivia de la costa Ecuatoriana, y de la tradición Upano del Ecuador. También se tiene botellas de asa estribo y botellas de doble pico y asa puente tipo silbato, que se relacionan en forma con las botellas de la tradición Upano del Ecuador. Myers y Dean (1999) comparan la cerámica del Chambira con otras cerámicas parecidas de las culturas de Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, y concluyen que la antigüedad aproximada de la fase Chambira debe datar de 1000 a.C.

Las botellas con pico y asa puente o asa estribo (óptimos para solucionar el transporte, conservación y consumo de agua), y el temperante de cuarzo fino que se mezcló con la arcilla para darle consistencia y dureza a las botellas (existentes en los túmulos de arena eólica), parecen ser indicadores que estas poblaciones vivieron en un ambiente de tipo sabana árida, con refugios de bosques, entre los años 3500 a 2000 antes del presente (Morales 1998, 2000, 2001). Pero para demostrar esta hipótesis sería necesario tener datos fósiles de polen, que indiquen la presencia de yerbas y pastos, característicos de las sabanas tropicales (Myers y Dean 1999).

Prosiguiendo con la secuencia cultural trazada por Morales (1992), tenemos que la segunda ocupación del Chambira pertenece a la fase Siamba, que se asocia al estilo Barrancoide, de la Amazonia central y el bajo Orinoco. Aquí aparece una cerámica del estilo polícromo, así como una cerámica negra pulida, con incisiones de trazos curvilíneos, algunos fragmentos de cerámica incisa con pintura post cocción, cuencos de perfil compuesto, labios que tienen reborde en los tazones, carenaciones y también borde almenado. Esta cultura se relaciona a los estilos del Area Septentrional Andino (Orinoco, Colombia y Venezuela), y también a los estilos procedentes del Ucayali y Area Nororiental Andina del Perú. Morales le asigna una antigüedad de 2850 años antes del presente, pero Myers y Dean (1999) sostienen que pueden ser de 2200-2300 años antes del presente, cronología de la fase Hupalya del Ucayali, que presenta semejanzas con la cerámica barrancoide del río Chambira.



Fase Siamba (Estilo Barrancoide) Morales (1992)




Vasija funeraria A de valencia, proporcionada por el Dr. Incháustegui. La recostrucción de la parte superior se basa en el diámetro de la tapa. Fung (1981)

De la tercera ocupación se deriva la fase Tigrillo, que incluye en su repertorio urnas funerarias, cerámica bícroma incisa, corrugada, decoraciones digitadas, cortadas, pellizcadas, y punteadas en líneas. Los cementerios con alfarería se relacionan a los actuales estilos de los nativos *urarinas* que ocupan la cuenca. Para Myers y Dean (1999), concordando con Morales, esta ocupación debe haberse dado hace unos 800 años.

La cuarta ocupación es de la fase Urarina, y como ya se mencionó, corresponde a la ocupación actual de la etnia *urarina*. En ella hay cerámica pintada con líneas geométricas de color negro sobre base roja, incisiones punteadas en los labios y el cuerpo de ollas grandes, ollas grandes (*masateras*), y ollas pequeñas (*ayahuasqueras*) pintadas con diseños geométricos. Myers y Dean (1999) interpretan que la ocupación de los antepasados de los *urarina* en el Chambira debe tener varios siglos de antigüedad, y que la cerámica actual de ellos se desarrolló bajo la influencia de la tradición polícroma.

Myers y Dean (1999) describen la cerámica de otros tres sitios arqueológicos del Chambira, semejantes, en líneas generales, a las presentadas por Morales, pero cuyos cálculos sobre la antigüedad varían un poco. Los sitios arqueológicos son: 1) Santa Beatríz, localizado en el poblado nativo *urarina* del mismo nombre,

ubicado en la ribera derecha de la quebrada Pangayacu, tributaria derecho del Chambira medio. Allí se reporta 25 objetos de cerámica y un hacha de piedra tipo "T". Entre las cerámicas hay botellas con asa estribo tipo silbato, picos, cuencos, bases, patas tipo "cuero de abundancia", y figurinas macisas de arcilla cocida. 2) El segundo sitio es Chacha Mariano, ubicado en el Chambira medio, donde se encontró cuatro picos de botella tipo silbato, una pata tipo "cuero de abundancia" y una figurina femenina de arcilla. 3) El tercer sitio es Puerto Juanico, del cual se registra nueve fragmentos de vasijas decoradas con diseños incisos (cuencos y jarras), un piruro, un fragmento de una coladera o cernidor. También los autores reportan las cerámicas del sitio Chacra de Juan Castañón, encontrada por J.D.R. (1976) sobre la ribera izquierda del río Chambira, donde encuentra algunas figurinas femeninas y picos de botellas con asas.



Vasijas cerradas procedentes de URI-1, reconstruidas a partir de los bordes. - Ravines (1998)

DISTRITO DE TROMPETEROS

Las poblaciones arqueológicas del río Corrientes

Los sitios del río Corrientes fueron encontrados en el Campamento Valencia de Petroperú, cuando se removió el terreno con maquinaria pesada para construir las instalaciones de la nueva subbase al SE del caserío Valencia. Estos hallazgos fueron dados a conocer en 1979 por el Dr. Roberto Incháustegui, médico de campo de Petroperú. Luego de la difusión de la misma en los diarios de Iquitos y Lima, se forma una comisión para hacer un reconocimiento preliminar en la zona, a donde acuden los arqueólogos Rogger Ravines (1981) y Francisco Iriarte, entre el 21 y 23 de abril de 1980. La Dra. Rosa Fung también visita la zona entre los días 16 y 17 de setiembre de 1980 (1981).

Rogger Ravines describe la cerámica y las características de los sitios arqueológicos Platanoyacu y Valencia, localizados por el río Platanoyacu y Corrientes, afluente derecho del Tigre y éste a su vez depositario del Marañón, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto.

El sitio Platanoyacu se localiza en la quebrada homónima, cerca a su desembocadura con el río Corrientes. De él se tiene una colección de 7 fragmentos cerámicos. Dos botellas con pico y asa puente se asocian al estilo Shakimu (500 a.C.). De los otros cinco fragmentos se desconoce su filiación estilística o temporal.

El sitio Valencia, se localiza en la ribera derecha del río Corrientes, cerca a la desembocadura con el río Platanoyacu, sobre una terraza alta no inundable, dentro del caserío Valencia. Comprende una veintena de entierros en urnas funerarias y cerámica fragmentada de superficie. Este sitio parece ser un Asentamiento Habitacional con enterramientos. La cerámica corresponde a un patrón intermedio entre la cerámica Cumancaya (del río Ucayali) y la cerámica etnográfica de los *jívaro*, *shipibo* y campa, y se ubica temporalmente en el período Histórico Tardío, entre los años 1600 d.C. aproximadamente.

Rosa Fung describe dos formas de vasijas funerarias, una pequeña colección de fragmentos, una figurina y dos golletes, procedentes de la estación sub base de Petroperú. De las dimensiones de las urnas se infiere que los antiguos habitantes de Valencia practicaron enterramientos primarios (en caso de infantes) y secundarios (en caso de adultos).

Fung interpreta que en el sitio de Valencia se asentaron gente que tuvo vínculos con los grupos de los ríos Napo, Pastaza, Upano y Paute (por el Norte) y con grupos del Ucayali (por el Sur). Más específicamente, de acuerdo a las comparaciones formales y decorativas con las urnas de la fase Cotacocha y fase Pastaza D, la fase Valencia se ubicaría entre

1400 – 1600 d.C., pero si comparamos las semejanzas de la fase Valencia con el estilo Sonochenea de la tradición Cumancaya, la fase Valencia podría ubicarse ente 800 – 1300 d.C. Sin embargo, faltan mayores investigaciones arqueológicas y fechados absolutos para ubicarlos en el tiempo y determinar mejor la naturaleza de estas relaciones históricas.

DISTRITO DE PARINARI

Prácticas culturales e interrelaciones entre los ancestros de los *cocama-cocamilla* y *shipibo-conibo*

El 2000 y 2001, Daniel Morales desarrolla sus investigaciones arqueológicas en el río Samiria, logrando descubrir tres sitios arqueológicos: El Zapotal, Ayahuascal y Chambira. Por esa misma temporada efectúa excavaciones arqueológicas en el sitio El Zapotal, situado en la ribera de la cocha Yarina, antiguo brazo del río Marañón. La cocha está dentro de los terrenos de la comunidad San José de Samiria, de la etnia *cocama-cocamilla*, en la Reserva Pacaya-Samiria, distrito de Parinari.

Se abrieron 30 unidades de excavación, a lo largo y ancho de la restinga, que corre paralela a la cocha Yarina. El propósito era saber las dimensiones del asentamiento y recuperar los restos culturales en sus contextos asociados. En todas estas excavaciones se reportan los hallazgos de restos cerámicos, carbón, ceniza y suelo orgánico, lo que evidencia que las 8.6 hectáreas (510 m de largo X 170 m de ancho) que mide la restinga estuvo poblada.

Se detectó que en el área central del asentamiento se ubica el cementerio, mientras que hacia los lados norte y sur están las ocupaciones domésticas. La profundidad y densidad del material cultural revela que hubo una ocupación permanente y prolongada, y no itinerante y temporal como se suele tipificar a las ocupaciones culturales de los grupos de bosque tropical.

Los materiales recuperados de las excavaciones son en su mayoría cerámica, elemento cultural valioso que perdura al paso del tiempo y que permite reconstruir en lo posible diversos aspectos culturales de la vida en el pasado. Hay platos, cuencos, ollas, cántaros y tinajas, así como piruros que son artefactos de textilería (un piruro se encontró asociado a un entierro secundario), material lítico, restos óseo animal, objetos ceremoniales de cerámica (cuencos miniaturas, *shibinantes*) y entierros humanos en urnas y sin urnas. En decoración se tiene cerámicas incisas con diseños geométricos, cerámicas con engobe rojo, pinturas rojo con blanco, blanco sobre negro, así como cerámica corrugada y digitada.

Los piruros de arcilla cocida, son instrumentos que fueron usados en el hilado del algodón para la confección de vestidos, hamacas y quizá también mosquiteros. Hay redondos, aplanados, chatos, o en forma de pera, la mayoría llevan incisiones formando diseños geométricos espirales, volutas serpentiformes, triángulos su-

CUADRO CRONOLÓGICO DE LA CERÁMICA DE LAS ANTIGUAS POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE LORETO

AÑOS	PERÍODOS	CUENCA DEL BAJO MARAÑÓN			
		RÍO SAMIRIA	RÍO CORRIENTES	RÍO CHAMBIRA	RÍO URITUYACU
2000				Urarina	
1500	"CONTACTO"	El Zapotal			
1000	TARDÍO		Valencia	Tigrillo	
500					URI 4,5A,5B,6,7
100 d.C.	MEDIO (Desarrollo Selvático)				Complejo URI 1,2,3
100 a.C.					
500			Platanoyacu		
				Siamba	
1000					
1500	TEMPRANO (Formativo Selvático)			Chambira	
2000					


perpuestos; una minoría son pintados de rojo o sin ningún tratamiento decorativo.

Entre los objetos ceremoniales tenemos los *shibinantes*, como lo llaman los *shipibo-conibo*. Son moldeados de arcilla de 7 a 9 cm de largo, ancho en la base y delgada en el otro extremo, con un orificio central, decoradas con incisiones finas. Por la forma semejan penes, y eran usados hace mucho tiempo por las antiguas culturas del Ucayali, en ritos que se hacían cuando las jovencitas llegaban a la pubertad.

Sólo se encontró un enterramiento de contexto primario, es decir, un individuo completo fue colocado directamente sobre el suelo en posición cúbito dorsal; este hallazgo apareció en el nivel más profundo de la excavación. También hubo enterramientos de contexto secundario, caracterizados porque los individuos se encuentran desarticulados y generalmente incompletos, en urnas funerarias, como también depositados directamente en el suelo y cubiertos con grandes fragmentos de cerámica (Ruiz 2005).

En un contexto de entierro humano secundario, dentro de una urna, se encontraron los huesos largos seccionados, y encima de ellas el cráneo cubierto con un cuenco. El cráneo presenta remodelación frontal, pues tiene la frente alargada y chata. Esta práctica la realizaban las poblaciones *omagua*. Consistía en colocar unas tablillas en la frente y occipital del niño, a los pocos meses de nacido, con un soporte de algodón para no maltratar la piel, durante el tiempo que debían permanecer las tablillas prensada en la frente.

Los análisis comparativos a nivel de dimensión de los asentamientos, estilos cerámicos, costumbres de enterramientos en urnas funerarias, costumbre de



Vasijas abiertas procedentes de URI-1, reconstruidas a partir de los bordes. - Ravines (1998)

achatarse la frente, llevan a proponer al arqueólogo Morales (2002) que las poblaciones arqueológicas del sitio El Zapotal, que ocuparon la cocha Yarina, hace aproximadamente 700 años, son los antecesores de los *cocama-cocamilla*, vale decir serían los antiguos *omagua*. Además, estas poblaciones de El Zapotal, como lo señala el mismo autor, tuvieron interrelaciones con los ancestros de los *shipibo-conibo*, que hasta hace poco practicaban los rituales de pubertad con los *shibinantes*, y también las remodelaciones craneanas heredadas de los *omagua*.

Consideraciones finales

De modo general podemos afirmar que a lo largo de la historia, las antiguas poblaciones de la provincia de Loreto han estado interrelacionadas con las poblaciones amazónicas, interandinas y costeñas del Ecuador. También con las poblaciones de las estribaciones andinas del norte del Perú, de los trópicos de Brasil, Colombia y Venezuela, y selva ucayalina peruana. Pero faltan mayores estudios con fechados absolutos (C14, AMS, etc.), para tener certeza sobre la antigüedad de estas poblaciones pretéritas.

La investigación en arqueología amazónica es costosa y difícil. Los sitios sabemos que existen, pero la falta de recursos financieros nos impiden hacer investigación. Al paso que vamos muchos sitios arqueológicos van a desaparecer, sea por la acción humana (remoción de suelos por diversas obras, como la que está por destruirse en Quistococha, muy cerca de Iquitos), sea por la acción de la naturaleza (desbarrancamiento de las riberas de los ríos, como ya ha ocurrido con el sitio La Luna del río Morona (Myers y Rivas 2005), esta temporada del verano amazónico 2005).

Sería ideal que las instituciones de nuestra región incluyan en sus agendas temas de investigaciones arqueológicas, para que en el futuro, sobre la base de los conocimientos que se deben generar, podamos proponer en la currícula educativa de Loreto, y currícula educativa a nivel nacional, la inclusión de la historia arqueológica de la Amazonía.

Más que un resumen, este artículo es una nota introductoria sobre la arqueología de la provincia de Loreto. Como tal, debemos verla como un primer acercamiento, como si estuviéramos leyendo las páginas borrosas o incompletas de un libro de la historia antigua de Loreto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNG PINEDA, Rosa.- 1981 "Notas y Comentarios Sobre el Sitio de Valencia en el Río Corrientes". En *Amazonia Peruana*, Vol. IV, Nº 7, pp. 99-137. Lima, Perú.

MORALES CHOCANO, Daniel.- 1992 "Chambira: Alfareros tempranos de la Amazonia peruana". En *Estudios de Arqueología Peruana*, pp. 149-172. Editor: Duccio Bonavia, FOMCIENCIAS. Lima, Perú.

1998 "Chambira: una cultura de sabana árida en la Amazonia peruana". En *Investigaciones Sociales*, revista del IIHS de la UNMSM, Año 2, Nº 2, pp.61-75. Lima, Perú.

2000 "Las poblaciones prehispánicas amazónicas". En *Investigaciones Sociales*, revista del IIHS de la UNMSM, Año IV Nº 6, pp.71-92. Lima, Perú.

2001 "Aportes amazónicos al formativo andino". En *Investigaciones Sociales*, revista del IIHS de la UNMSM, Año V, Nº 8, pp.35-64. Lima, Perú.

2002 "Contactos entre *cocamas* y *shipibos*: un acercamiento arqueológico en la Amazonia peruana". En *Investigaciones Sociales*, revista del IIHS de la UNMSM, Año VI, Nº 10, pp.47-70. Lima, Perú.

2002 "Los ancestros del grupo cultural *shipibo-conibo* del Ucayali central en la Amazonia peruana". En *Catálogo* para la exposición museográfica organizada por el ICPNA, titulado: Una Ventana Hacia el Infinito: Arte *shipibo-conibo*, pp. 29-37. Lima, Perú.

MYERS P., Thomas; y DEAN, Bartholomew.- 1999 "Cerámica Prehispánica del Río Chambira, Loreto". En *Amazonia Peruana*, Tomo XIII, Nº 26, pp. 255-288. Lima, Perú.

MYERS P., Thomas ; y, RIVAS PANDURO, Santiago.- 2005 "Evidencias arqueológicas en el Alto Amazonas: Explorando las cuencas de los ríos Aichiyacu y Morona, Loreto". En *Unay Runa* Nº 7, pp. 83-121. Lima, Perú.

OCHOA B., Roberto.- S/F "Una mirada a los *shipibos-conibos*". En *Andares*, revista del diario La República, Año V, Nº 235, 5 pgs. Lima, Perú.

RAVINES, Rogger.- 1981 "Yacimientos Arqueológicos de la Región Nororiental del Perú". En *Amazonia Peruana*, Vol. IV, Nº 7, pp. 139-175. Lima, Perú.

1998 "Cerámica Antigua del Río Urituyacu, provincia y Departamento de Loreto". En *Boletín de Lima*, Nº 112, pp. 49-70. Lima, Perú.

RUIZ DEL AGUILA, Eva.- 2005. "Evidencias arqueológicas de contextos funerarios en el sitio de San José de Samiria, Loreto". En *Boletín de Estudios Amazónicos*, Año 1, Nº 1, pp. 25-29. UNMSM. Lima, Perú. ❑

* ***Arqueólogo - Instituto Nacional de Cultura Loreto.***

El gobernador de las misiones de Mainas solicita que la escuela de Instrucción Primaria de Balsapuerto sea trasladada a Nauta.

REPÚBLICA PERUANA
Gobierno general de las misiones de Mainas

Nauta, setiembre 18 de 1851

Al señor teniente coronel de ejercito i subprefecto de la provincia de Mainas.

S. SP.

Deseosos de manifestar á U. los motivos de atraso i de desmoralización en que se hallan los habitantes de estas misiones, me toca señalar como primordial la falta de escuelas de instrucción primaria. Bien sabido es que los pueblos mientras más permanezcan en el estado de infancia ó barbarie, tanto más dignos son de alcanzar los rendimientos necesarios de educación, sin los cuales se hallan en la total incapacidad de ser gobernadores, por que no obedecen, i en la ser hostiles unos á otros porque no se aman; i que viviendo de ese modo sin el menor orden ni arreglo en su conducta, dan rienda suelta á sus pasiones i vicios que solo causan males i jamás producen bienes, he pensado pedir á U. se digne hacer trasladar á este punto la escuela establecida en Balsapuerto, consultando mejorar la condición de estos habitantes fundado en las razones que expongo adelante.

Siendo Nauta el punto central de la misión baja, cuyos pueblos numerosos se hallan próximos uno de otros me propongo hacer venir de cada uno 2 ó 4 niños que se eduquen aquí bajo mi inmediata inspección, cuidando de proporcionarles los alimentos necesarios con la media parte del preseñalado al preceptor. La escuela que existe en Balsapuerto ha sido votada por el soberano congreso para establecerse en Loreto, i el señor prefecto del departamento, por informes de esa subprefectura ordenó fuese puesta en donde se halla, porque Loreto tenia poca población, sin tomar en cuenta que trasladandola de este distrito se dejaba la misión baja sin tan saludable instituto. Dicha misión contiene 19 pueblos con mas de tres mil habitantes todos inmediatos á Nauta que carecen de la instrucción con que la mente del congreso quiso favorecerlos, mientras que Balsapuerto es uno solo cuyos hijos pueden ser remitidos á Jeberos donde hai también una escuela dotada por el estado ó á Moyobamba si no se establece allí una como en los otros pueblos. El bien concedido á la provincia debe ser bien repartido. La misión necesita de este bien, así como la alta, en Jeberos, que es el punto central hai una escuela que debe servir a la misión alta i en Nauta otra que sirva á la baja á donde no solo concurrirán sus pueblos comitentes, sino que desde Yurimaguas i la Barranca vendrían á educarse pues siendo aquí los víveres abundantes i vastos se sostendrán mui bien con la pequeña suma indicada, mientras que en Balsapuerto no hai esta proporción por su escasez.

Del espíritu de progreso que anima á U. espero favorezca á los niños de esta misión baja con la trasmisión de la predicha escuela de Balsapuerto á Nauta, i para cuando así se verifique, desde ahora propongo para preceptor de ella, á don Gaspar Cuesta natural de Quito i vecino de este pueblo, hombre instruido i de buena conducta, salvo las medidas que U. tuviese á bien resolver á este respecto.

Dios guarde á U.

José María Arévalo

Tomado de la Colección Documentos Oficiales referentes á Loreto, Carlos Larrabure y Correa, Tomo VII pág. 22-24



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO



El Alcalde, Consejo de Regidores y trabajadores saludan a los laboriosos pueblos de la Provincia de Loreto, exhortándoles a continuar por la senda del progreso, ahora que nuevas esperanzas se vislumbran en el horizonte del desarrollo largamente esperado, y les invoca a perseverar en el camino de la unidad y la participación conciente y decidida al lado de sus autoridades legítimanente constituídas.

VÍCTOR ALBERTO SAAVEDRA MONTANO
Alcalde

Nauta, Octubre 2005

Nauta: uno de los distritos más importantes y extensos de Loreto

Necesidad de transformarlo en Provincia*

A mediados de 1927 los vecinos de Nauta firmaron un Memorial bajo la iniciativa del señor Daniel Arturo del Aguila, solicitando la creación de la Provincia "Presidente Leguía", la cual integraba en su seno a los distritos de Nauta y Parinari de la Provincia del Bajo Amazonas. El proyecto llegó a la Cámara de Senadores en donde los senadores Arana y Ego-Aguirre plantearon la discusión del mismo. El dictámen pasó a las comisiones respectivas, pero a mediados de 1929 se paralizó el trámite debido a que el Senado solicitó mayores precisiones al respecto. Las autoridades nautinas no lograron enviarlo. El año siguiente se paralizó temporalmente el pedido, debido a la situación política del país al caer derrocado el gobierno de Leguía.

«Uno de los más grandes distritos que tiene la provincia del Bajo Amazonas, o sea, el departamento de Loreto, es el de Nauta. Su extensión abarca desde la frontera peruano-ecuatoriana en el río Tigre, un poco más al norte de la confluencia de los ríos Cunambo y Pintuyacu, hasta la isla denominada Tapira en el Amazonas; por el Marañón se extiende hasta la desembocadura del Paranapura, cuya margen izquierda le sirve de límite con el distrito de Parinari, y por el Ucayali se extiende hasta la desembocadura del río Tapiche, cuya margen derecha constituye el límite del distrito.

Cualquier cálculo que se haga sobre la extensión superficial de esos inmensos territorios resultan siempre distintos de la verdad, pues es difícil concebir que un so-



Durante los años veinte la ciudad de Nauta presentaba este aspecto en lo que respecta a la calle del Malecón, donde se puede observar todavía la presencia de casas construidas con adobe y varillas de cañabrava. Algunas de ellas han logrado sobrevivir al tiempo. La entonces capital distrital no pasaba de 1500 habitantes.

lo distrito tenga la magnitud de éste y es necesario haber viajado por las selvas y grandes ríos que lo atraviesan en todas direcciones, para darse cuenta de la inmensa superficie que constituye el distrito de Nauta. Para hacerse cargo de esta gran magnitud, basta decir que solamente el río Tigre, que pertenece por íntegro al distrito, es navegable durante 6 días a vapor hasta la confluencia del Cunambo con el Pintuyacu.

El clima de esta región, como el de todo el departamento es cálido y húmedo en todas las épocas del año, pero preferentemente en los meses de junio a setiembre, época de las grandes vaceantes de los ríos y que corresponde también con el de las cosechas y los trabajos de las industrias extractivas.

Las principales industrias en este colosal distrito son: la extracción de gomas, balata, chicle, caura, marfil vegetal, fibras, café, cacao y cereales; la extracción de maderas finas como caoba, cedro, gariuba e itauba y otras muchas que se envían a la costa y al extranjero, y por último la salazón del paiche y pescado a cuyos trabajos se dedican a gran escala en los múltiples lagos que se esconden en el interior de la selva.

Hay en el distrito cinco pueblos y muchísimos caseríos de más o menos relativa importancia; todos, especialmente los pueblos, con verdaderos centros industriales y son ellos donde se hace el activo comercio de los productos de importación entre los extractores y los comerciantes al por menor, denominados aviadores y patrones. Entre los pueblos, por su importancia histórica, geográfica y comercial, los más importantes:

NAUTA, capital del distrito, situado sobre la margen izquierda del río Marañón. Este pueblo tiene más o menos 1,500 habitantes en la actualidad.

REQUENA, sobre la margen derecha del río Ucayali, con una población de 1,000 habitantes más o menos.

SAN REGIS, sobre la margen izquierda del río Marañón, con 1,200 habitantes; y los pueblos de:

SAN SALVADOR y SAN JOAQUIN DE OMAGUAS, sobre la margen izquierda del río Amazonas, cuyas poblaciones respectivas son 1,000 y 1,200 habitantes.

Los caseríos más importantes son: San Antonio, en la boca del río Tigre.

Las haciendas más importantes del distrito son las siguientes:

SAN IGNACIO, junto al pueblo de Nauta. Esta preciosa hacienda está rodeada de montículos que forman una como microscópica cordillera de montañas y en los valles y concavidades que dejan estas pequeñas montañas han represado los propietarios por medio de diques y paredones, dos o tres quebradas de agua con la cual han formado un lago artificial de más de doce hectáreas de superficie. Este lago se halla a unos 50 metros sobre el nivel del río y



Calle de San Regis: histórico poblado que sirvió de refugio al Obispo Hipólito Sánchez-Rangel en su huída hacia España (1824), después de la derrota de las fuerzas realistas en La Habana y La Ventana, en las cercanías de Moyobamba

PANZADA, sobre la margen derecha del río Marañón.

SAN JACINTO, sobre la margen izquierda del mismo río.

YUCURUCHI, cerca de la desembocadura del río Ucayali.

HUACARAICO, CEDRO ISLA, y YANALLPA, sobre el río Ucayali. **YARAPA, SAN FERNANDO y PAUCARPATA**, sobre el río Amazonas. Todos estos caseríos cuentan con 500 y 1,000 habitantes cada uno.

produce una catarata o caída de agua de una energía considerable.

Lástima, y grande, es que esta energía se pierda por ahora, porque en tan hermosísimo lugar hasta hoy no hay ninguna maquinaria, aunque sabemos que su propietario, señor Otoniel Vela, encamina todos sus esfuerzos a montar en ese sitio una gran fábrica de tejidos de algodón y de yute, planta esta última que tiene sembrada en gran escala en ese lugar.

MIRAMAR, BUENA FE, Y SAN JACINTO, en el río Marañón.

En el Ucayali, es notable:

MONTE CARMELO, montado de conformidad con los últimos adelantos industriales. Produce azúcar de primera clase por los procedimientos de centrifugación. Todas las maquinarias agrícolas o industriales son movidas a vapor.

Sobre el Amazonas, están las haciendas:

PURITANIA, y PARAÍSO La primera es una factoría de aserrar maderas, la que tiene adosada a ella grandes talleres de carpintería mecánica y ebanistería, también hay en esta hacienda maquinaria y hornos para fabricación de ladrillos y calcinación de yesos, calizas, etc.

La hacienda **PARAÍSO** es también una factoría de aserrar maderas y en estas dos haciendas es donde se prepara la mayor parte de madera aserrada que se exporta al extranjero.

Además de los ríos **TIGRE, MARAÑÓN, UCAYALI** y **AMAZONAS**, que atraviesan el distrito de Nauta, corren por su territorio desde su nacimiento hasta su desembocadura los siguientes:

El PARANAPURA, que sirve de límite entre el distrito del Parinari y el de Nauta.

El YANAYACU, que nace en los lagos pequeños de **EL DORADO**, atraviesa grandes extensiones de bosques y valiosos shiringales, recibiendo a su paso multitud de pequeñas quebradas, entre las que se puede mencionar como la más notable la quebrada JAPON y desfluye (sic) en el río Marañón.

El PUCATE que corre paralelo al Yanayacu, atravesando grandes extensiones de bosques y yarinales y desagua en el Marañón.

El rio CHINGANA, que nace en las zonas del Yavarí y Gálvez y atraviesa grandes yarinales, para después desembocar en el río Ucayali; y por último el YARAPA, que es casi paralelo al Chingana, atraviesa también considerables selvas y montañas ricas en gomas, tagua, maderas y desemboca en el río Amazonas.

Las riberas de todos estos ríos están habitadas por industriales y agricultores y en la de los grandes ríos hay muchas y notables haciendas que sostienen por sus producciones un activo comercio con Iquitos, puerto principal de la Hoya Amazónica y con los otros lugares circunvecinos.

El distrito de Nauta, por su importancia geográfica, por su valor comercial y por su situación fronteriza con el Ecuador, debe ser elevado al rango de provincia, pues cuenta con una población de más de 15,000 habitantes y con otras muchas circunstancias que le ponen en condición de ser dentro de muy poco tiempo una de las provincias más ricas del departamento de Loreto.

El vecindario de Nauta solicitó ya la erección de ese distrito y el de Parinari al rango de provincia y pidiendo además que al ascender en categoría política la nueva provincia ostente el nombre de nuestro primer mandatario.

En nuestro concepto, ambas pretensiones son justas. La primera porque desde 1853 en que por un Decreto Supremo se creó el distrito de Nauta hasta la fecha ha habido un progreso notabilísimo en todo el territorio, progreso que unido a todas las consideraciones que hemos apuntado más arriba son más que suficientes para cambiar la categoría de distrito; y la segunda, porque el señor don Augusto B. Leguía, habiendo legado a encarnar en su persona todas las aspiraciones de progreso y resurgimiento del pueblo peruano, merece que su nombre se inmortalice no solamente en el bronce o en el mármol, sino en la conciencia de todos los ciudadanos y que un pedazo del suelo peruano lo conserve a través de los siglos como símbolo de patriotismo, de progreso y de trabajo.

La capital de este distrito, y que también de la futura provincia, es el pueblo de Nauta, que es el más antiguo de esta región. Este pueblo fue fundado por el curaca Pacaya de la tribu de los cocamillas, allá por los años de 1829 a 1830, pero el pueblo quedó establecido en los primeros días de mayo de 1830. Está situado en el meridiano 76 y tiene una extensión superficial de dos kilómetros cuadrados. Por su posición, la que está cerca de la desembocadura del Ucayali, a donde se dan cita todos los que hacen el tráfico comercial en la provincia, el pueblo de Nauta domina los tres más grandes ríos de esta región: Ucayali, Marañón y Amazonas, va adquiriendo mayor importancia y está llamado a su resurgimiento.

Su posición topográfica es hermosísima, a los alrededores del pueblo se alzan unos pequeños cerritos en cuyas faldas hay maderas preciosas, gomas, resinas y se cultivan plantaciones de yucas, plátanos, maíz, frejol, verduras y otras.

Nauta está rodeada de dos quebradas que echan sus aguas en el lago de Nauta y son las quebradas de Nauta y la de Gasparito, además tiene un arroyo de agua cristalina y sabrosísima que está reputada como la mejor agua de toda la región.

El clima de este pueblo, a pesar de hallarse en las mismas condiciones a que el resto de la región es sano y agradable y las personas que llegan a este lugar en demanda de salud pronto cobran su bienestar. ❑

* *Artículo publicado en el diario LA RAZON el 21 de diciembre de 1928.*

La Educación en la provincia de Loreto



Hna. Ruth M. Cancel

La educación tradicional que da el Estado desde el Ministerio de Educación evidencia carencias que continuamente se tratan de corregir a través de nuevos enfoques educativos. Las continuas huelgas por parte de los maestros, la corrupción creciente y la falta de un control, seguimiento y asesoría apropiadas de la Unidad de Gestión Educativa hacia los Centros Educativos de la zona va haciendo que esta educación no llegue a todos y sea ineficiente. El Estado aprueba la diversificación curricular, lo que permite a las diferentes etnias recibir educación según su cultura, pero hay que capacitar a los maestros para que esta educación se de apropiadamente.

Los valores éticos y morales están pasando por una crisis que se agudiza y fortalece. Treinta por ciento de la población carcelaria de la zona es por faltas contra la moral y la ética. Ante esto, hay sectores de la población que tratan de buscar formas para que sus hijos adquieran una adecuada asesoría en actitudes y valores humanos. El trabajo se perfila con preferencia hacia la niñez y juventud por ser la población más vulnerable. Hay padres y madres de familia que esperan que desde las instituciones competentes se trabaje este problema que se va agravando. Hay una mayor conciencia por parte de la población y a la vez un gran deseo de ser los protagonistas de su propio desarrollo, pero la crisis económica, la falta de unidad y continuidad en visión, metas y criterios debilita esta iniciativa.

Plan de Desarrollo Participativo

La provincia de Loreto cuenta con su Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2003 – 2013 construido por ciudadanos e instituciones representantes de la provincia. También cuenta con sus mecanismos de participación ciudadana ya operativos desde el mes de mayo del 2004 y ha realizado dos encuentros provinciales de Presupuesto Participativo, aunque no participaron los 4 distritos restantes.

Según vamos adentrándonos en este espacio geográfico y hu-



Compartiendo la enseñanza de la cosecha

mano, vamos constatando que existen problemas en muchas direcciones, también se dan logros.

Un sector que se muestra complejo por la tarea administrativa y servicio social que presta es el de educación.

La Ley General de Educación, N° 28044 pretende regular *"...la aplicación de los lineamientos generales de las actividades educativas a nivel nacional; la organización y funcionamiento del Sistema Educativo Peruano; el ejercicio de las atribuciones y obligaciones del Estado relacionadas con la educación y el ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su función educadora."* En dicho reglamento se habla de la *universalización de la Educación Básica*, la *gratuidad, calidad y equidad de la educación*, Se habla de la *inclusión, conciencia ambiental e interculturalidad* entre otros temas interesantes. Si bien hay personas que vienen trabajando en estos aspectos, la realidad nos indica que estamos todavía en el nivel de buenas ideas que buscan su aplicación. En este sentido, todos estamos llamados a aportar.

Contemplamos con asombro que la tasa de analfabetismo es de las más altas en el país. A nivel nacional, la tasa de analfabetismo está estimada en 7.2% mientras que en Nauta se estima que está en un 9.7%, en Parinari 12.5%, en El Tigre 19.5%, en Trompeteros 22.5% y en Urarinas 23% *(CTAR-IM 2002)*

Logramos una mayor visión de los problemas que conlleva no solo el no saber leer o escribir (muchas veces superado por la tradición oral y los conocimientos transmitidos de padres/madres a hijos/as o, en mayor grado, de abuelos/as a nietos/as) sino el constatar que se dan casos en que el alumno/a tras haber pasado por algún nivel de enseñanza no logra aun el dominio de la lectura y escritura, comprensión y expresión tanto oral como escrita de su idioma, dominio de destrezas de lógica matemática y el no lograr un cambio social más equilibrado y productivo en el medio en que se encuentra. Con los avances tecnológicos que se van dando, hay alumnos que no dominan herramientas que son consideradas de gran importancia para su actualización y desempeño personal. Esto refleja un nivel de desconocimiento, falta de capacidades, habilidades y competencias en este nivel educativo. Se da el analfabetismo cuando constatamos la existencia de una población que no sabe leer ni escribir pero también cuando hay una población que aunque haya dedicado años de su vida a su formación académica, no logra entrar, con un nivel aceptable de competitividad y seguridad, en la sociedad.

¿A qué se debe esta falta de competitividad académica? ¿A qué se debe que la educación recibida no mejore las condiciones de vida del poblador, su familia y su sociedad? ¿A qué se debe que el joven vea con inseguridad sus posibilidades de independencia, autodesarrollo y aporte social? ¿A qué se debe que el padre/madre de familia sienta frustración al ver en sus hijos, graduados, falta de capacidad o madurez para afrontar los retos de la vida diaria?

La educación por niveles

En la provincia, se ofrece la enseñanza a varios niveles. Se aprecia una mayor cantidad de Centros Educativos de Inicial, Primaria de Menores y Secundaria de Menores. Los distritos de Nauta, Parinari y Trompeteros ofrecen el nivel ocupacional. En Nauta funciona la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, inaugurada el 30 de abril de 1998, unos meses antes, el 27 de diciembre de 1997 había sido aprobada su creación apoyando así el proceso de descentralización de la enseñanza universitaria en la región Loreto. *(Ver Cuadro 1)*

CUADRO 1. CENTROS Y NIVELES DE ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA DE LORETO

Nivel/ Modalidad Distrito	Inicial Jardín	Primaria de Menores	Primaria Adultos	Secundaria Menores	Secundaria Adultos	Educación Especial	Superior Tecnológica IST	Ceo Artesanal	Ceo Industrial	Facultad Universitaria
NAUTA	43	86	1	24	2	1	1	1		1
PARINARI	19	30		11					1	
EL TIGRE	11	35		6						
TROMPETEROS	12	30		4					1	
URARINAS	15	72		6						
TOTAL	100	253	1	51	2	1	1	1	2	1

Fuente: Padrón de centros educativos 2005

CUADRO 2. CENTROS Y NIVELES DE ENSEÑANZA BILÍNGÜE EN LA PROVINCIA DE LORETO

Nivel/ Modalidad Distrito	Inicial Jardín	Primaria de Menores	Primaria Adultos	Secundaria Menores	Secundaria Adultos	Educación Especial	Superior Tecnológica IST	Ceo Artesanal	Ceo Industrial	Facultad Universitaria
NAUTA	7	17	-	3	-	-	-	-	-	-
PARINARI	9	13	-	4	-	-	-	-	-	-
EL TIGRE	4	13	-	2	-	-	-	-	-	-
TROMPETEROS	10	28	-	2	-	-	-	-	-	-
URARINAS	2	32	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL	32	103	0	11	0	0	0	0	0	0

Fuente: Padrón de centros educativos 2005

CUADRO 3. ALUMNOS/AS POR NIVELES DE ENSEÑANZA EN LA PROVINCIA DE LORETO. AÑO 2005

Nivel/ Modalidad Distrito	Inicial Jardín	Primaria de Menores	Primaria Adultos	Secundaria Menores	Secundaria Adultos	Educación Especial	Superior Tecnológica IST	Ceo Artesanal	Ceo Industrial	Facultad Universitaria
NAUTA	1,453	6,616	51	3,145	293	30	214	290		330
PARINARI	487	1,915		871					90	
EL TIGRE	367	2,287		674						
TROMPETEROS	374	1,598		440					98	
URARINAS	407	3,326		555						
TOTAL	3,088	15,742	51	5,685	293	30	214	290	188	330

Fuente: Padrón de centros educativos 2005

Desde la población, organizaciones e instituciones indígenas se ha trabajado y se sigue trabajando por la construcción de la educación adaptada a la cultura propia. De los 100 Centros de Educación Inicial Jardín que se dan en la provincia, 32 corresponden a Educación Bilíngüe; de los 253 Centros de Educación Primaria de Menores, 103 son de Enseñanza Bilíngüe y de los 51 Centros Educativos de Educación Secundaria de Menores, 11 reciben Educación Bilingüe. (Ver Cuadro 2).

La mayor población estudiantil de la provincia se distribuye entre los niveles de Primaria de Menores (61%), Secundaria de Menores (22%) y en Inicial Jardín (12%). (*Ver Cuadro 3)*

Es aquí, en estos espacios, donde se desarrollan los contenidos educativos. Si bien la infraestructura de muchos Centros Educativos ha mejorado, todavía queda mucho por hacer a este nivel.

A continuación, destacamos algunas dificultades y logros que se perciben, vista por la comunidad educativa en el día a día, y que redundan en la mala calidad que muestra el servicio educativo en todo el territorio nacional, sin que sea exclusivo de la provincia de Loreto..

DIFICULTADES

ASPECTO PERSONAL DEL ALUMNO/A

- Alumnos con problemas familiares.
- Alumnos con bajo rendimiento por trabajo.
- Falta de orientación por parte de los padres.
- Muestra de agresividad, hostilidad, retraimiento y bajo rendimiento académico a causa de la desintegración familiar.
- Falta de motivación en nuestros alumnos sobre su futuro profesional.

ASPECTO SALUD INTEGRAL

- Alumnos de hogares en extrema pobreza.
- Inadecuada alimentación.
- Falta de higiene personal.
- Constantes epidemias en los niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos.
- Poca atención por parte de los responsables del seguro integral.

DIFICULTADES EN LOS PROFESORES

- Inestabilidad laboral.
- 10% de docentes nombrados sin título pedagógico.
- 5% de docentes que no se capacitan.
- Falta de identificación con la I.E.
- Profesores conformistas.
- Profesores que no cumplen con sus funciones.
- Resistencia a los cambios que se dan en el Sector Educación por parte de los profesores.
- Abandono de clases por parte de algunos profesores para acudir a marchas y compromisos que redundan en el desarrollo de las actividades académicas.
- Profesores nombrados por más de 10 años de servicio pedagógico en el desempeño de sus funciones han demostrado dificultad en la aplicación del Nuevo Enfoque Pedagógico. Esto explica las claras dificultades en el trabajo curricular. Los perjudicados son los niños.
- Falta de capacitación en el Nivel.
- No presentan sus Proyectos, Unidades de Aprendizaje, Módulos Pedagógicos Estructurados o No Estructurados demostrando improvisación de las actividades que planifica.
- La relación interpersonal siempre es deteriorada, causando roturas humanas entre compañeros y Padres de Familia y Dirección que traen como consecuencia ausentismo del alumnado.
- Su relación con los Padres de Familia muestran carencias, lejos de cumplir sus funciones específicas demuestran desinterés en su labor, dejando olvidadas sus actividades comunales y creando desunión entre ellos.
- Demuestran incumplimiento de sus funciones, obligaciones y tardanzas y no cumpliendo con el Reglamento Interno de acuerdo con las Leyes del Profesorado 28044 y en aplicación del Decreto Legislativo N° 276, Artículo 28, Inciso d., Ley de base de la Carrera Administrativa y Remuneraciones Sector Público.
- Su desenvolvimiento administrativo demuestra negligencia, deficiencia, desinterés en sus labores, perjudicando la imagen de la Institución Educativa y dando mal ejemplo a los niños.
- No respetan las horas pedagógicas, no cumplen por sus tardanzas, improvisaciones que tienen, en vez de faltarles el tiempo éste les sobra.
- Se nota un desinterés total de su trabajo porque demuestran su deficiencia al no cumplir su capacidad profesional por vocación, sino solo están por ocasión.
- Falta de participación por parte de los docentes al coordinar actividades según Calendario Cívico Escolar.

IMPLEMENTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO

- Insuficiente material didáctico y biográfico de consulta para el docente.
- Carencia de personal especializado (Psicólogo) para el tratamiento de casos problemas en nuestros alumnos.
- Escasez de materiales de trabajo como: máquina de coser, remalladora, máquinas de carpintería, etc.
- Escasez de mobiliarios escolares para la especialidad.

RELACIÓN CON LA FAMILIA

- El padre de familia no asume el rol y no acepta la problemática familiar que mucho influye en la educación de sus hijos.
- Escasa participación de los padres de familia a las reuniones de los Comités de Aula.
- Falta de conciencia de los padres de familia en no tener al día los documentos personales de sus hijos, los cuales deben presentar en el momento de la matrícula, dificultando de esta manera el trabajo académico y administrativo.
- Falta de colaboración y conciencia de los padres de familia en ponerse al día en sus cuotas por aportación de A.P.A.F.A.
- Poca colaboración de los padres de familia para el desa-





rrollo de las actividades educativas.
- Padres desinteresados en el avance académico de sus menores hijos.

EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

- Falta de monitoreo a las Instituciones Educativas de la jurisdicción.
- No se cuenta con una unidad móvil ligera para desplazamiento y acompañamiento.
- Espacios geográficos dispersos donde se encuentran ubicadas las Instituciones.
- La Unidad de Gestión Educativa Local no cuenta con el presupuesto necesario para desplazarse en la jurisdicción.

ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL NIVEL PRIMARIA (NIÑOS Y NIÑAS)

- Se logró un 85% de alumnos aprobados en las diferentes áreas y grados.
- Se logró que los padres de familia ayuden a sus niños y niñas en el proceso de aprendizaje.
- Se logró un mínimo de 2% de alumnos(as) de diferentes grados a la no deserción escolar.

ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL NIVEL SECUNDARIA DE MENORES (ADOLESCENTES)

- Se logró, al término del 2° Bimestre, un 80% de alumnos aprobados en las diferentes áreas y grados.
- Se logró que los alumnos dediquen más tiempo al estudio.
- Se logró que los alumnos participen e intervengan en las horas de clase en un tema determinado.
- Se logró que los alumnos sean activos en el proceso de aprendizaje.

ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DEL NIVEL SECUNDARIA DE ADULTOS

- Se logró que los alumnos permanezcan en sus grados y no abandonen sus estudios.
- Se logró que un 75% de alumnos salgan aprobados al término del 2° Bimestre.
- Se logró que los jóvenes de nuestra I.E. participen activamente en la ejecución de los proyectos productivos.

RELACIÓN CON EL ALUMNO/A

- Desarrollo de actividades artísticas, culturales y científicas de nuestros alumnos (a través de feria de ciencias, concursos de danzas, escenificaciones y veladas literarias).
- Se logró una matrícula de 346 alumnos en el Nivel Primario y en el Nivel Secundario 159 alumnos.
- Se logró tomar conciencia y compromiso en los estudiantes de los dos Niveles Primaria y Secundaria.
- Que los participantes, al concluir sus estudios, están en la capacidad de formar una mini empresa para el sustento de su familia.

RELACIÓN CON EL DOCENTE

- Permanente acercamiento entre el docente y alumnos.
- Existen buenas relaciones interpersonales entre docentes.
- Actualización docente en la nueva estructura del diseño curricular básico.
- Se logró y se dio la participación de los trabajos libres asignados por los diferentes profesores.
- Se logró la participación de los profesores, personal administrativo y alumnos en las diferentes actividades programadas y no programadas por la Dirección de la Institución Educativa.

EDUCACIÓN BILÍNGÜE INTERCULTURAL

- En Red Samiria se trabaja una propuesta de construir currículo en la diversidad.
- Se está validando un currículo Intercultural Bilíngüe para la zona del Samiria.
- Estamos atendiendo el servicio educativo a la etnia Urarina con docentes de su propia familia lingüística.
- Estamos trabajando en Red con la familia Kukama Kukamiria.
- Atendemos el servicio educativo a los niños Achuar con docentes de su propia etnia.

(Fuente: Documento de Estadísticas, Logros y Dificultades de Centros Educativos de Nauta de todos los niveles, Proyecto y Evaluaciones del CENCCA, Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la Provincia de Loreto 2003 – 2013, Documento de Logros y Dificultades y Estadísticas de la UGEL-Nauta). ❑



La pesquería en la provincia de Loreto

Juan Soregui Vargas

Una de las principales actividades económicas de los centros poblados ubicados en las riberas de los ríos, quebradas, cochas, es la pesca, que durante temporadas les permite disponer de alimento barato y abundante y principal abastecedor de proteína animal (FAO, 1982, Colección de Estadísticas de Captura y Esfuerzo).

Bayley et. Al, 1992, asegura que el rendimiento de la pesquería de consumo se calcula en 80,000 toneladas, proviniendo los mayores volúmenes de pescado del interior de los ríos Marañón y Ucayali, donde se encuentra la Reserva Nacional Pacaya Samiria (RNPS) y especialmente Nauta.

La importancia de esta actividad y el funcionamiento de muchas entidades por indagar ciertos parámetros para su planificación y ordenamiento no han dado los resultados integrales correspondientes; al contrario, con el correr de los años se nota un desorden y especialmente una alarmante contaminación por productos químicos introducidos por malos trabajadores petroleros en el río Marañón.

Hasta la fecha, aún no se cuenta con una información verídica acerca de las áreas de pesca (cochas, quebradas y su distribución geográfica) cuáles son las artes de pesca empleados con mayor frecuencia y qué tipo de especies capturan, cuál es el esfuerzo empleado por cada embarcación, la cantidad exportada a otras localidades en sus diferentes estados de conservación y finalmente se observan conflictos violentos entre los moradores de los cuerpos de agua y los pescadores comerciales que tienen permiso del gobierno.

La creación de la Estación Pesquera de Nauta en 1987 y su funcionamiednto ha recolectado y promovido en cierta manera la pesquería y la piscicultura en la zona. Pero, no ha sido suficiente por falta de recursos económicos, apoyo logístico, personal bien capacitado y porque no decirlo por no orientar la pesca a proyectos que originen recursos dinerarios



para sostener otros de largo alcance, como la pesquería ornamental y la deportiva (ecoturismo).

En el área de Nauta se observa la pesca de subsistencia, la comercial local y la regional que es comercializada en otros lugares, pero también se observa la pesquería ornamental y la inmensa potencialidad, por los terrenos interiores y quebradas, para desarrollar una piscicultura de exportación y de turismo. ¿Qué se necesita? Una verdadera inversión en proyectos pesqueros para la repoblación de cuerpos de agua con especies nativas y programas viables y rentables para beneficio del hombre de esa zona. De esta manera, podremos mejorar la calidad de vida del poblador y convertirlo en verdadero vigilante de su zona y de la importante Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Las embarcaciones que se pueden indicar en la pesquería de la zona de Nauta son las grandes, las medianas, las embarcaciones pequeñas tipo A, las embarcaciones pequeñas tipo B y las embarcaciones pequeñas tipo C (Tello, Salvador, 1995).

Las artes de pesca que se emplean son la flecha, la arpa, el arpón, la línea de mano, la atarraya o tarrafa, la red hondera, la agallera y arrastradora de playa.

Las especies más representativas que se capturan en la zona de Nauta son: boquichico, palometa, llambina, doncella, lisa, carachama, sábalo, maparate, paco, sardina, bagres, rayas, gamitana, tucunaré, acarahuazú, yahuarachi, tigre, zúngaro, corvina, chambira, paiche, dorado, ractacara entre otros. Todas estas especies provienen de las cochas de alto Marañón, Santa Cruz, Puerto Prado, cocha Montoya, 9 de Octubre, Florida, San José de Sarapanga, Nauta caño, cocha Batán, cocha Paranapura, Lagunillas, cocha Lagarto, cocha Shiriyacu, quebrada Pahuachiro, San Pedro de Tipishca y particularmente provienen de la Zona Reservada que son pescados en forma ilícita e ilegalmente, haciendo ricos a muchos y pobres a pocos, particularmente cuando se trataba de alevinos de arahuana y apiche.

Las características de todas esta agua están entre blancas, negras y claras (Sioli, 1975) y la mayor cantidad de capturas provienen de las migraciones del río Marañón y afluentes. Por eso es necesario conservar en forma integral los bosques (no contaminar, no deforestar y repoblar). Aún creemos que los cuerpos de agua de esta zona son relativamente ricas en especies, pero hay épocas, como en toda la Amazonía (vedas naturales) que incrementan la escasez de pescado por lo que una de las mayorías alternativas debe ser la acuicultura.

En la pesquería de Nauta, desde mucho tiempo el pescador es el de más bajo nivel de vida, es el regatón y el comerciante el que compra a precios irrisorios los productos y en los últimos años, personas de otros lugares se han establecido en la ciudad para adquirir alevinos de paiche, quelonios y sus huevos y otros recursos hidrobiológicos que tienen un alto precio en los mercados internacionales.

Si bien es cierto que los sistemas de inundación tropical son muy complejos en la Amazonía, es necesario, establecer en la zona de Nauta un sistema que permita evaluar los recursos hidrobiológicos desde el punto de vista de captura por unidad de esfuerzo, organizar a los pescadores en asociaciones y capacitarlos continuamente en forma integral, pero en especial establecer buenos puertos de desembarque, créditos de fácil acceso al pescador y creación de un fondo financiero-económico-social y ambiental para el ecodesarrollo sostenible.

El componente importante para estos proyectos de mediano y largo alcance podrían ser los peces ornamentales vendidos a un precio justo y equitativo. Las especies son más de 50, entre los cuales se pueden destacar: corydoras, plecostomus, leporinos, carachamas, arahuanas, xenocara, bujurquis, rayas, rayamotelo.

La pesquería en las zonas del río Nauta deben estar integradas a otras actividades como la tala legal de madera, la piscicultura deportiva y especialmente el ecoturismo. Sólo de esta manera podremos formar un gran polo de desarrollo que podría ser imitado por otras zonas aledañas. ❑



Robinson Rivadeneyra

«El turismo será fundamental para Nauta...»

¿Cuál es el impacto de la carretera Iquitos-Nauta en el desarrollo regional?

La carretera Iquitos-Nauta ha tenido un altísimo costo para la región. Es una inversión que supera largamente los 100 millones de dólares, es decir, estamos al mismo nivel de costos de la carretera Yurimaguas-Tarapoto que se ha adjudicado a 110 millones de dólares para 114 kilómetros. Sin embargo, esta carretera ha tenido sobrecostos debido a los pésimos manejos de administraciones anteriores. Nosotros acabamos de terminar los últimos 36 kilómetros a un promedio de 700 mil dólares el kilómetro.



Más allá del alto costo de inversión tenemos el segundo factor: la importancia en el proceso de dinamizar la economía. Nauta no está preparada aún para soportar un flujo de turistas internos, que son los más, y no encuentran lugares de atractivo más allá de la laguna Sapi-Sapi o la quebrada Zaragoza. La sociedad de Nauta tiene que mejorar la oferta de sus servicios turísticos, es decir, de restaurantes, hoteles, etc. Nauta tiene la ventaja que a unos 15 minutos de viaje estás entrando a unas hermosas lagunas en las que se pueden encontrar unas victorias regias impresionantes; pero, además de ello, Nauta tiene el Mirador Turístico y la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria. El turismo será fundamental en los próximos cinco años.

¿Cuál es la proyección de inversión que tiene el Gobierno Regional para el próximo quinquenio?

Vamos a invertir en infraestructura de salud, agua y desagüe en los próximos 15 meses. Esto le va a cambiar el rostro a Nauta y va a depender de la dinámica económica y la voluntad empresarial de sus ciudadanos que les permita alcanzar un desarrollo sostenible. Tengo una expectativa positiva en ese tema.

El tema del agua potable es un asunto delicado para los nautinos. Existe en dicha ciudad, construido sobre un promontorio, un reservorio de agua que tenemos entendido estalló cuando se le puso en funcionamiento. ¿Se va a utilizar la misma infraestructura o se va a construir una nueva?

El perfil del proyecto es el que va a determinar los niveles de inversión. Lamentablemente la estructura administrativa del Estado peruano es irracional. Un municipio distrital tiene más facultades que un gobierno regional. Éste, para poder aprobar sus proyectos, tiene que pedir permiso al alcalde, por ejemplo en el tema del agua potable, conseguí-

do el permiso y en función del monto de la inversión, tengo que pedirle permiso al Ministerio de Vivienda y en este caso específico del agua potable que supera los 8 millones de soles, tengo que pedirle permiso al Ministerio de Economía y Finazas. El Gobierno central no pone un solo sol, pero tengo que desarrollar un conjunto de pasos previos que, lamentablemente, nos retrasa la resolución de este gran problema para Nauta.

El nivel de mantenimiento para la carretera Iquitos-Nauta está preocupando ya a mucha gente. ¿Qué posibilidades existe que se establezca el cobro de peaje y otros asuntos colaterales a la misma?

Estamos haciendo ya la liquidación y entrega de la obra y de inmediato la vamos a transferir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, está considerado el peaje para el sistema de mantenimiento permanente de la carretera y eso requiere de recursos en el tiempo; por tanto, el peaje debería darse en el kilómetro tres o cuatro de la carretera, en el frente Nauta; y a partir de allí generar los recursos suficientes para el mantenimiento de esta obra. Si no se verifica este proceso, puede comenzar a fisurarse en los próximos dos años.

¿Cuál es su visión de desarrollo para la Amazonía?

Para nosotros el turismo es fundamental, la madera tiene un segundo eje y definitivamente una política de hidrocarburos en la que nosotros hemos estado interviniendo fuertemente. Luego tenemos que fijar ejes de desarrollo y líneas de producción. El gran problema de Loreto es la dispersión geográfica y si no concentras producción que se puede elevar en un 20%, saturas el mercado y los precios caen y deja de ser rentable. Nosotros queremos una producción intensa, no necesariamente para bajar los costos en el mercado, sino para que éstas tengan rentabilidad y el flujo de dinero sea más intenso al interior de la región, lo cual tiende a mejorar las condiciones de vida a partir de la mayor generación de riqueza y no a partir de menores precios.

¿Qué del recurso humano?

La calidad del recurso humano tiene que ir elevándose producto de la dinámica de la educación. Nosotros somos la única región del país que invierte en educación. Es importante marcar datos. En el año 2003 logramos parar la caída del Producto Bruto Interno que de cifras en rojo permanente, deficitaria, la pusimos en azul, a 1.7%, no obstante la caída de la producción petrolera de menos 17 por ciento. Durante el año 2004 fuimos la cuarta región en generación del empleo compitiendo con Tumbes, Piura y Lambayeque, pero gracias al sector maderero y a la dinámica de inversiones del gobierno regional hemos alcanzado el nivel referido. Esto tiene que tener sostenibilidad en el tiempo, pero con inversión privada que requiere dos factores fundamentales: estabilidad jurídica en el aspecto tributario y elevar la capacidad humana, la cual se define sobre la base de los ejes de desarrollo de la Amazonía, es decir, la educación regional va de la mano con la propuesta del desarrollo regional. Lamentablemente la propuesta educativa regional colisiona con el proyecto educativo nacional que está totalmente divorciada de aquella y que desconoce nuestras ordenanzas. ❑



Mirador Turístico en construcción ubicado en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. (Foto GOREL)

Provincia de Loreto

Retos y desafíos de la administración municipal

Unidad de investigación KANATARI

La ciudad de Nauta en su condición de único centro urbano de la provincia se encuentra en pleno crecimiento urbano y poblacional, se tiene un marcado incremento del flujo migratorio del campo hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y de oportunidades de desarrollo personal y familiar.

Por ello la Corporación Municipal ha elaborado el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Nauta, el mismo que fue aprobado por el Concejo Municipal y se encuentra actualmente en fase de aplicación. La capital provincial ocupa una extensión de 140.09 hectáreas y alberga unas 13,100 personas según proyección, con una densidad bruta de 84.87 Hab/Ha. Es importante señalar que el 9.81 % del área de la ciudad no está ocupada y comprende áreas de riesgo, lagunas, quebradas y hondonadas. La Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad asciende a un total de 3,677 personas (de 6 a más años), a nivel distrital asciende a 6,842 personas, cuya actividad económica es principalmente del sector primario (agricultura, forestal extractivo, ganadería, caza y pesca representando el 65.5% del total de la PEA), siguiéndole el sector terciario (comercio y servicios, representando el 19.2% de la PEA total) y finalmente el secundario (industria artesanal elemental que representa el 3.6% de la PEA).



Víctor Alberto Saavedra Montano, alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto

La ciudad cuenta con calles pavimentadas en la zona céntrica, las mismas que ya se encuentran en mal estado debido a su antigüedad, siendo necesario repararlas o mejor aún asfaltarlas, pues debido a la culminación de las obras de construcción de la carretera a Iquitos es necesario que la ciudad cuente con calles y avenidas aptas para la circulación vehicular y cuente también con veredas, en la zona céntrica, el año 2002 el Gobierno Regional construyó veredas o mejoró las ya existentes, la Municipalidad en el año pasado construyó en las zonas periféricas un total de 1,100 metros aproximadamente de veredas.

Así mismo hay zonas periféricas que no cuentan con desagües o los mismos están en mal

estado, ello provoca que haya una gran contaminación ambiental, pues los desechos y desperdicios suelen verterse hacia algunas quebradas que hoy en día ya se encuentran en zonas pobladas, en tal sentido ésta corporación edil realizará el estudio técnico para la solución del problema del desagüe y alcantarillado integral de la ciudad, desde hace algún tiempo la Municipalidad ha venido realizando obras de construcción de desagües en diversas zonas de la ciudad.

Otro gran problema es el deficiente servicio de agua para la población, la captación de agua, aun se continúa realizando de una laguna artificial construida sobre el lecho de la quebrada Belén Grande, la cual resulta pequeña e insuficiente, estando además altamente contaminada por las aguas servidas de los Asentamientos Humanos que la circundan; sin embargo existe un sistema de captación de agua del río Marañón, construida por el Gobierno Regional, éste sistema de captación nunca funcionó, pues el mencionado sistema tiene muchas fallas de diseño, no cuenta con lagunas de sedimentación. tanque decantador, el sistema de filtros en el que se basa son insuficientes para purificar y filtrar las turbias aguas del río Marañón, el sistema cuenta además con un tanque elevado situado en una de las zonas más altas de la ciudad, éste tanque no funcionó nunca por motivos antes mencionados.

El problema de la falta de agua potable, no es sólo de la ciudad de Nauta, si no de todas las comunidades del distrito y de la provincia en general, ésta gestión hará frente a éste problema buscando la mejor solución al mismo, sea con la inversión Municipal o mediante la ejecución de proyectos con otras entidades como el Gobierno Regional.

Referente al sector educación existe deficiencias de aulas y equipamientos en los Centros Educativos, ya sea con mobiliario o con materiales de enseñanza, y muchos de ellos se encuentran en un estado de conservación realmente alarmante, ésta gestión también prevé continuar con la construcción y refacción de las escuelas ubicadas en el medio rural.

En cuanto a transportes y comunicaciones existen problemas, debido a la geografía de la región, pues en épocas de vaciante de los ríos se encuentran caseríos mediterráneos, y algunos se ubican dentro de pequeñas quebradas de manera que es muy difícil llegar a ellas, aun en tiempos de creciente de los ríos, por ello desde algún tiempo atrás se ha venido instalando Sistemas de Radiofonías y Televisión, se prevé continuar con ello.

La prestación del servicio de energía eléctrica la realiza la Empresa Electro Oriente S.A., sin embargo existen comités vecinales que no cuentan con el mismo, en el medio rural hay comunidades electrificadas, sin embargo todas presentan problemas de operatividad, debido a la falta de fondos, lo cual supone que debamos buscar otras alternativas para electrificar a comunidades rurales, las cuales presentan altos índices de pobreza, debemos mencionar que la mayoría de comunidades no cuentan con este servicio.



Tanque elevado construido sobre un promontorio durante el gobierno de Alberto Fujimori, pero que está inservible

Problemática Socioeconómica

El desarrollo de la ciudad, se ha visto condicionada por estar ubicada en las cercanías de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali donde nace el río Amazonas.

Su topografía ha consolidado un centro urbano muy accidentado, en los últimos tiempos han surgido algunos Asentamientos Humanos de procedencia rural como consecuencia de la alta migración del campo a la ciudad.

Un porcentaje alto de la población carece de los servicios de Agua Potable y Desagües, muchas viviendas se ubican en zonas de riesgo al borde de quebradas y de hondonadas.

La finalización de la construcción de la carretera a Iquitos y el hecho de que ésta sea ya transitable hace más evidente el déficit de servicios urbanos de la ciudad, pues un incremento de la población de turistas o visitantes trae consigo un aumento del tráfico rodado y una mayor demanda de servicios.

En la actualidad no existen suficientes lotes de terreno con sus respectivos servicios para atender toda la demanda de nuevos pobladores que se está produciendo, por lo que es necesario ordenar este crecimiento y prever

áreas para situar a los nuevos pobladores.

Asimismo se evidencia una falta de preparación de la ciudad para atender la llegada de turistas y visitantes de fin de semana, el número de hospedajes y restaurantes no es suficiente y la oferta en cuanto a actividades no es variada.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Propósitos para el año fiscal 2005

Propósitos en cuanto a Gasto Corriente

- Efectuar un manejo eficiente de nuestros Recursos Financieros, Materiales y Humanos, programando nuestros compromisos y adquisiciones en base al Plan Anual de Adquisiciones.

- Destinar el 80% de la fuente de financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal – Asignación Distrital a financiar nuestros gastos corrientes.

- Destinar el 100% de nuestros Recursos Directamente Recaudados a Gastos Corrientes.

- Utilizar el 100% de la Recaudación Tributaria en el financiamiento del Gasto Corriente.

- Destinar el 20% de los Recursos del Canon Petrolero a Gastos Corrientes.

- Mejorar la Gestión Administrativa, implementando una organización de tipo gerencial, en concordancia con la Ley 2792 – Ley Orgánica de Municipalidades.

- Mejorar nuestras captaciones de Ingresos Propios, por conceptos de Tasas, Impuestos, Prestación de Servicios y Venta de Bienes.

- Aplicar medidas de austeridad para mejorar la calidad del gasto.

- Mejorar la calidad del servicio de Transporte Fluvial, Agua Potable, Mercado, Hotel Municipal mediante la tercerización de los mismos y maquinaria pesada mejorando su administración.

- Mejorar el funcionamiento del Programa del Vaso de Leche.

- Cumplir con la presentación en forma oportuna de la información Contable, Presupuestal a los organismos del Gobierno Nacional.

- Efectuar programas de capacitación para el personal Administrativo, Técnico, Funcionario y Regidores, a fin de mejorar el accionar Municipal.



Moderno hospedaje construido a orillas de la laguna Sapi-sapi

Propósitos en cuanto a Gastos de Capital

- Programar los proyectos que se ejecutarán el presente año, de manera que se efectúe una gestión ordenada en el manejo del Presupuesto Institucional.

- Programar nuestras adquisiciones de Bienes y Servicios, considerando la programación de los proyectos que se ejecutaran y en base al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

- Destinar el 100% del Fondo de Compensación Municipal – Asignación Provincial a obras de impacto provincial, y el 8.75% de la Asignación Distrital a financiar proyectos de inversión.

Presupuesto para el año fiscal 2005

Estimación de los Ingresos

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2,005 asciende a la suma de S/ 8'485,892.00 Nuevos Soles por toda Fuente de Financiamiento.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunica el monto a considerar por las Fuentes de Financiamiento: 01) Canon y Sobre Canon; 07) Fondo de Compensación Municipal; 17) Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales.

Las fuentes de financiamiento: 08) Otros Impuestos Municipales y la 09) Recursos Directamente Recaudados fueron estimados de

INGRESOS	
Fuentes de financiamiento	**s/.**
01 canon y sobrecanon	2´990, 651.00
07 fondo de compensación municipal	4´428, 823.00
08 otros impuestos municipales	18, 500.00
09 recursos directamente recaudados	384, 830.00
17 recursos ordinarios para gob. locale	663, 088.00
TOTAL	**8'485,892.00**

acuerdo a lo establecido en la Directiva mencionada en la Base Legal.

Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2005



Laguna turística Sapi-sapi

1. Mejorar la gestión municipal, aplicando sistemas modernos de administración gerencial y fortaleciendo nuestras capacidades institucionales.

2. Proveer el desarrollo económico local, mediante la promoción y el ordenamiento del comercio ambulatorio y de las actividades turísticas.

3. Mejorar el saneamiento básico de la ciudad de Nauta, ampliando y mejorando el sistema de agua potable y el alcantarillado y mejorando la limpieza pública así como dotando a la ciudad de un lugar para la disposición final de los residuos sólidos.

4. Mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la ciudad de Nauta, construyendo nuevas pistas y mejorando las ya existentes y mejorando las vías de acceso entre comunidades rurales.

5. Ampliar y mejorar la infraestructura educativa y el equipamiento de los centros educativos.

6. Mejorar las comunicaciones en el ámbito distrital y propiciar la participación ciudadana en la gestión de su desarrollo.

La Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta es, pues, una institución moderna, con personal capacitado y con buen equipamiento, es democrática y eficiente, se ha convertido en modelo a nivel regional. Cuenta con una organización gerencial concordante con su contexto sociocultural diferenciado con un buen manejo de recursos humanos, financieros y materiales. La gestión municipal que preside el señor Víctor Alberto Saavedra Montano es participativa y descentralizada, promueve la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del desarrollo local en coherencia con el Plan de Desarrollo Provincial 2003-2013. Fomenta el desarrollo económico local, orientando acciones de promoción turística, agropecuaria y acuícola contribuyendo con el manejo sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente.

Entre los propósitos de la actual gestión, en cuanto a inversiones, se cuenta el programar los proyectos de manera trimestral con el fin de manejar correctamente el Presupuesto Institucional, reducir el déficit de aulas y equipamiento para mejorar los Centros Educativos Iniciales y Primarios de la Provincia, ampliar el servicio de energía eléctrica a los Comités Vecinales de Nauta y a las Comunidades Rurales.

La Municipalidad, durante este año se ha visto en la imperiosa necesidad de continuar pagando el fuerte endeudamiento efectuado por la anterior gestión para la adquisición de maquinaria pesada, así como el pago al Gobierno Regional por la ejecución de cuatro obras realizadas por convenio, las cuales se vienen haciendo con la asignación que la Municipalidad recibe por concepto del Fondo de Compensación Municipal.

Acciones ejecutadas

La Administración Municipal ha sido equipada con un moder-



no sistema informático, lo que ha permitido llevar adelante un mejor servicio a la comunidad, habiendo contratado a seis jóvenes oriundos de Nauta como personal técnico en computación, así como el desarrollo de cursos permanentes de capacitación para todo el personal a fin de actualizarlos en conceptos de administración moderna.

A un costo de S/. 66,546 nuevos soles el Municipio ha procedido a firmar un convenio con una televisora nacional para que su señal se pueda apreciar en Nauta, así como se viene reinstalando equipos de radiofonía en 33 comunidades ribereñas del distrito. En cuanto se refiere al Área de Recreación y Deportes, se desarrolla la rehabilitación integral del gramado del Estadio Municipal y la construcción de una tribuna con base de concreto armado con asientos de madera y techado de calamina.

El Jardín Botánico está en plena ejecución sobre la base del vivero municipal con el fin de contar a mediano plazo con un banco de germoplasma de especies medicinales, alimenticias, agrícolas y ornamentales que se encuentren en peligro de extinción.

La infraestructura educativa recibe atención prioritaria con la construcción de Centros Educativos de nivel Primario en San Pedro de Tiphisca, Libertad de Choroyacu, Santa Emilia del Nahuapa, Puerto Orlando, Sucre, Nueva Vida, Hipólito Unanue, Palizada y Santa Fe, así como la culminación de otros Centros Educativos en San Martín y Nueva York (río Tigre), entre otros. Esta obra implica el equipamiento de material educativo y mobiliario.

Durante el año 2004 el Municipio ha gastado la suma de S/. 366,428 nuevos soles con el fin de mejorar y ampliar el servicio de agua potable de Nauta, para lo cual ha presentado al Fondo Ítalo Peruano un proyecto para el saneamiento de las zonas urbano marginales de la ciudad tanto en lo que respecta al agua como al desagüe, en aquellas zonas a donde no llegaba el proyecto del Gobierno Regional de Loreto y la propia Municipalidad. Dado lo difícil de este tema, el gobierno municipal, sin embargo, ha ejecutado la construcción del sistema de abastecimiento de agua a través de pozos artesianos construidos en los Comités Vecinales de "El Arenal", "Huaratapairo", "Santa Rosa", "9 de Octubre", "El Castañal", "San Juan" del Asentamiento Humano "Loreto" y en el Mercado de Abastos de Nauta.

AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LORETO

Municipalidad Provincial de Loreto – Nauta

Alcalde : Víctor Alberto Saavedra Montano
Regidores : Genaro V. Espinoza Pajuelo
Tirsa Milca Rivera Charpentier
Javier H. Silvano Manuyama
María Isabel Long de Tenorio
Betzabé Costa de Montano
Emilia Luz Mori Greifa
Juan Villanueva Pizarro
Antonio M. Camones Gonzáles
Rommel Chumbe Flores

Municipalidad Distrital de Parinari
Alcalde : Luciano Domínguez Apagueño

Municipaldiad Distrital de Urarinas
Alcalde : Juan Salas Inuma

Municipaldiad Distrital de Trompeteros
Alcalde : Aldo Sherader Vargas

Municipalidad Distrital del Tigre
Alcalde : Leonidas Ojaicuro Rengifo

La Política en la provincia de Loreto ¿Cómo vamos?



Moisés Panduro Coral

Intento en el presente artículo, resumir la actualidad política en la provincia de Loreto, con énfasis en su capital, Nauta. Es probable que en él, no se reúna el abanico electoral que va delineándose conforme se acercan los comicios del próximo año. Entiendo, sin embargo, que la política no debe referirse sólo a los procesos electorales que se avecinan, a las encuestas, a las entrevistas en el periódico, la radio o la televisión. Al conversar con los actores políticos de Nauta, he tratado que además de las preocupaciones candidatiles, salgan a luz las aspiraciones que cada uno de ellos tiene respecto al futuro de su jurisdicción, y he encontrado sus preocupaciones sustanciales: agua potable, alcantarillado, empleo, ordenamiento urbano, fomento de la producción rural. He sondeado las actitudes individuales y las relaciones interpersonales e interinstitucionales que son factores claves en la acción política local, y en la parte final, trato de contribuir al encaminamiento de un armisticio entre la política y la ética, que es un paso imprescindible para la modernización y renovación de nuestro sistema político.

La estrella nunca se apaga, pero...

Armando Coronel Castillo es un activo dirigente político y social, expolicía y actualmente pequeño empresario de la ebanistería. Es el secretario general del Partido Aprista en la provincia de Loreto y presidente de varias instituciones, entre ellas, del Comité Local de Administración de Salud de Nauta, del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Loreto y de la Subregión de Loreto, y de la Asociación Acuícola Ganadera 28 de Julio. Católico practicante, es miembro del Equipo Parroquial de la Iglesia Católica de Nauta. Llegó a Nauta procedente de Cutervo, departamento de Cajamarca y es aprista desde sus años mozos, militancia que nunca dejó ni cuando se desempeñaba como miembro activo de la policía. Cuen-



Isauro Blas Cobián (izquierda), personaje emblemático del aprismo, exalcalde provincial de Loreto 1986 - 1989, junto a Octavio Delgado (centro) y a Max Meléndez (derecha) en reunión partidaria a fines de los noventa.



El aprismo, una identidad política siempre activa y militante, abocado ahora a la construcción de un frente social para la concertación y la gobernabilidad.

ta que hubo un momento en que la delegación policial de Nauta llegó a tener hasta 15 militantes apristas, entre los que destacaron los sargentos Eliseo García Cachique y Asunción Reátegui, éste último una figura emblemática del aprismo nautino ya fallecido, conocido popularmente, en vida, como el sargento Ashuco.


Coronel dice que ahora no hay problema en hacer público los afectos políticos de los policías de entonces, pues de acuerdo a ley, ya tienen derecho a voto, y como tal de asumir una posición política, sin que eso signifique alguna parcialización en su actuación como policías. ¿Cómo es que estos policías se hicieron apristas?: en primer lugar, la familia, luego, el colegio, y después, los amigos. Esta cadena de conversión de los militantes apristas es un tema que ha sido estudiado por parte de algunos investigadores sociales en el Perú, en especial, por la socióloga Imelda Vega Centeno, en su libro "Ideología y Cultura en el Aprismo Popular"

El compañero Coronel es entusiasta con respecto a la posibilidad que el aprismo sea nuevamente gobierno el 2006. Debemos serlo, dice, con los mejores elementos, que es lo que buscamos en la convocatoria del frente social, ya que la idea es tener el concurso de personalidades destacadas de la provincia de Loreto en todas las áreas, para constituir un equipo que viabilice las propuestas de creación de empleo, que es el problema fundamental de Nauta y de la provincia. Reconoce, sin embargo, que hasta el momento no se ha avanzado mucho, a pesar de las relaciones que le posibilitan la representación de varias organizaciones y la participación del Partido Aprista al interior del Frente Patriótico en Nauta, organización que por su misma naturaleza debería ser un espacio de concertación.

A nuestro modo de ver, el problema sigue siendo la consagración de la identidad política como valor superior por parte de los militantes apristas, -los verdaderos, no los bambas-, identidad que, en cierto modo, es asumida como enfrentada a la de los demás. Sólo así se explica que el Partido Aprista participe en el desfile por Fiestas Patrias con 30 niños y 70 jóvenes uniformados con boinas rojas, en una nítida y militante demostración de que hay aprismo para rato, pero que en el ámbito externo todavía no haya hilvanado el frente social en el que deben converger organizaciones y líderes representativos de la sociedad civil en una plataforma de propuestas para la acción concertada y la gobernabilidad, según lo ha definido el Dr. Alan García, líder máximo del aprismo. Se espera que el frente social cuaje antes de fin de año.

La lampa, el orden y los buenos amigos

Sin desconocer los méritos de otros líderes populistas, si en la



El nombre de Víctor Hugo Reátegui es indesligable del partido Acción Popular en el que se ha mantenido leal por más de tres décadas.

ciudad de Nauta se quiere hablar de Acción Popular, hay que recurrir a don Víctor Hugo Reátegui Vásquez. Ha sido tres veces alcalde provincial de Loreto, con un primer periodo entre 1970 y 1973 designado por el gobierno del General Juan Velasco, y con un segundo y tercer periodo elegido por votación popular, entre 1984 y 1986 y entre 1990 y 1992, respectivamente. Es un veterano político, leal a su causa, y uno de los líderes más queridos de la lampa en la ciudad de Nauta.

El tema de la candidatura presidencial de Acción Popular, no está definido aún, pues están a la expectativa de las decisiones que el Partido y el líder, Valentín Paniagua, su casi seguro candidato a la Presidencia de la República, tomen en Lima. Preparándose para tal evento vienen incentivando a sus correligionarios, mediante acciones partidarias bajo la dirección de su secretario general, Teófilo Reátegui, sobrino de don Víctor Hugo.

Las posibilidades de que Acción Popular gane una elección se mantienen por que el pueblo tiene un buen recuerdo de las obras que se hizo, dice el correligionario Reátegui. No piensa participar como candidato, porque considera que ya ha dado lo que debería dar a su ciudad, por lo que las candidaturas deben recaer en otras personas, lo que no quiere decir que esté al margen de la política, menos al margen del desarrollo y el bienestar de su ciudad, razón por la cual es un asiduo asistente a las reuniones partidarias en las que trata que las cosas se arreglen, mejoren, y que las diferencias se superen.

Lo que falta en Nauta es orden. Lo primero que hay que hacer es ordenar las cosas. El orden es necesario desde el hogar o desde un pequeño grupo. Si no hay orden las cosas no marchan bien. La ciudad es como una familia grande. Si no ponemos orden en la ciudad entonces los ciudadanos hacen lo que quieren, lo que les viene en gana, no hay un rumbo, y eso es lo que está faltando en Nauta, dice con convicción.

Vale hacer un paréntesis aquí para destacar la cordialidad que, por encima de las divergencias, existe entre los principales líderes de Acción Popular y el Partido Aprista. Víctor Hugo Reátegui se desempeñó por muchos años como Secretario del Concejo, y en esa condición fue el Secretario del alcalde aprista Isauro Blas en el periodo de 1986 a 1989. Por su lado, Isauro Blas fue el Jefe del Registro Civil, hasta que a propuesta del Sindicato de Trabajadores, el Partido Aprista lo nominó como su candidato a Alcalde, y en ese cargo trabajó con el alcalde populista Víctor Hugo Reátegui, que en otro periodo municipal destacó como regidor de la Municipalidad Provincial de Loreto, cuando don Esteban Torres Sifuentes, otra gran figura nautina del aprismo, recientemente fallecido, fue alcalde. Todos ellos siempre han sido buenos amigos, buenos vecinos y, sobre todo, ciudadanos de buenos modales. ¡Cuánta falta hacen estos ejemplos hoy en día!.

La necesaria unidad de criterios

Ulderico Ramírez es otro personaje político de Nauta. Fue regidor y teniente alcalde durante los periodos de los alcaldes Víctor Hugo Reátegui y Ramón Oliva. También se desempeñó como subprefecto de la provincia entre 1985 y 1990. Sobre su corto periodo como subprefecto en el gobierno de Alberto Fujimori, dice que el no fue a buscar el cargo, sino que el fue buscado por quienes le propusieron para el cargo. Yo les dije que soy aprista, asumí el cargo para apoyar a mi pueblo, y eso todo el mundo lo sabe. Aquí todos nos conocemos, sabemos quién es quién, por eso lo que digan otros no me va hacer más aprista de lo que soy ni menos de lo que soy, dice el elocuente Ulderico.

Para el ex subprefecto nautino, lo que le falta a Nauta es que sus políticos y gobernantes actúen con unidad de criterios, aunque es pesimista en el sentido de que esa deseada unidad ya no lo harán los viejos, sino los jóvenes. Entre los viejos, uno jala por aquí y el otro jala por acá, se dice que conversando nos vamos a entender, pero francamente ya me he hecho viejo oyendo eso y todo ha sido pura charla, por eso tengo esperanza en la gente joven, sentencia nuestro entrevistado.



Ulderico Ramírez, exsubprefecto de Nauta, las cosas claras en su peculiar forma de expresarse: por culpa de algunos la gente cree que todos somos rateros.

«El otro problema es la corrupción. Por culpa de algunos es que la gente cree que todos somos rateros. Hace muchos años, antes que las municipalidades provinciales y distritales reciban transferencias directas por el canon petrolero y el fondo de compensación municipal, no se veía mucho este problema. Hoy la mayoría de personas que entran a gobernar, lo hacen con la mentalidad de llenarse los bolsillos. Claro, no todo es mala semilla», por eso se pone de pie para señalarnos que

el buen ejemplo tiene nombre y apellido propio: se llama Isauro Blas Cobián, un norteño de Tumán que llegó a Nauta huyendo de la persecución desatada contra los apristas en la primera mitad del siglo pasado. Isauro fue un hombre que entró al cargo siendo pobre y humilde, y salió siendo pobre y se mantiene humilde. Ese hombre ha entrado a ser alcalde siendo pobre y ha salido igualito, dice Ulderico.

La espiga del arroz: producción y política

En la década de los ochenta, recuerdan los nostálgicos, Nauta producía el mejor arroz de Loreto. Y no solamente era la calidad, sino la cantidad. En efecto, el volumen de producción era tal que en tiempos de cosecha, los nautinos tenían que utilizar las pistas y veredas para secar al sol el arroz en cáscara. El molino ubicado cerca a la desembocadura de la quebrada Saragoza en el río Marañón, trabajaba día y noche para descascarar el arroz, que luego era acopiado en grandes almacenes. Por esa época, Nauta tenía la denominación de capital arrocera de Loreto, y el circuito de producción y comercialización era completado por el Estado a través del financiamiento del Banco Agrario, la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, y la compra que del producto a cargo de la Empresa Comercializadora del Arroz (ECASA). Los productores arroceros daban vida a los negocios en Nauta mediante compras de abarrotes, vestidos y artefactos, servicios de salud, entre otras necesidades. Se sentía que la economía se movía, afirma un técnico agrario.

En los años iniciales del nuevo siglo, Alberto Saavedra Montano, se dió cuenta que, al margen de los anunciados chorreos económicos y de una que otra cifra macroeconómica triunfalista, la gente reclamaba un retorno al pasado productivo que se había perdido, y decidió que desde el gobierno local podría impulsarse un nuevo circuito productivo del arroz. Esta idea dio nacimiento al movimiento independiente "La espiga del arroz", que llevó una espiguita como símbolo de su campaña electoral. Beto,- así le llaman al alcalde Saavedra-, dio en el blanco, porque esa nostalgia por "la economía que se mueve" hizo que el pueblo lo eligiera como su burgomaestre provincial.

Ya en las riendas del gobierno local, el líder de la espiga encargó a sus técnicos el diseño de un programa que condujera a la materialización de los ofrecimientos electorales. De acuerdo al esquema de dicho programa, el criterio para que una comunidad sea considerada como beneficiaria es que cuente con el servicio de energía eléctrica. Por eso, se ha partido por identificar comunidades que tienen un generador y una red eléctrica pública o domiciliaria. Alguien se preguntará ¿y por qué el criterio de poseer servicio eléctrico?. Sucede que una de las exigencias más recurrentes de los poblados rurales a la Municipalidad Provincial de Loreto es el apoyo con combustible para el funcionamiento del grupo electrógeno, sin el cual no hay energía para que funcione la estación televisiva que todo poblado loretano que se precie de progresista debe tener, no hay cdroom musical que emita sus potentes decibeles, ni es posible el enfriamiento de bebidas, y lo peor de todo no hay luz ni bulla que ahuyente, aunque sea por unas horas, la oscuridad y el silencio en que viven los pueblos. No siempre los gobiernos locales tienen presupuesto para brindar la ayuda con combustible a las comunidades de su jurisdicción, y cuando se da el caso que la comunidad contribuye al pago, el promedio de cumplimiento de las cuotas es de 15 por cada 70 usuarios, con lo cual lo único que queda es ir a la municipalidad a pedir apoyo.

Ante ello, surge la solución que pretende el movimiento independiente "La espiga del arroz". El gobierno local apoya a la comunidad con asistencia técnica, herramientas y semillas, y en lo que corresponde a la comercialización con la oferta de la producción al Programa de Asistencia Alimentaria (PRONAA); la comunidad, por su parte, asume el compromiso de que una proporción de las ventas logradas se destinen a la adquisición de combustible y lubricantes para el funcio-



La espiga del arroz, movimiento independiente que ha vinculado la producción a la política.

namiento del grupo electrógeno, otra parte para medicinas del botiquín comunal, y otra parte es una reserva para la próxima siembra.

El programa es interesante en la medida en que ensaya una fórmula que contribuye a erradicar el asistencialismo, el gran mal de las políticas gubernamentales de los últimos treinta años, sin embargo, los críticos de la gestión del alcalde nautino, dicen que el programa recién empezó el año pasado y que las espigas producidas hasta hoy todavía no han colmado las expectativas de los electores.

De la lanchita a la carretera de la Alianza



René Navarro, exdirigente de la lanchita, ahora con Alianza para el Progreso, tiene ideas claras para el desarrollo de la provincia.

René Navarro Dos Santos es profesor y fue secretario general de Acción Popular en la provincia de Loreto a finales de la década de los setenta. En la última elección municipal a nivel provincial, quedó en segundo lugar, a la cabeza del Movimiento Independiente de Integración Loretana, organización política que tuvo como símbolo una lanchita. La lanchita es una imagen que está metida entre ceja y ceja en el colectivo popular nautino, puesto que hasta hace poco la lancha era el medio de transporte más usado para trasladarse a Iquitos y viceversa. Ahora, la lanchita ha sido dejada de lado, en el transporte, -porque con la carretera el medio principal son los vehículos terrestres-, y en la política, porque como bien lo señala René Navarro, de acuerdo a la Ley Nº 28094, Ley de partidos políticos, la inscripción de las organizaciones políticas locales se cancela automáticamente una vez concluido el proceso electoral para el cual se inscribieron-. Eso quiere decir que, en aplicación de la ley, la lanchita quedó sin inscripción.

Hábiles para la supervivencia política, -moscas dirían los muchachos-, los dirigentes de la lanchita han pasado a una segunda etapa que es su incorporación a la novísima agrupación Alianza para el Progreso, y comparten ahora los principios, los objetivos y la visión, así como el símbolo del partido que ha tomado la denominación que tuvo la cooperación norteamericana con América Latina en la década de los sesenta, y que fue impulsado por el Presidente John F. Kennedy, antes de su asesinato en Dallas.


De arranque, Alianza para el Progreso está aplicando una norma: ha decidido no llevar en sus listas a personas que ya han sido candidatos o gobernantes. Nuestros candidatos son personajes nuevos, no son de repechaje o de repetición del plato, y se someterán a elecciones primarias, donde el pueblo decidirá su respaldo, de manera que la elección no sea una compraventa de votos más parecido a una feria comercial, sino un festival democrático con un voto emitido conscientemente, dice René Navarro.

Nauta es un pueblo que acaba de cumplir 175 años, y sin embargo, es un pueblo postergado y con un tremendo atraso, queremos que Nauta sea una ciudad pequeña, pero moderna y bien organizada, que no siga siendo la cenicienta del Marañón. Para modernizar la ciudad, es fundamental resolver el problema del agua y del alcantarillado, y luego hacer un trabajo serio de expansión urbana, la defensa de la ribera, y dotar de eficiencia a los servicios municipales, estas son las prioridades, pero aquí se está haciendo las cosas al revés, construyendo primero un terminal turístico, sin que la gente sepa ni siquiera qué es lo que se está construyendo, señala enérgico el flamante dirigente aliancista.

Del mismo modo, para los novísimos partidarios aliancistas, son prioritarias la promoción de la inversión privada que lo concretizarían invitando a 22 empresas a instalarse en la provincia, la mejora del agro en las comunidades, la industrialización de productos agrícolas y la creación de una empresa que compre al productor a un sólo precio, para que no sea explotado con precios irrisorios, ni estafado por los comerciantes.

Abuelo, tío y nieto, siempre en política

A muchos nos maravilla el edificio que actualmente es sede del Cuartel General de la Región Militar del Oriente, en la esquina entre Putumayo y el Malecón Tarapacá. Este edificio fue el Hotel Palace y perteneció a don Otoniel



Otoniel Vela Pinedo, secretario general de Unidad Nacional es nieto del comerciante nautino Otoniel Vela Llerena primer propietario del Hotel Palace, edificio construido en los inicios del siglo veinte.

Vela Llerena, nautino, próspero comerciante en los primeros años del siglo veinte, quien lo hizo construir a inicios de 1908 con arquitectos españoles e italianos, finalizando en 1912, con materiales de construcción que fueron traídos de Europa. El Hotel Palace que fue el mejor de la ciudad de Iquitos para su época, alojó a turistas de todo el mundo y sirvió de escenario para los grandes conciertos de música clásica, a la que asistían las familias encopetadas de la aristocracia iquiteña.

Otoniel Vela Llerena fue un gran empresario y un gran político, llegando a ser uno de los primeros alcaldes de Nauta junto a otro personaje nautino, don Francisco Costa Masó. Otoniel Vela Pinedo, ex alcalde provincial de Loreto y dirigente de Unidad Nacional en Nauta es nieto del exdueño del Hotel Palace, y por si fuera poco, sobrino de Juan Vela Larrea, hijo de Otoniel Vela Llerena, gratamente evocado por los apristas de antaño por haber sido su secretario general en Loreto en 1957, cuando se iniciaba la convivencia democrática. «Mi tío Juan también fue alcalde de Nauta, era extraordinario, buena gente, el se hizo cargo del fundo de mi abuelo en San Ignacio, que ahora es el CENCCA», recuerda el dirigente de Unidad Nacional, quien ingresó al Partido Popular Cristiano el año 84, después que se dio de baja del Ejército, no como soldado sino como empleado civil. La gente de hoy es ingrata con estos personajes, no existe una sola calle o una plaza que lleve su nombre, dice Otoniel Vela Pinedo al recordar a sus ancestros.

¿En qué anda Unidad Nacional?, le preguntamos y nos explica que están en el afán de definir su lista de congresistas por Loreto que ya tiene precandidatos, antes que ningún otro partido. Ya nada sorprende en la política peruana, por eso podemos mencionar que uno de los precandidatos es Armando Mafaldo, ex- líder izquierdista de Requena, que de ser ungido como candidato vestirá la casaquilla de un movimiento que está en las antípodas de la izquierda. Los partidarios de Lourdes Flores creen que el más caro anhelo de los nautinos durante 75 años, la carretera Iquitos- Nauta, ya ha sido logrado, faltando la realización de proyectos grandes que doten a la ciudad de energía eléctrica y de un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, actualmente colapsado.

Un jovial Otoniel nos manifiesta finalmente que aunque la política le viene de raza, dará un paso al costado por que ya es tiempo que las nuevas generaciones arroguen su rol de dirigentes de la provincia. Eso se llama renovación, y hay que practicarlo.

La izquierda y el etnocacerismo

Digamos algo de la izquierda nautina. No son lejanos los días en que la izquierda era una de las agrupaciones más poderosas de Nauta y el referente nacional era Alfonso Barrantes, el recordado tío frejolito. En el plano local, sus mayores referentes son María Cardama Cardoso, profesora y lideresa del Partido Unificado Mariateguista que actualmente vive en Tarapoto, departamento de San Martín; así como Adán Marticorena Quintanilla, también profesor; Juan Hidalgo Pardo, dirigente agrario; Nilson Silva Tamani y Orlando Piña Sangama, éste último un militante del Partido Comunista Peruano que lideró en vida don Jorge del Prado.

No se crea que en Nauta la izquierda es inexistente. Los dirigentes de la izquierda tienen una militancia leal y está dentro de sus planes una posible alianza con el grupo de los Humala. La alianza izquierdo-etnocacerista es posible ya que según los dirigentes izquierdistas, los objetivos humalistas concuerdan con los postulados de las fuerzas populares, cuya representación la dan por autoasumida.

La chakana nautina está feliz

Una de las provincias en las que el partido de gobierno obtuvo su mejor votación en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2001 y en las municipales y regionales del 2002, es la provincia de Loreto. La prueba de ello es que lograron el triunfo municipal en el distrito de Urarinas con su candidato Juan Salas Inuma, un ex

aprista que actualmente confronta serios problemas judiciales relacionados con su gestión como alcalde de la municipalidad distrital, al igual que su colega Aldo Schrader, alcalde del distrito de Trompeteros.

El toledismo también tiene un regidor en la comuna nautina de nombre Antonio Camones Gonzáles. Cuando le buscamos para entrevistarlo, no lo encontramos ni a el, ni a Juan José Paredes Huamaní, su secretario general provincial. Según nos refieren los que le conocen, el secretario general de la chakana nautina viajó de urgencia a Lima para entrevistarse con su causa peruposibilista, el congresista Carlos Almerí recientemente nombrado Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. La felicidad entre la dirigencia chakanista por este nombramiento es más que evidente por que puede asegurar cupos laborales en el sector público.

Entre los nautinos se comenta que aún cuando Alejandro Toledo no llegó a Nauta, - hay que recordar que la ceremonia de inauguración de la carretera Iquitos-Nauta se realizó en el puente sobre la quebrada Zaragoza-, la cercana presencia del "cholo sagrado" de Eliane Karp reavivó los ánimos entre sus seguidores que, con todo, no exhiben hasta hoy una actividad política permanente más allá de los actos oficiales programados desde los niveles del gobierno central.

El baile de los independientes

Después de más de 10 años de "antipolítica", -entendido éste como la vocación por empresas políticas individualistas y electorales sin organización ni propuesta, y menos ideología, no sostenibles en el tiempo, y surgidos como producto del desprestigio de la clase política,- es interesante repasar los resultados obtenidos por los actores "independientes" en el ajedrez político regional y local.

Un estudio realizado por Carlos Meléndez, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, indica que de los 25 presidentes regionales, los 7 que se rotularon "independientes" cantaron triunfos apabullantes que no son reales, en primer lugar por que la diferencia porcentual entre la lista ganadora y la segunda mayor votación es menor de 5% pese a que la composición de los consejos regionales, por el sistema electoral de distribución de las consejerías, muestren una mayoría absoluta de la lista ganadora; y en segundo lugar, porque una revisión de los currículos de los protagonistas no habla de independientes, sino de ex- sacerdotes vinculados a la Teología de la Liberación, ex- Presidentes de CTARs del gobierno de transición de Valentín Paniagua, fujimoristas independientes, ex- militantes del PUM y de Puka Llacta y ex-candidatos al Congreso por Somos Perú.

Si eso ocurre en el nivel regional, la fragilidad de las victorias y la trayectoria política mutante de los "independientes" en los gobiernos locales es mucho más acentuada. En las elecciones municipales de noviembre del 2002, de los 194 alcaldes provinciales, 88 se titularon "independientes"; mientras que de los 1634 alcaldes distritales, fueron 987 los que se etiquetaron de "independientes". Por supuesto que este fenómeno tiene explicaciones como que "el pueblo es así y también así", según el título de un trabajo de María Rosa Bogio y Fernando Romero sobre las lógicas culturales en el voto popular, o que los partidos políticos no tienen credibilidad, que no son del caso describir ni analizar en este espacio.

La fragilidad y la mutación política descritas, no deben llevarnos a desconocer la importante votación que, en conjunto, lograron las denominadas listas "independientes". En la provincia de Loreto, y en Nauta, la capital, por ejemplo, como en cualquier otro lugar del país, los independientes han sido una fuerza política importante, y sin llegar a la proliferación de antes, existen, además de "La espiga del arroz", otros movimientos que desarrollan un trabajo político continuo. Merecen mencionarse en este campo, el movimiento Renovación y Modernización (MIREMO) que tiene como líder al profesor Manuel Cárdenas Soria y a Agner Oliveira como coordinador general, el



Vamos Loreto (VALOR), Fuerza Loretana, UNIPOL, MIREMO, Bloque Popular Amazónico, son movimientos independientes con presencia en Nauta.

movimiento independiente conocido popularmente comoTipishca que tiene un regidor en la comuna provincial, Rommel Chumbe Flores; adémas de Unidos por Loreto (UNIPOL), Bloque Popular Amazónico (BPA), Fuerza Loretana (FL), Vamos Loreto (VALOR), con cuyos representantes no pudimos entrevistarnos. Y la ebullición electoral que se avecina permite pronosticar un baile merenguero en el que las listas independientes moverán el esqueleto hasta el final.

Una tarea urgente: reconciliación de la ética y la política

Luego de hacer un rápido recuento de la actualidad política de la provincia de Loreto, creo que es conveniente plantear una tarea urgente en la política peruana. La política siempre fue vista con malos ojos. Pero lo es con más intensidad desde hace más de dos décadas, cuando la democracia fue recuperada luego de doce años de gobierno militar. Cada vez es menor el porcentaje de la ciudadanía que cree en la política como arte de lo posible, y es abrumadoramente mayor la ciudadanía que relaciona la política con los negocios turbios, los tarjetazos, la colocación de parientes y clientes en la administración pública, los lobbies para favorecer a grupos de poder económico, las coimas en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes y servicios. Política igual a majadería, parece ser la primera ecuación.

Vivimos en un tiempo en que los foros, conversatorios, seminarios, acuerdos y declaraciones concluyen con exigencias para que la relación entre los términos política y ética sea conjuntiva y no disyuntiva. Paradójicamente, la relación sigue siendo más abiertamente disyuntiva y menos copulativa, lo que ha contribuido a incrementar el desprecio de vastos sectores ciudadanos por la política. Es este desprecio el que ha traido como consecuencia una estigmatización de la actividad pública, perfilando en la mente del común de las personas los elementos de una segunda ecuación: autoridad o funcionario público igual a ratero. La estigmatización ha ido en aumento y ha entrado en un círculo vicioso que ha predispuesto a los mejores cuadros a excluirse de la política, proclividad que como es obvio, origina la carencia de liderazgos que, en la década fujimorista, creó el ambiente propicio para la implementación y difusión de una moda según la cual, la mejor forma de tener éxito en política es presentarse como independiente.

Para los que creemos que la política es lograr que un número creciente de personas compartan nuestra visión y colmen sus expectativas a través de nuestras decisiones y de nuestras acciones, es una obligación imprescriptible sustraernos a ese círculo vicioso. Los que definimos la política como un acto vital y eficaz al servicio del pueblo tenemos la gran responsabilidad de lograr la reconciliación entre la ética y la política que es imperiosa para la renovación y la modernización que tanto se reclama. Como dijo un político venezolano "los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal".

Los que postulamos por la dignificación de la política, tenemos que evitar que los partidos, movimientos y organizaciones políticas sean, en palabras del profesor Luis Nunes, únicamente un conjunto de símbolos para satisfacer una vanidad personal de figuración pública o una agrupación clientelista dedicada a la colocación de empleos. Es un reto inaplazable hacer que los partidos y movimientos sean un instrumento para avanzar en una posición ideológica o programática puntual y, en ese marco, un instrumento de transformación social con sentido histórico.

Y esto no es fanatismo ni romanticismo. Esto es replantear los estándares éticos de la política. Es abogar por el rescate de los valores prístinos de la acción política que son la dignidad y la solidaridad humana. Más específicamente, es evitar la injerencia de dineros de dudosa procedencia en el escenario político, es hacer que los partidos no se conviertan en oligarquías ávidas de poder para el ejercicio de lo ilícito, es sacudirlos de su ineficacia movilizadora y de su falta de representatividad, es controlar la influencia de los grupos de interés sobre los órganos de decisión del Estado, es desclientelizar los procesos electorales, es cancelar el fingimiento huachafo de lo que no se es, es evitar que la sospecha ronde sobre la actuación de las autoridades elegidas. En fin, es el cambio del tener al ser.

Sí, es primordial que en la política, el ser reemplace al tener.❑



DEFORSA
DESARROLLO FORESTAL S.A.C.

¿Quién es DEFORSA?




Quién es DEFORSA

Deforsa es una de las industrias madereras más integradas en la Amazonía peruana, ubicado en la ciudad de Iquitos a orillas del río Nanay, está dedicada a la exportación de madera aserrada seca y dimensionada y a la fabricación de tableros sólidos, marcos para puertas, ventanas, machihembrados y moldaduras.

Deforsa cuenta con cientos de pequeños extractores independientes dando trabajo indirectamente a miles de peruanos. Dichos extractores reciben ayuda técnica en manejo sustentable de nuestros bosques.

BANAKBOARD
Madera para todo uso y aplicaciones



BANAKBOARD
Tablero de madera sólida Finger Joint

Otras medidas
Ancho 0.20 m. hasta 1.22 m.
Largos 0.30 m. hasta 2.44 m.
Espesor 19 mm. hasta 50mm.

Dimensión Standard
1.22 m. x 2.44 m. x 19 mm.

BANAKBOARD
Marcos para puertas



Dimensiones

Milimétricos
76 mm. x 2,140 mm. x 40 mm.
153 mm. x 2,140 mm. x 40 mm.
Pulgadas
3" x 1 9/16" x 7"
6" x 1 9/16 x 7"

BANAKBOARD
Listones



Dimensiones
1" x 2" x 10'
2" x 2" x 10'
2" x 4" x 10'

DEFORSA
DESARROLLO FORESTAL S.A.C.

Carretera Rumococha Km 3 / Telf.: (065) 21-0011 / 21-0012 - Fax (065) 22-3271 / email: customers@deforsa.com.pe - Iquitos, Perú


MOTORES FUERA DE BORDA

Johnson®

BRP

BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS

- Garantía
- Repuestos legítimos
- Accesorios para navegación
- Servicio técnico gratuito
- Lubricantes Johnson y Nautic Pro



EVINRUDE®

Distribuidores exclusivos para el perú

nauticpro™

COREPSA
CIA. DE REPRESENTACIONES S.A.C.

Jr. Putumayo 141 -145 Iquitos casilla N° 235
✆ (065) 234301 / 23-2362 / 22-3012 🖷 (065) 23-3708 : corepsa@terra.com.pe

Reseña Histórica del Pueblo de Intuto



Tomás Villalobos

El pueblo de Intuto se halla situado al noreste de la ciudad de Iquitos y a una distancia aproximada de 200 km. en línea recta. Sus coordenadas geográficas son: Longitud Sur 3º 32' 00" y Latitud Oeste 74º 44' 05", 125 msnm. El número actual de habitantes en el año 2000 es de 1,500 sin contar los caseríos aledaños que son cinco.

El nombre de Intuto le viene dado por la quebrada del mismo nombre que desemboca en este lugar y que según el relato de los primeros que nos han dejado su testimonio en dicha quebrada abundaba una especie de zorro que en el lenguaje inka de la zona se le llama "Intuto", cuyo nombre pasó a la quebrada y por extensión al pueblo que se encontraba en su ribera.

Podemos decir que Intuto es un pueblo joven ya que no tenemos referencias concretas de él anteriores al año 1915. Podemos sí imaginarnos la vida que llevaban los pobladores de esta zona en los siglos pasados ya que en la obra Monumenta Amazónica encontramos los relatos del río Tigre que hacen en el siglo XVII los padres jesuitas Francisco de Figueroa y Cristóbal de Acuña que misionaron por estos lugares. Nos hablan de un sinnúmero de grupos nativos y de sus muchos integrantes que se hallaban en continuas luchas tribales, lo cual unido a la proliferación de enfermedades nos hacen suponer las causas de que se hayan diezmado en demasía. Hoy en día encontramos en las riberas del río Tigre y en sus quebradas gran abundancia de restos arqueológicos que nos hablan de un pasado floreciente tal como mencionan los citados misioneros. Lo cierto es que a principios del siglo XX las riberas del río Tigre se encontraban despobladas.

El año de 1915 salieron de Negro Urco en el río Napo tres hermanos de apellido "Paya" y dos hermanos con su padre de apellido Santi, juntamente con algún otro surcaron el río Napo, el Curaray, la quebrada Arabela llegando a sus cabeceras, vararon sus embarcaciones y atravesando monte pasaron a las cabeceras del Tangarana en el río Pucacuro, afluente del Tigre, para de allí ir bajando



Alumnos del internado en el taller de carpintería.

hasta llegar a la altura de lo que hoy llamamos Intuto. Les gustó mucho el lugar porque se encontraba muy despoblado y había abundante mitayo, siendo esta la principal razón que les hizo decidirse por quedarse. Una vez explorado el lugar volvieron, remontando el río llegando al Napo hasta Negro Urco para recoger a sus familiares y pertenencias y con todo ello venir definitivamente al Tigre. Este viaje le hicieron bajando el Napo, surcando el Marañón y el Tigre en canoas. Es el año 1917 cuando sabemos por documentos que han caído en nuestras manos que se establecieron en una forma permanente en el lugar que actualmente ocupa el pueblo de Intuto. Estos señores eran Félix Palla, Celestino Palla, Joaquín Palla, Blas, Venancio, Apolinario y Narciso Santi. El año 1919 ellos solicitaron al Ministerio de Fomento, sección de Industrias, la demarcación de un fundo "La Unión", ubicado en la margen izquierda del río Tigre, de 100 has., pagando al comisario del río Marañón la suma de S/. 100.00 el día 23 de abril de 1919.

Fue también en esos años que entró en el río Tigre el señor Lisandro Elgegren, uno de los pioneros del caucho. El año 1926 será la CIA. ESTANDAR OIL la que cruzando el río Nanay se hace presente en esta zona en busca de la riqueza del subsuelo. El señor Félix Rodríguez trabajó en ella y dejó este testimonio. Dos años después de que viniera el señor Elgegren llegó también el señor Abel Romero Reátegui. Ambos ven la necesidad de solicitar una Tenencia Gobernación y una Agencia Municipal.

En el afán de la leche caspi y balata desfilarán un sinnúmero de personas, pero entre todos ellos un destacado va a ser el señor Víctor del Castillo, quien se establecerá como patrón en gran escala.

En 1942 comienza a funcionar una escuelita de primaria en el recodo del río aguas abajo, donde termina el viejo pasto. En ese lugar había varias casitas y entre ellas estaba la del patrón Víctor del Castillo. El primer profesor del C.E. fue el señor Braulio Meléndez. Posteriormente, hacia 1945 estuvieron la señora Carmen Solsol, Herminia Izurieta Villena, Isólida Rodríguez, etc.

El 2 de julio de 1943 el presidente Manuel Prado mediante Ley 9815 crea el distrito "El Tigre", estableciendo la capital de distrito en la localidad de Intuto. En

ALCALDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TIGRE

PERÍODO		NOMBRES Y APELLIDOS
1958	1963	Sr. Gregorio Cueva Soria
1964	1966	Sr. Arístides Villacorta Tananta
1967	1969	Sr. Víctor Manuel Castro Díaz
1970	1971	Prof. Guillermo Eloy Ahuanari Pacaya
1972	---	Sr. Humberto Macedo Guerra
1973	1978	Sr. Pedro Pimentel Pablo
1979	1981	Sr. Bonifacio Armas García
1982	1983	Sr. José Gómez Palla
1984	1985	Sr. Américo Flores Meléndez
1986	---	Sr. Edgardo Escobedo Vásquez
1987	1988	Prof. Luis Pasquel Gómez
1989	---	Sr. Hermógenes Rengifo Pérez
1990	1992	Prof. Leonardo Arimuya Tapullima
1993	1995	Prof. Pedro Grandes Aguilar
1996	1998	Ing. Lorenzo Pimentel Padilla
1999	2002	Prof. Orlando Velasco Saavedra
2003	2006	Sr. Leonidas Ojaicuro Rengifo



Plaza de Intuto.

1955 Intuto es elevado a la categoría de pueblo por Ley 13201 del 3 de mayo.

Toda esta zona del Tigre se ha distinguido siempre por su calidad de madera extraordinaria en la clase de cedro. De ahí que otro hombre importante en el río Tigre y en Intuto será Samuel Vergara, quien se hizo el patrón más poderoso y el que más madera proveía a los aserraderos de Iquitos.

No faltaron durante toda esta época las visitas periódicas de los misioneros hasque en el año 1962 se establece el Centro Misional de Intuto, obra y esfuerzo del Obispo Ángel Rodríguez Gamoneda que encomienda esta labor al padre loretano José A. Vásquez y al hno. Timoteo Argüello, hombre de verdadero empuje y entusiasmo, que se convierten en verdaderos guías del pueblo. Se hará una gran planificación urbanista, promoverán la ganadería e instalarán un aserradero en 1965 que dará trabajo a muchos moradores del lugar, tanto en el trabajo especializado del aserraje como en la extracción de madera de los montes.

En 1965 se construye la Posta Sanitaria y el Concejo por iniciativa del primer Alcalde señor Arístides Villacorta Tananta y sus regidores. En 1968 se establece una Comunidad de Religiosas Canadienses para apoyar la labor evangélica de la Misión. En 1964 ya se contaba con un puesto de la Guardia Civil al mando del sargento Ezequías Vásquez Oroche. En 1969 CORPAC decide construir un aeropuerto en la ciudad de Intuto y se hace cargo de la obra la empresa ECOCA, considerando a este lugar como estratégico. Termina la construcción al año siguiente, estableciéndose la ruta de un avión búfalo que periódicamente hacía escala en este aeropuerto. Ese mismo año llegan las compañías petroleras siendo Intuto el primer campamento-base, de donde partiría la conquista del petróleo en la hoya amazónica. PRACLA, SEPIPSA, GSL, PETROPERÚ, GRUPO AÉREO No 03 FAP llevan un recuerdo y han dado con su trabajo una brochada más a este hermoso cuadro de un amanecer lleno de belleza y progreso que es el pequeño pueblo de Intuto. Intuto se convirtió por muchos años en la base de apoyo logístico a todas las prospecciones petrolíferas.

En 1977 se establece en forma experimental un Centro de For-

PUEBLOS DEL RÍO TIGRE Y CORRIENTES

TIGRE	CORRIENTES
Nueva York	Providencia
Monteverde	San Carlos
Piura	San Martín
Bellavista	Aguaruna
Cristo Rey	Cuchara
Santa Cruz	Palmeras
San Jorge	Nueva Unión
Paraíso	VILLA TROMPETEROS
Firmeza	San Juan de Trompeteros
Huacachina	Santa Elena
Manchuria	Nuevo Porvenir
Bélgica	San José de Porvenir
Orbe	Paraíso
Siete de Marzo	Nuevo Paraíso
Tarma	Copal
LIBERTAD	Santa Isabel del Copal
Berlín	Peruanito
San Andrés	Pucacuro
Pueblo Joven Sgto. Lores	Dos de Mayo
Belén	San Ramón
Triunfo (qda. Pavayacu)	San José
Santa Fe (qda. Pavayacu)	Santa Rosa
San Juan de Pavayacu	Valencia
25 de diciembre (Pavayacu)	Sión de Plantanoyacu
Sanango	Belén de Plantanoyacu
Santa Elena	Pijuayal
Santa María de Providencia	Pampa Hermosa
INTUTO	Antioquia
Alfonso Ugarte	Saokí del Macusari
Santa Clara del Yarinal	Jerusalén del Macusari
Veintiocho de Julio	José Olaya
Pampa Hermosa	
Paichiplaya	
Lamas Tipishca	
Teniente Ruiz	
Remanente	
Vistalegre	
San Juan	
Marsella	
Avelino Cáceres	
12 de Octubre (Puente)	

31 caseríos en el río Corrientes y 41 en el Tigre.
13 comunidades Quichua en el Tigre.
16 comunidades Achuales en el Corrientes, en la parte alta.
5 comunidades Urarinas en el Corrientes, cerca de Trompeteros.
1 comunidad Candochi dentro del Copal, afluente del Corrientes.

mación Laboral a cargo del misionero seglar Tomás Villalobos González que tendrá como misión fundamental del Director Departamental de Educación tratar de experimentar un Programa Educativo acomodado para la zona rural, haciendo valorar a los alumnos los Recursos Naturales y todo el acerbo cultural existente. Se animaron bastantes jóvenes y adultos que habían terminado su primaria y no veían la forma de poder realizar sus aspiraciones de una superación cultural. El año 1978 se puso a este Programa Educativo como piloto y vinieron 45 profesores de Iquitos para realizar un Seminario Taller palpando la realidad. Este mismo año se crea el internado con la denominación de "Centro de Orientación y Promoción Social" con el fin de albergar a los jóvenes de los caseríos que vengan a estudiar en el colegio recién creado.

Ya en el año 1975 se había también creado el Jardín de Infancia que estuvo en sus inicios a cargo de las Madres Canadienses al igual que la Posta Sanitaria. El año 1981 se gestiona y se consigue la Secundaria. Desde 1978 se fue pidiendo a los distintos organismos gubernamentales de Iquitos que nos hicieran buenos Centros Educativos. Todo ello culminó con la inauguración de tres importantes obras de material noble que son el Colegio, el Internado y el Jardín de Infancia. Siendo entregada las obras por la Compañía Constructora Balbín el 12 de noviembre de 1984.

En la Navidad de 1980 se inauguró el tendido eléctrico de Intuto.

En 1984 salió definitivamente la Compañía Petroperú de Intuto y lo que en un principio hizo creer que el pueblo iba a disminuir considerablemente, resultó todo lo contrario, de tal manera que poco a poco vemos aumentar sus casas y sus calles, sintiendo bastante actividad en gran parte debido al auge que han tenido en Iquitos el plátano obligando a comerciantes a venir hasta acá trayendo productos y llevando materia prima.

En 1986 siendo Alcalde el señor Edgardo Escobedo se construyó la escalinata del pueblo, la canchita múltiple, ampliación de la posta, se puso radiofonía en el Municipio. Ese mismo año en el mes de noviembre hubo elecciones Municipales resultando elegido el profesor Luis Pasquel. En su Gobierno Municipal en el pueblo de Intuto se creó un malestar y descontento como nunca antes se había visto. El pueblo para defenderse se organizó y creó un Frente de Defensa que tuvo mucho trabajo y que hizo tomar conciencia al pueblo de que había que luchar. Se dirigieron informes y quejas que llegaron hasta el mismo Presidente de la República, que ordenó una investigación. Llegó la investigación con guardias, subprefecto, fiscal, abogados, etc. Se crearon muchas tensiones, pero la lucha siguió hasta que en el mes de abril de 1989 mediante una Resolución del Jurado Nacional de Elecciones fue destituido de su cargo el señor Luis Pasquel, quedando como Alcalde su segundo, el señor Hermógenes Rengifo. Se organizó el nuevo gobierno municipal que entregaron el relevo en enero de 1990 al señor Leonardo Arimuya, que había sido elegido como nuevo Alcalde en noviembre de 1989. En los primeros meses de su mandato, concretamente el 7 de marzo ocurrió el fatídico accidente del hundimiento del "Andresito", lancha propiedad del Municipio, adquirida en la gestión del anterior alcalde Luis Pasquel. En dicho naufragio perecieron 36 personas, entre ellas el director del colegio, profesor Manuel Tello Encinas, la señora Adelina Icahuate, cocinera del internado, la señora Mónica Overluis, secretaria del colegio y otras muchas personas de toda la ribera de nuestros ríos.



Sala de mecanografía en el Internado de Intuto.

En los últimos años y como consecuencia de las partidas presupuestales para las Municipalidades, en Intuto se han venido haciendo obras de infraestructura.

En 1991 se instala un antena parabólica para facilitar la comunicación por televisión. En 1992 se construye un tanque elevado y se instalan las tuberías para hacer llegar el agua a unas piletas repartidas por todas las calles. Esta



Ambientes interiores del Internado de Intuto

obra la hizo FONCODES en coordinación con la Mnicipalidad. En este tiempo se adquirió el remolcador "Jean Carlos" y la chata "Norma Ibone" para sustituir al tristemente recordado "Andresito".

En noviembre de 1992 en elecciones municipales fue elegido como alcalde el profesor Pedro Grandez Aguilar. En su gobierno se construyó la lancha Tigre sobre la base de una chata.

En noviembre de 1995 salió elegido alcalde el ingeniero Lorenzo Pimentel. En su gobierno se ampliaron las veredas peatonales, se construyó la plaza mayor y el nuevo palacio municipal. Se compró un motor caterpillar de luz, se amplió la casa del motor de luz y se construyó una casa de material noble para la antena parabólica. Asimismo se construyó el local de la coordinación de educación. Se hicieron tres pozos artesianos para abastecer de agua potable al pueblo. En noviembre de 1998 hubo elecciones municipales saliendo elegido por un periodo de cuatro años el profesor Orlando Velasco que en el primer año de su gobierno construyó el Hotel Municipal de Intuto.

En el año 2001 una empresa contratada por el Gobierno Regional construyó el desagüe de baños general utilizando el sistema de pozos de decantación y posterior filtración (no va al río).

El 2003 sube a la alcaldía el señor Leonidas Ojaicuro Rengifo, que en Intuto amplió el Colegio "Hermanos Palla" construyendo aulas en primaria y secundaria, así mismo una canchita múltiple iluminada y sobre todo un nuevo reservorio de agua elevado y grande, de cemento y hierro como los que vemos en las ciudades. Actualmente se está construyendo una vereda peatonal de cemento que une a Intuto con el vecino pueblo de Providencia con una longitud de unos 3.5 Km.❑

OMAGUAS

Este es el último pueblo del distrito de Nauta, hallándose situado en la orilla izquierda del Amazonas, a seis horas de bajada desde Nauta. El pueblo de Omaguas es bastante antiguo, habiendo sido fundado por los misioneros a principio del siglo XVII, los que hallaron en los indios de Omaguas un carácter muy suave y la extraña costumbre de comprimir el cráneo por medio de tablillas. Los habitantes de Omaguas no pasan de 300 entre hombres, mujeres y niños; pertenecen a una nación particular y lleva este nombre y que es muy distinta a los Cocamas que viven en Nauta.

El desembarcadero de Omaguas, como el de Nauta, es algo molesto por el barro que deposita el río cuando baja, de manera que varía de lugar según las estaciones.


En Omaguas, el río Amazonas va continuamente retirándose del pueblo y a pesar de haberse trasladado el pueblo más cerca del río de los que estaba antes, al presente se halla ya a algunas cuadras de distancia. Un monumento que atestigua la continua retirada del río, son los restos del vapor Tirado, que hemos citado más arriba, que habiendo varado sobre esta playa en 1856, hállandose al presente en la orilla de una pequeña laguna, a más de dos cuadras de río.

En 1859 de tránsito por este pueblo, vi los restos de este desgraciado vapor con una gran parte del puente, la escalera y la máquina casi intacta. En el local del Cabildo se hallaban almacenados un gran número de objetos pertenecientes a este vapor; entre ellos habían puertas, ventanas, cacles, anclas, etc, etc.

Los habitantes de Omaguas tienen las mismas industrias que los demás pueblos de este distrito.❑

Antonio Raimondi
***Apuntes sobre la Provincia Litoral de Loreto* (Edición publicada bajo el cuidado de Mons. Claudio Bravo Morán en la Imprenta El Oriente. Iquitos, 1942, página 71).**

MAPA DE CONTRATOS PETROLEROS DE LA PROVINCIA DE LORETO
REGIÓN LORETO



Los que llegaron después al Marañón...



Javier Gutiérrez Neyra

Entre 1650 y 1655 un judío converso, Antonio de León Pinelo, alucinado por el vaho tibio de lo que parecía recién salido de las manos del Creador, escribió «El Paraíso en América», una suerte de ficción fantasiosa, donde haciendo uso y abuso de los textos bíblicos de la Vulgata, demostraba que el Paraíso Terrenal del Génesis estaba localizado en el delta de los ríos Marañón y Ucayali, en plena Reserva Nacional Pacaya Samiria, en su momento nudo gordiano de un conflicto entre el Estado y la sociedad civil de Loreto. **(Joaquín García, 2000).**

Al parecer la misma visión tuvo el santón brasileño Francisco Da Cruz, aunque no lo manifestó, cuando a fines de la década del 69 da origen al movimiento mesiánico la "Hermandad de la Cruz". Este santón en su afán profético inicia su cruzada desde el Brasil y surcando el Amazonas llega a tierras loretanas por el año 1971; de ahí surca el Marañón visitando los pueblitos ubicados hasta muy cerca de la desembocadura del Huallaga. En este periplo fundó varias comunidades, llamadas villas, que se identificaban con una gran cruz que se erguían imponentes delante de los templos que construían para rendir culto a esta nueva fe llamada "Iglesia Católica, Apostólica, Evangélica, Cruzada", una mezcla, según ellos, de la devoción católica y evangélica a la que suman las propias creencias de su fundador, Francisco da Cruz.



La Iglesia Cruzada Católica Apostólica Evangélica fue fundada en Brasil por José Francisco da Cruz, quien se decía misionero del Corazón de Jesús, apóstol de los últimos tiempos y siervo de Cristo (J. Regan,1989). La difundió personalmente por la selva peruana

desde 1970. En su recorrido por los pueblos amazónicos iba curando a los enfermos y predicando en la gente que los católicos y evangélicos fueran mejores católicos y mejores evangélicos, pero sin querer, con su discursó logró establecer un movimiento religioso y una iglesia propia cuyos miembros procedían de lo sectores más deprimidos de las ciudades y los pueblos ribereños. Francisco da Cruz predicaba el evangelio y la conversión, sobre todo de la borrachera y las prácticas shamánicas; no venera a los santos, sino la cruz, que se convierte el símbolo de su fe, además que anuncia el cercano fin del mundo, por lo que los hermanos deben prepararse y hasta peregrinar en busca de la Tierra sin mal, una visión propia de la tradición tupí.

Por aquella época estaba vigente la revolución de Juan Velasco Alvarado, y este movimiento surge como una suerte de «Conselheiro» que atrajo multitudes y replanteó a muchos grupos cristianos el drama de los sectores populares marginados, la tradición de la cultura popular y su religiosidad, y las grandes expectativas puestas en el mismo proceso de cambios estructurales del país (J. García, 2000).

Inicialmente en la zona de Nauta creó alrededor de cuatro villas, una en la ciudad y las demás en los caseríos aledaños, posteriormente estas comunidades de cruzados se multiplicaron y llegaron a agrupar a más de mil familias en el ámbito del Marañón. Estas comunidades lograron ser autónomas, pues tenían sus propias autoridades (independientemente de las autoridades civiles), sus propias escuelas y maestros y una vida religiosa independiente con su propio clero. Francisco da Cruz llegó a las ciudades de Iquitos y Nauta seguido de una multitud de adeptos. Aquí intentó entrevistarse con las autoridades civiles y religiosas con la idea de ser reconocido oficialmente como el último reformador del cristianismo, mas sólo quedó en el intento y así prosiguió su marcha. A su retorno quiso ingresar a Colombia pero la policía brasileña lo detiene en la frontera, es acusado de comunista y lo encarcelan. Tiempo después es puesto en libertad y emprende viaje al río Juí fijando su residencia definitiva y sede central del movimiento.



Predicador brasileño José Francisco Da Cruz

Este lugar es conocido por los hermanos cruzados como la tierra santa a la que deben llegar en peregrinación para la espera del fin de los tiempos. Francisco da Cruz muere en 1982 y sus adeptos entran en un proceso de aletargamiento y desconcierto, lo cual motivó a que muchas de sus comunidades fueran desapareciendo.

Su sucesor, un indígena de origen tupinambá, quien tomó el nombre de Francisco Neves da Cruz, intenta recrear el periplo de su antecesor y por el año de 1993 llega nuevamente a estas tierras pero su presencia ya no fue tan impactante como sí lo fue a la llegada del fundador del movimiento. Los hermanos cruzados logran tener una reunión en una de sus comunidades en la ciudad de Nauta con Neves, escucharon la prédica pero no fueron convencidos y se replegaron a sus comunidades donde hasta la fecha practican esta fe pero bajo su propia visión, sin la esperanza ya de migrar a la ciudad santa en el río Jui.

Este ha sido uno de los movimientos religiosos más importantes que ha ocurrido en estas tierras amazónicas y que ha tenido un carácter netamente regional. Hasta ahora existen las comunidades de los Hermanos de la Cruz diseminadas a lo largo de la ribera de los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali, aunque ya no están conformadas por numerosas fàmilias.



El movimiento evangélico


Cómo en toda la región amazónica, el movimiento evangélico se ha iniciado en las principales ciudades y desde aquí se ha irradiado a los poblados ribereños. Así, la provincia de Loreto no ha estado exenta de este movimiento. No tenemos información exacta de cuando llegaron los primeros grupos evangélicos, pero ya desde la década del 60 se habría asentado en la ciudad de Nauta una iglesia del movimiento pentecostal.

Entre los grupos evangélicos destacan la presencia de las iglesias pentecostal y bautista. Ambas congregaciones cuentan con templos construidos en Nauta y en algunas comunidades ribereñas.

Otros movimientos religiosos, de origen evangélico, denominados seudo cristianos, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los Testigos de Jehová tienen también presencia en Nauta y en algunos de los pueblos más grandes de la ribera del Marañón, Santa Rita de Castilla, Maypuco, Saramuro, entre otros.

En los poblados ribereños surge otra figura del movimiento evangélico, que se caracteriza por constituir iglesias independientes o que no dependen de alguna iglesia principal. Generalmente estas pequeñas iglesias se han originado a partir de la prédica de un adepto venido de otro lugar y que se ha asentado en una de estas comunidades ribereñas, formando así un grupo de fieles seguidores de la fe evangélica. Tienen una gran actividad proselitista, generando a veces conflictos en las propias comunidades por su alejamiento de la vida social y la pérdida de algunas prácticas culturales a las que consideran ahora "mundanas", como su participación en las fiestas del pueblo o los trabajos comunitarios.

En estas comunidades religiosas promueven la no participación de la población en dichas actividades sobre todo por la costumbre de beber masato. Como resultado se observa algunos conflictos entre familias de diferente religión y algunos casos han ocurrido en que los pastores han tratado de tomar el control total de la población motivando a que desconocieran a sus dirigentes o autoridades locales y queriendo implantar un gobierno netamente religioso pero no ha tenido mayor repercusión. Debido a las obligaciones (diezmos y ofrendas) a que son sometidos por los pastores muchos de los fieles abandonan el grupo religioso.



La cosmovisión del poblador rural

Entre los mecanismos de resistencia de los pueblos amazónicos ocupan un primer lugar los mitos, considerados como un modo de pensamiento que concibe la realidad por analogía. "Es una verdadera creación social donde cada narrador añade sus propios matices y, a través de las generaciones, se va adaptando a la situación que vive el pueblo. Los hechos objetivos de la historia y las contradicciones de la vida social se transforman en representación simbólica del mundo. El mito representa la naturaleza por analogía con la cultura y la sociedad humana". (Godelier 1974: 370). También están los ritos, que, como en el caso del ciclo de vida, contribuyen a la formación de la identidad personal que es la base de la identidad social.

Los mitos de los ribereño-mestizos muestran, en algunos casos, una transposición de personajes y acontecimientos bíblicos sobre estructuras y temas amazónicos. Los mestizos que han asimilado el catolicismo popular han incorporado elementos de la cosmovisión indígena, sobre todo en las zonas bajo el influjo de la cultura Cocama o Tupí. (Regan, 1983). En general se cree que la naturaleza está poblada de seres sobrenaturales, que son los protectores del medio ambiente y que pueden hacer el bien y el mal a los humanos. En el medio rural los ribereños mantienen las creencias en los espíritus de la naturaleza. Los curanderos mantienen una relación estrecha con estos seres, los mismos que se hacen presentes para raptar a las personas o causarles algún trastorno. Estos encuentros son expresiones de una serie de contradicciones sociales: violencia, injusticia, abandono, subordinación. El impacto de este tipo de encuentro puede causar enfermedades que puede curar el chaman. (Regan, 1983).

En varias sociedades existe la idea de un Dios creador del mundo que luego se mantiene alejado de los asuntos hasta que haya una crisis grave en la humanidad, cuando habrá de retornar para destruir este mundo y crear otro nuevo. Este concepto puede ser una base para las esperanzas mesiánicas que han surgido en la región, principalmente a partir de la predicación del Hermano José Francisco da Cruz. En muchos caseríos como lo mencionamos existen las "fraternidades" por él creadas y cuyos integrantes tienen un sistema de vida diferente a los demás.

Cuando la sociedad está en crisis por diversas razones, que pueden ser demográficas, económicas, ecológicas, sociales, etc., las sociedades buscan formas de reconstitución. Puede ser a través de la reestructuración de las alianzas matrimoniales, o a través de movimientos políticos. Otra solución es la participación en movimientos mesiánicos-milenaristas que buscan la salvación en la recreación de su sociedad según modelos procedentes de su memoria colectiva como el fenómeno de los Hermanos de la Cruz o el evangelismo pentecostal. ❑

URARINAS

Este pueblo es bastante antiguo y es el primero que se encuentra a la orilla del Marañón, bajando por el Huallaga. Hállase situado en la orilla izquierda, a menos de un día de bajada desde el pueblo de la Laguna. Urarinas es un pueblecito formado de unas casuchas de caña con techo de palmera, cuyos habitantes entre hombres, mujeres y chiquillos no pasan de 100. Algunos se ocupan como bogas en la navegación; otros se dan a la pesca a cuyo objeto remontan los pequeños afuentes del Marañón, hasta encontrar alguna laguna en donde hallan mayor abundancia de pesca, siendo estos lugares muy poco frecuentados.

El pueblo de Urarinas presta también sus servicios a los transeúntes proveyéndolos de plátanos y yucas. Los habitantes de Urarinas hablan un idioma enteramente distinto de los demás pueblos que hemos citado, siendo igual el idioma que hablan los salvajes que habitan en la quebrada de Chanbirayacu, que entra al Marañón por la orilla izquierda, la que hace conocer el origen de los habitantes de Urarinas.

PARINARI

Este pueblo situado a la orilla izquierda del río Marañón, a dos días de bajada desde Urarinas y a tres de la Laguna, tiene delante de si una gran isla, de manera que queda en la orilla de un pequeño brazo de este gran río. Parinari fue fundado en 1830 por los mismos indios Cocamas que salieron del pueblo de la Laguna y formaron Nauta. El pueblo de Parinari tiene actualmente como 400 habitantes, los que se ocupan principalmente en el cultivo de las chacras y bogas.

El pueblo de Parinari es muy abundante de víveres, de manera que no sólo tiene para el consumo de sus habitantes, sino que exporta una gran cantidad a Nauta, en donde muchas veces hay escasez. Cuando el río Ucayali crece mucho, las aguas del Marañón encuentran un obstáculo en su curso y producen un reflujo, cuyo efecto se experimenta a más de siete u ocho leguas de distancia. Las aguas del Marañón, entonces, aumentan de nivel e inundan todos los terrenos bajos de las inmediaciones de Nauta, que los hace inútiles para el cultivo por una gran época del año, produciendo al mismo tiempo una escasez de víveres. El pueblo de Parinari, hallándose lejos de la desembocadura del río Ucayali y poseyendo terrenos elevados, no está sujeto a estas contingencia; de manera que suple con su abundancia la escasez de Nauta.

SAN REGIS

El pueblo de San Regis se halla situado en la orilla izquierda del río Marañón, a un día de baja desde Parinari y a un poco más de cuatro días desde la Laguna. Los habitantes de San Regis hablan una legua enteramente distinta de los demás y que se conoce con el nombre de llameo; este idioma es de muy difícil pronunciación. El pueblo de San Regis es muy antiguo y en vez de progresar ha ido disminuyendo su población. En efecto, en el siglo pasado, San Regis tenía una población que no bajaba de 500 almas, residiendo en este pueblo algunos misioneros; pero en el día no existe más en este pueblo que un espacioso edificio vacío, llamdo el convento, su población no pasa de 150 almas. Los habitantes de San Regis tienen las mismas industrias que los de Urarinas y los de Parinari.

Antonio Raimondi.
Apuntes sobre la Provincia Litoral de Loreto
(Edición publicada bajo el cuidado de
Mons. Claudio Bravo Morán en la Imprenta El Oriente.
Iquitos, 1942, pag. 71)

ACTUALIDAD DE LA IGLESIA EN LA PROVINCIA DE LORETO



Basilio Mateos Colinas

Hablar de actualidad siempre conlleva partir del pasado, referencias, comparaciones; a veces contrastes. Y en esto nos referimos al ámbito de la Iglesia católica en la provincia de Loreto. Es necesario saber que en esta provincia florecieron las antiguas Misiones de los Jesuitas (San Regis, San Joaquín de Omaguas en el Amazonas-Marañón) y por el Tigre también las misiones que venían de Quito: comunidades cristianas florecientes que luego, con la expulsión de los Jesuitas, quedaron casi en el olvido.

Pero el pasado más cercano corresponde al siglo XX, cuando el territorio nor-oriental del Perú fue confiado a los agustinos en lo que se llamó la Prefectura San León del Amazonas, región muy extensa por lo que se inició una misión itinerante recorriendo los ríos. En esta misión itinerante, tras una breve catequesis, se daban los diferentes sacramentos de bautismo, confirmación, comunión y a veces matrimonio.

Quizás por ello se calificó este periodo de la primera mitad del siglo XX "Pastoral Sacramentalista". Muy poco apareció la perspectiva de capacitar agentes pastorales laicos; apenas conocemos algunos esfuerzos de preparar "profesores catequistas" y sacristanes.



Vista de una calle en Nauta, tomada desde la loma.

¿Cómo está presente hoy la Iglesia en la provincia de Loreto?

Obligado es decir que no por igual en todos los distritos de la Provincia.

Con mayor tradición y fuerza la Iglesia católica está presente en el distrito de Nauta. No en vano Nauta es la ciudad más antigua del departamento de Loreto.

Con menor tradición y casi igual fuerza está presente en el distrito de Parinari. Y con algo menos fuerza en el distrito de Urarinas.

Podemos considerar débil la presencia de la Iglesia en los distritos del Tigre y Trompeteros, así como en la zona del río Chambira.

Un rasgo que matiza esta diferencia es la presencia o no presencia de animadores y promotores cristianos. Donde se han capacitado animadores, promotores y catequistas cristianos la Iglesia tiene más fuerza y más vitalidad y está afrontando con mejor resultado el embate proselitista de las sectas, que alcanza a todos los rincones de la provincia de Loreto.

Algo en común: una evangelización integral y liberadora

Felizmente en la segunda mitad del siglo pasado se priorizó para la pastoral ribereña una evangelización integral con la que se pretende que el evangelio influya en todos los aspectos de la vida: lo personal y lo social; lo espiritual y lo material; lo cultural y lo laboral; la salud, el medio ambiente, lo educativo, lo recreativo, lo político, los derechos, los deberes, la dignidad y grandeza de la persona. No se trata sólo de salvar almas, sino de dignificar personas. Está perspectiva integral va necesariamente unida a la perspectiva liberadora. Una evangelización que nos libera, dentro del plan pastoral de nuestro Vicariato hacia una Iglesia que se va consolidando en la participación y en la comunión.

Valoración de lo autóctono y la promoción autosostenible

En la línea de los documentos eclesiales, postconciliares, se tiende hacia una Iglesia Autóctona, con sacerdotes y otros ministerios salidos del propio medio; una Iglesia con signos y ritos adaptados al lugar y a la cultura propia.

En forma unánime se ha optado por impulsar el desarrollo autosostenible, opción que no está siendo fácil plasmar en resultados satisfactorios, a pesar de que ha habido esfuerzos e iniciativas: aserraderos (Intuto), cooperativas (de Fátima); proyectos de desarrollo, centro prevocacional (en San Ignacio), internado (Nauta, Intuto y Santa Rita), centros de capacitación, promoción de piscigranjas, préstamos para viviendas, reforestación (Caritas) y múltiples programas del internado de Intuto y del CENCCA, botiquines comunales, acupuntura y reflexoterapia, etc.



El nuevo colegio y casa parroquial inaugurado en 1961. Vista interior y exterior.

La promoción de derechos humanos y la difusión de la dignidad de la persona ha sido y está siendo tarea de muchos agentes pastorales católicos en toda la provincia de Loreto. Múltiples talleres y cursos se han organizado desde las parroquias y desde la Comisión Vicarial de Derechos Humanos. Además merecen reconocimiento las posiciones valientes de los Agentes Pastorales en contra de la extracción abusiva de madera y de otros recursos naturales, en contra de la contaminación de los ríos por residuos de la explotación petrolera...

En la promoción de la mujer ha sido constante la preocupación de las parroquias (Nauta, Santa Rita e Intuto) impulsando



La antigua casa parroquial en Nauta.

clubs de madres, talleres y jornadas para madres gestantes y para madres jóvenes; talleres de manualidades y artesanías, apoyos a madres solteras...

La pastoral educativa es y ha sido desde muy antes una prioridad en las parroquias de la provincia de Loreto. La parroquia de Nauta impulsó y construyó el primer colegio de secundaria de la Provincia, impulsó y patrocinó el Tecnológico en su inicio y apoyó la creación de la Facultad Universitaria al mismo tiempo que está gestionando la Emisora Voz de la Selva-Nauta con proyección de educación popular. No se puede silenciar el esfuerzo en pro de la educación bilingüe.

Por parte de la parroquia de Santa Rita se impulsó la primera escuela del distrito y se ha apoyado siempre a los maestros en la línea de la educación religiosa.

En la parroquia de Intuto se creó el internado que sigue funcionando como experiencia piloto y se promovió la secundaria, en la que sigue estando presente el misionero Tomás Villalobos.



La gran riqueza de agentes pastorales laicos comprometidos es lo que más nos alegra tanto en la parroquia de Nauta como de Santa Rita de Castilla, y en menor número en la parroquia de Intuto.

Hay muchos y buenos animadores (aunque debería haber más), hay muchos y buenos catequistas (si bien se necesitan más), hay bastantes y buenos promotores y hay líderes de grupos juveniles, hay fieles preocupados por la pastoral de los enfermos... Es digno de notar que los religiosos y las religiosas se sitúan muy cerca y de la mano de los laicos para consolidar la comunión en el apostolado.

Con lo dicho pareciera que todos son logros. Constato también que hay múltiples carencias: mucha inestabilidad familiar, pobreza generalizada y miseria en muchos casos, deficiente administración de la economía, ignorancia religiosa en el común de la gente que aprovechan las sectas para confundir, comunidades cristianas que alternan entre el ánimo y el desánimo, pocas vocaciones para la vida religiosa, profesores con poca conciencia cristiana, aspectos pendientes en la inculturación de la fe, etc. ❑

Documento

EL PUEBLO DE NAUTA SOLICITA AL GOBIERNO RENTAS PRO-CARRETERA: NAUTA – IQUITOS

Nauta, 28 de marzo de 1962
Oficio No. 132

Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Policía.
Lima.

Con fecha 25 de febrero de 1961, ante la iniciativa de la Municipalidad de Nauta, que me honra presidir, se ha constituído en esta ciudad, un Comité Pro Construcción de la Carretera Nauta-Iquitos; el mismo que ha sido reconocido oficialmente por Resolución Ministerial No. 129 de fecha 20 de abril de 1961.

Desde esa fecha, esta Municipalidad, conjuntamente con el mencionado Comité, ha hecho las gestiones necesarias a fin de que el gobierno por intermedio del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, dicte lo conveniente para continuar los trabajos de construcción de la mencionada carretera que han sido iniciados por el Comité habiéndose llegado a efectuar cinco kilómetros de desmonte aproximadamente y abierto una trocha desde Nauta hasta Iquitos, paralizándose luego los trabajos, esperando que el Ing. nombrado por el Ministerio de Fomento y O.P. efectúe el trazo definitivo de la misma.

Es por esta circunstancia, que esta Municipalidad, ha acordado oficiar a su excelencia, como en efecto se le está haciendo, para pedirle haga llegar al señor Presidente de la República, el pedido de la Municipalidad de Nauta a fin de que se declare el ingreso de los cigarrillos colombianos "Piel Roja" a la zona amazónica, con el gravamen de $ 0.50 por cajetilla, para constituir un fondo económico Pro Carretera Nauta-Iquitos, teniendo en cuenta la necesidad nacional de la carretera que va a constituir un desarrollo económico entre las ciudades de Nauta e Iquitos.

La Municipalidad de Nauta, estimará que su Despacho haga conocer la resolución del señor Presidente de la República sobre el particular, teniendo en cuenta la intensa preocupación del Dr. Manuel Prado en la solución de los problemas nacionales.


Dios guarde a usted.

ESTEBAN TORRES SIFUENTES
Alcalde de Nauta


Archivo
Luis Navarro Caúper
Biblioteca Amazónica



NAUTA, HOY



Francisco Bardales



Ernesto Cardenal a sus ochenta años se siente cansado, aunque maravillado del paisaje que va contemplando desde el rápido que lo traslada hacia el cruce de los ríos Ucayali y Marañón, el lugar donde finalmente nace el Amazonas. Uno de los poetas vivos más importantes de Latinoamérica va acercándose hacia la ciudad de Nauta y piensa, al lado de sus acompañantes, en aquello que debe tener de interesante, atractivo o agradable que tiene la capital de la provincia de Loreto.

La idea es simple: se le hará un gran homenaje y se le darán las llaves de la ciudad. Es jueves 22 de setiembre, casi al mediodía. El director del diario *Pro & Contra*, Jaime Vásquez, y el director de "La Restinga", Luis González-Polar, quienes acompañan al ilustre visitante y a su asistente personal el ex guerrillero y poeta Juan Bosco Centeno, sienten que algo no está del todo bien ya que este tipo de ceremonias suelen poner de mal humor a Cardenal, aún cuando pueda sentirse muy abrumado por tantas muestras de cariño. Las madres Ángeles y Margarita, bondadosas, duras y tiernas a la vez, están siempre presentes, desde el CENCCA y desde su corazón vinculado a la Teología de la Liberación. Nadie sabe cómo se siente Nauta a estas alturas de la historia - muy reciente - del siglo XXI.



Las iglesias no católicas han tenido un auge moderado en la provincia de Loreto

En estos días se va a realizar un homenaje al Poeta, realizado por la Municipalidad Provincial, en la cual estarán presentes diversos personajes y autoridades públicas de la ciudad, quienes evidentemente se sienten muy orgullosas de tener a alguien de la talla de Cardenal, de quien han escuchado de oídas y saben muy poco, pero si lo recomiendan las madrecitas del CENCCA, entonces debe estar muy bien. La madre Ángeles, poco después, mientras tomaban un poco de refresco en su acogedor hogar, le dice al gran hombre, recordando sus coincidencias en Medellín, Colombia: "estamos en el mismo lío". Yo creo más bien que se refieren a este pequeño pedazo de tierra en donde posan sus pisadas.



Los movimientos políticos distritales tienen la mayoría de las simpatías de la población

Existe una declaración, antigua, escrita en castellano decimonónico que reza así: *Tomará usted todos los arbitrios posibles para que la tribu Cocama se traslade a la boca del Ucayali en el punto nombrado Nauta a formar allí un pueblo.* Esta disposición prefectural enviada por el excelentísimo Damián Nájar al señor gobernador de las Misiones, fechada el 17 de diciembre de 1829, resulta – desde mi modesto punto de vista – el primer antecedente de la existencia oficial y burocrática de la ciudad que, entre tanta pirotecnia mediática, estoy a punto de visitar, "un pueblo donde el sol dé primero en la tierra que en el agua", cuyo organizador material y espiritual fue el curaca Manuel Pacaya, innegable prohombre nacional y líder indígena por naturaleza. Este nombre representa el consenso generalizado, la estructura final, la unanimidad absoluta en estos dominios del primigenio dios del amor (mucho antes que naciera la arrogante Iquitos).

Pero hay que tener un día especial para tener una panorámica de Nauta, más allá del viento fluvial que nos roza la cara en los deslizadores. La recomendación especial es tomar un viajecito por la carretera que nos lleva hacia la ciudad. Ocho soles por cada ida, diez soles en momentos muy especiales, desde las cinco y media de la mañana hasta muy entrada la oscuridad de la noche, desde que se inauguró la carrera – a principios de agosto – la variedad de autos, micros, combis, motocarros y motocicletas, incluyendo los nada ponderados triciclos se trenzan en una carrera hasta el nuevo destino paradisíaco de los busca fortunas que aparecen en todas las épocas y contextos.

El día de la gran inauguración de la carretera Iquitos-Nauta, llegó el presidente de la República, Alejandro Toledo. La expectativa era grande, porque entre otras cosas había prometido que iba a entregar algunos materiales del viejo estadio Max Augustin para que se realice un escenario deportivo de grandes magnitudes en dicha ciudad. La inauguración quedó deslucida, porque esperan al Jefe de Estado, pero el señor Toledo no se acercó a Nauta, se quedó en el Km. 6, cuando gran parte de la población estaba esperándole en la explanada de la sub-región, a la entrada de la carretera. Apenas sí divisó a la gran multitud con banderitas y banda de músicos desde un helicóptero militar. Ante aquella defección vergonzosa, el héroe de la película fue el presidente de la región Robinson Rivadeneyra, quien apoyó plenamente la construcción y había llegado a culminar este sueño largamente anhelado por los nautinos, que tenía en proyec-



El puerto fluvial se ha convertido en uno de los principales centros de movimiento comercial

ción más de 75 años esperando en la mente de sus esperanzas y sueños de riqueza y desarrollo.

Bajo hasta la zona de Belén que casi colinda con Bagazán, donde se ubica el paradero de "carros para la carretera". Tres de la tarde de un jueves caluroso y aplatanado y el único disponible hacia Nauta en esos instantes es la famosa y nunca bien ponderada *Charapita*, ómnibus atípico en el escenario local, pues su armatoste es metálico y sus dimensiones son mayores que las de cualquiera de los usuales. A primera vista, pareciera un vehículo militar o un *school bus* de aquellos que transportan jóvenes estudiantes gringos, con la gran diferencia que está pintado de un conveniente celeste-rata y su forma cuadrada, además de las historias sobre su proverbial lentitud, hacen que el apelativo popular le venga como anillo al dedo.

La carretera desaparece con el transcurrir del recorrido. Casi 45 años después del primer impulso de la población por alcanzar su construcción (que incluyó no pocas marchas hasta Iquitos por parte de los pioneros llamados "trocheros", veteranos hijos de la zona que lucharon heroicamente para que se terminara esta obra), se notó que el Gobierno Regional aceleró el epílogo, consciente de que también había problemas - malversación incluida - pues hasta hace un tiempo atrás, cuando me di una vuelta de horas hasta allá, hubo algún trayecto donde el bus tuvo que detenerse para hacer una maniobra de irrupción de panza, que los lugareños y los microbuseros conocen como el "pecho" (término que deja maravillado a cualquiera, tanto que Fernando Vivas, periodista estrella del diario *El Comercio* con quien hice dicho viaje lo usó en un interesante artículo sobre sus impresiones, publicado no hace mucho en el decano de la prensa nacional).

Hay que prepararnos con alguna rápida provisión de alimentos y gaseosas para el trayecto (si no tiene para la Inca Kola o la Triple Kola, buenos son los refrescos que venden en bolsa plástica). Es de tarde y obviamente el sol cae sobre el lado izquierdo del asiento, así que es recomendable no sentarnos en esa fila. Pasan a través de nuestros ojos los más importantes emblemas de este paisaje incomparable, el cementerio Jardines de la Paz, Quistococha, la otrora ciudad fantasma el Varillal (ahora monstruosamente en crecimiento), tanto que anula incluso a los recreos turísticos que han proliferado a través del camino de cemento. Recomiendo plenamente alguna música ideal para el camino, alguna banda sonora necesaria que pueda convocar a todos los movimientos del cuerpo y el alma en armonía con la exuberante peculiaridad del momento.

Aunque algunos nostálgicos extrañen el famoso viaje por río, que duraba cerca de doce horas, y por el cual se podía ver, en vivo y directo la majestuosa vegetación, es una bendición que haya carretera. Pasamos por el puente ubicado sobre el río Itaya, el más largo de Loreto, construido en el SIMAI y transportado en partes por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya hasta su destino final. En automóvil, y sin problemas, se puede hacer todo el trayecto de casi cien kilómetros en hora y media. La *Charapita*, felizmente me conduce en dos horas con diez minutos. La sede de la subregión del GOREL nos da la bienvenida desde la famosa loma que permite ver el nuevo rostro del viejo pueblo. Por ahí vamos descubriendo las faldas del cementerio, con sus láidas y cruces inalterables, con sus antepasados descansando la paz de la colina.Con su música cumbiambera que recuerda que no se ha dejado de bailar todos los días. Entramos a las entrañas de Nauta, hoy.



La vida en las riberas y la aún extrema pobreza son características de la Nauta de hoy

IV

Pienso en sus avatares y en el linaje que, acaso impensadamente, me une a ella. Efectivamente, la mía es una familia que creció y vivió los avatares de la capital de la provincia de Loreto. Por lo menos dos de mis ancestros directos han tenido una relación muy destacada con Nauta: mi abuelo y mi padre. El primero aún es recordado como maestro y hombre de bien, formador de generaciones de nautinos, tanto que una de las principales escuelas de la ciudad lleva su nombre, Jorge Bardales Ruiz. Mi padre, nacido en su seno, retomó el contacto con su tierra natal en los agitados setenta, cuando, recién egresado como médico, aún pelucón y fanático de la música de Santana, Hendrix y Led Zeppelin, fue encargado de reorganizar y conducir el entonces inédito Centro de Salud de Nauta, que renació de las cenizas. Debe ser así porque aún la figura del doctor Francisco Bardales Tuesta (antaño - cuando chiquitín - famoso "pifanero" de la quebrada de Zaragoza) suena fuerte: el año 2001 fue declarado Hijo Predilecto de la ciudad y la posta médica de San Francisco (¡vaya coincidencia!), no muy lejos de allí, a unos treinta minutos en camino en deslizador, porta orgullosa su denominación de pila y sus apellidos.

Al margen de esa breve glosa familiar, siento que Nauta sigue siendo una ciudad apacible, aunque en su discurso en la inauguración de la famosa interconexión vial con Iquitos, el presidente Rivadeneyra haya señalado que la población duplicaría su número en menos de cinco años. Su aspecto de pueblo chico le da la apariencia de que no está preparada aún para soportar la explosión de visitantes que posiblemente reciba cuando se abra la carretera. Dos cuadras más allá del último paradero se ubica la plaza de armas, donde el blanco del cemento contrasta con su iglesia, su municipalidad, su colegio y el incontrastable busto de Manuel Pacaya, que nos mira entre divertido y feroz desde su dura estructura de bronce, nos recuerda que fue el fundador de este pueblo auténticamente cocama. El alcalde, Alberto Saavedra y el teniente alcalde Gerardo Espinoza pertenecen a un movimiento político local independiente de los partidos tradicionales.

Nos impresiona la antigua iglesia ahora convertida en salón teatral. Es una enorme mole de barro construida con cañabravas y barro, a la usanza de la quincha que en estas latitudes es casi desconocida. El nombre de la parroquia contigua hace referencia a San Felipe y Santiago, dirigida por el padre Miguel Ángel Cadenas y con un aproximado de 40 parroquias anexas a su cargo.

Según la historia oficial de la iglesia, desde su fundación hasta 1914, año en que murió el curaca Bobadilla, el servicio pastoral de Nauta le fue encomendado a doctrineros y a párrocos que dependían del entonces Obispado de Maynas, con sede primero en Jeberos y luego en Chachapoyas. En 1914 los misioneros agustinos se hicieron cargo de la Parroquia y mantuvieron la administración hasta la actualidad. El 3 de mayo de 1975 se inauguró la actual Iglesia, según el actual diseño y, seis años más tarde, en 1981 se inauguró el CENCCA (Centro de Capacitación Campesina de la Amazonía), el cual mucho más tarde se configuró como una verdadera alternativa de trabajo y de difusión del mensaje evangélico y la opción por los pobres, a los cuales se añaden el trabajo del Centro Casiciaco y la filial nautina de Radio La Voz de la Selva. Hay motivos para congratularnos por tan intensa labor pastoral.




Detalle de la posta médica de San Francisco, "Dr Francisco Bardales Tuesta"

Una de las ventajas que tiene el trabajo evangélico en Nauta es que siempre ha mantenido en su seno a gente con mucho brillo personal y espiritual. Aparte del padre Cadenas, los nautinos recuerdan mucho al padre Luis Silvano Ahuanari. Las nuevas tendencias para difundir la palabra de Dios son muy importantes y una de ellas es el *Diario de Jonás*, suerte de hoja electrónica y boletín enviado por internet (www.geocities.com/s_felipeystgo/diariodejonas), que pretende ser una forma de expresar las noticias de la ciudad desde un mensaje críti-

co y esperanzador al mismo tiempo. El nombre es tomado de libro de la Biblia, que tiene que ver con el agua y con una imagen de Dios misericordioso y salvador. Aparece todos los fines de mes y el encargado de actualizar su página web es el siempre emprendedor fraile agustino Antonio Lozán Pun Lay, quien desde la ibérica Valladolid se encarga de colocar a la ciudad en el ciberespacio.

Turísticamente, las zonas allendes a la ciudad ofrecen algunas cosas interesantes. Nos cuentan que San Joaquín de Omaguas estuvo de aniversario y que cumplió nada menos que 282 años de vida. El problema es que siendo estos sitios atractivos tienen problemas el barranco, menudo problema que también padece Santa Rita de Castilla, donde la tierra continúa deslizándose hacia el río y muchas casas ya se han trasladado en los últimos años. Incluso este fenómeno hace años malogró la pista peatonal, la cual no ha vuelto a ser reconstruida. Entre tanto, San Regis se debate en el olvido y la abulia de las autoridades, lo mismo que los pueblitos y caseríos próximos a la reserva Pacaya- Samiria.

Pero en Nauta existe un mercado popular relativamente pequeño y casi siempre desabastecido, ubicado a un par de cuadras del embarcadero principal. El más fuerte movimiento comercial en este lugar se observa en las mañanas, cuando los cientos de productores aparecen con sus ofertas desde los más variados puntos de la zona. La comida es barata, aunque no debe esperarse mucha variedad, y el menú más delicioso es el pollo estilo chifa de la pollería de la madre del conocido jefe de protocolo del GOREL José Sibina, ubicada enfrente de la plaza de armas.



Los comerciantes de Iquitos aprovechan la carretera para llevar sus productos hacia Nauta

La ciudad tiene una plaza extraña. Hay una estatua que simboliza al cacique Pacaya. La presencia de los medios de comunicación es pequeña y quienes tienen el poder de generar opinión se trenzan en una lucha intensa por el raiting. La disputa es entre *Radio Nauta* y *Radio Anaconda*. La prensa escrita es virtualmente inexistente, y sólo se pueden encontrar con mucho esfuerzo ejemplares de *El Popular* y algunos de *La Región* (que tiene un corresponsal especial). Casi nada de *Pro & Contra* y *Kanatari* se atrinchera en algunos numeritos ubicados en las parroquias. La televisión local es nula y el sistema de cable casi artesanal - que sólo se observa en algunos de los televisores privilegiados de la ciudad - muestra apenas un pequeño número de canales, todos con mala señal.

Los motocarros en esta ciudad son tan molestos como los de Iquitos, tanto que se estuvo pensando formar un Comité Cívico contra el Ruido que pudiera frenar estos excesos. Más de 200 motocarros en Nauta. El aumento del parque de los artefactos móviles de tres ruedas nos puede dar una idea de las aceleradas transformaciones que está experimentando. Hay una cabina de internet, el *Internauta*, que en algunos momentos corre mejor que en cualquiera de los más reputados de la capital de la región Loreto. El precio del combustible está por las nubes y un galón de gasolina fácilmente excede los 8.50 soles. Los más afectados son los motores fluviales que usan alguno de estos derivados de petróleo.

La juventud se debate últimamente entre dos incertidumbres. Por un lado, según datos de los promotores católicos, la impresión de que el consumo de drogas aumenta es muy real. Tanto así que la Municipalidad ha debido tomar el toro por las astas y realizar agresivas charlas preventivas con alumnos de secundaria de todos los colegios. Por otro lado, las ofertas de estudios superiores proliferan y tienen varias denominaciones: FISI-UNAP (o Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNAP), Tecnológico Joaquín Reátegui Medina, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Alas Peruanas, Pedagógico San Juan, Pedagógico Divino Niño Jesús, de los cuales sólo los dos primeros son públicos. Muchos de los potenciales alumnos no tienen los recursos económicos para seguir las carreras profesionales y técnicas que se ofrecen.

Los problemas ambientales van y vienen. Hace poco se ha instalado un Comité Ambiental Provincial y un Comité de Residuos Sólidos, lo cual viene a ser una suerte de paliativo ante la dejadez de las autoridades por conservar el ecosistema y la vida de la población. Por ejemplo, el *Diario de Jonás* alerta sobre un grave conflicto que se ha suscitado: "El juicio contra la Pluspetrol por el derrame de crudo del 2,000 en la Reserva Nacional Pacaya Samiria sigue durmiendo. Los delitos: daño contra la salud pública y delito ecológico agravado. Uno de estos dos delitos prescribe el 2,006. ¿No estarán dejando dormir el sueño de los justos para que prescriba un delito? La contaminación existente no se debe únicamente a esta empresa, también son responsables OXY, Petro-Perú... Más de 30 años de contaminación". Sí, es cierto, son décadas de contaminación y décadas también de silencio cómplice.

V

"Espero que Nauta no se convierta en el patio trasero de Iquitos", me señaló alguna vez Carlos Reyes, biólogo de profesión, ex regidor, comerciante, melómano y premio nacional de poesía COPE 1986, mientras me acompañaba al hostal *Irán Uka*, el más conocido de la ciudad. La casa del poeta era un oasis en medio del desierto. Humilde, sencilla y sin grandes lujos, es, sin embargo, un territorio donde se podían ver buenas películas, leer buenos libros, tener una conversación muy nutrida, escuchar música espectacular y sobre todo poder disfrutar de los potajes de la señora Luz López, la mejor cocinera de toda la provincia. Ya anteriormente nos había deleitado con un *nina juane* y un picadillo de venado que, francamente, no tiene nada que envidiarle a ningún *cheff* de prestigio mundial.

Pero, ojo, si hablamos de luz, no deberíamos solamente pensar en cocina *gourmet*. En Nauta habita una mujer menudita, despreocupada, que pasea por cada rincón y tiene un oficio particular y bizarro, tanto que los nautinos se hacen siempre la pregunta "¿para qué sirve la luz?". Y ella, divertida y con su dentadura a medio completar, responde sin pestañear: "para buscar empleada", en referencia a su capacidad casi congénita para agenciar a los hogares en contados minutos de personal de servicio.

En el par de días que nos encontramos por Nauta era muy revelador encontrar que el cine tiene un éxito inmediato, especialmente entre los niños. Recuerdo que el año pasado presentamos un ciclo que organizó la Alianza Francesa y fue muy bien recibido, pues se estrenaron *El viaje de Chihiro*, *Kill Bill* y el plato de fondo: Fabrizio Aguilar, estrenando su aclamada película nacional "Paloma de Papel". Fue una gran fecha, que apoyó la Municipalidad, y de la cual aún guardo muy gratos recuerdos y momentos.

Uno de los temas muy importantes es la diversión. Hay diversión en Nauta, locales para ir a tomarse unas cervecitas, entre ellos un barcito al lado de la plaza de armas, que me sorprende porque toca clásicos de Joaquín Sabina. Y si de terminar la noche se trata, considero importante darse una vuelta por la discoteca *Las Orquídeas*, experimentada en tocar con mucha fruición los éxitos de moda de diez años atrás y, cómo no, los últimos hits de las orquestas iquiteñas *Explosión* y *Kaliente*.

Muy de mañana, sábado, tras dos días gratos y agradables, debemos partir. El pequeño carrito empieza a correr como una seda sobre el territorio. Poco a poco se va alejando, ante la mirada de Reyes y un par de niños buchisapillos y sin polo, sentados en una de las vías que nos conectan a la carretera. Todos en el pueblo nos miran y en el fondo nos deben hacer adiós mentalmente. La lluvia ha caído sobre Nauta nocturno. *La lluvia cae en la carretera a Nauta*. El panorama es intenso, plagado de verdes, amarillos, rojos. Pasa la quebrada Zaragoza, pasa la laguna Sapi Sapi, pasa el mirador turístico que se encuentra en construcción y pretende ser el último descubrimiento del gobierno regional para atraer visitantes a la ciudad.

En la mente queda siempre un retorno a sus sueños de arroz, a sus movimientos independientes y distritales que aluden a espigas y lanchas, a sus esperanzas de cine , de estrellas que van y vienen a través del asfalto de 100 kilómetros, a través del ciberespacio, de los golpes que el centralismo, que la modernización, que el augen cada vez mayor de las denominaciones no católicas. Nauta es un espacio perdido en medio de las luchas contra la globalización salvaje y sin rostro humano, pero también un recuerdo de que los clientelismos, la demagogia y la migración de sus mejores hombres ha terminado por detenerla en el tiempo, anhelando mejores momentos de los que en la actualidad vive.

La carretera es el retorno a la realidad y nos despide con arrogante belleza. Nos despide de esas calles de yerbas, de hormigas, de vecinos cordiales, calles de tierra y cascajo, calle de charcos, esta tierra mojada por el Amazonas, el Ucayali, el Tapiche, y el Blanco de donde huyen los zancudos, de donde vienen y van el Nahuapa, el Pacaya, el Corrientes. Contemplo el paisaje por última vez, antes de quedarme dormido, sabiendo que su recuerdo nos perseguirá, gritando entusiastamente que también todos tenemos derecho a preservar en la memoria un pedazo de cielo llamado Nauta. ❑

Anexos

CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA LORETO EN 1993 Y 2000

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
PROV. LORETO	49362	8092		
Distrito Nauta	25707	4223		
Centros Poblados Urbanos	**8579**	**1322**		
Pueblo	8579	1322		
Nauta	8579	1322	10700	1791
Centros Poblados Rurales	**17128**	**2901**		
Caserío	16761	2831		
1 de Mayo	172	26	270	38
2 de Mayo	195	38	217	37
20 de Enero	220	35	189	30
7 de Febrero	416	59	416	19
23 de Junio	205	31	220	32
28 de Julio	64	9	85	20
9 de Octubre	535	82	543	70
Acción Popular	169	27	180	33
Alegría	36	6		
Alianza	138	30	125	21
Alfonso Ugarte	20	5	20	5
Amazonas	291	51		
Arequipa	146	30	153	21
Bagazán	335	72	268	43
Bello Horizonte	53	7	126	18
Betsaida	89	21	150	19
Buen Fin	68	11		
Buen Retiro	391	61		
Buena Unión	198	32	302	43
Buenos Aires	120	26	102	23
Casual			4	1
El Cerro	84	12	104	15
Esparta	112	21	250	40
Firmeza	102	10	102	10
Gibacoa	26	4	30	7
Gran Punta	181	31	200	28
Grau	575	107	580	102
Hipólito Unanue	443	62	403	57
Iquitos Quebrada	14	1	16	2
Japón	24	8	12	3
Jesús Nazareno	58	8	86	12
José Olaya	139	20	154	22
Las Malvinas	90	13	68	9
Las Palmas	131	23	160	23
Libertad			130	24
Lisboa	189	28	197	27
Miraflores	296	51	470	77
Monte Alegre			124	17
Nueva Conquista	47	7	55	10
Nueva Libertad	143	26	55	10
Nueva Unión	205	32	120	20

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Nueva York Caserío	320	47	464	66
Nuevo Miraflores	296	47	70	11
Nuevo Mundo	94	18	180	20
Nuevo Perú	148	33		
Nuevo San Isidro	76	14	121	15
Pahuachiro	30	5	42	10
Palizada	591	86	642	91
Pampa Caño	94	17	222	31
Pampa Hermosa	23	4	13	2
Paraíso	2	1		
Peña Negra			250	35
Puerto Orlando	154	25	200	27
Puerto Prado	149	22		
Puerto Alegría			105	27
Puerto Perú			162	23
Puritania	14	2		
Ramón Castilla	192	44		
San Antonio	242	42	208	30
San Francisco	551	84	520	80
San Jacinto			350	52
San Joaquín Omaguas	512	76	499	75
San Jorge	420	73	225	33
San José de Sarapanga	156	30	181	25
San Juan	290	58		
San Juan de Lagunillas	592	102	511	73
San Juan de Puritania	390	68	600	82
San Martín	396	66	384	60
San Pedro I	208	45	359	51
San Pedro II	218	39	350	50
San Rafael de Tapirillo	180	30	171	23
San Ramón	190	39	260	37
San Regis	704	127	877	152
San Ignacio			20	5
Santa Clara			24	6
Santa Cruz	335	52	314	44
Santa Emilia			266	34
Santa Fe	212	31	201	30
Santa María de Fátima	84	16	142	20
Santa Rita de Florida	294	47	235	33
Santa Rosa	208	33	152	15
Santo Domingo			80	12
Sargento Elmer Pacaya			138	19
Solterito	116	22	170	25
Sucre	244	44	381	63
Tierra Prometida			71	10
Tupac Amaru II	203	30	142	20
Víctor Raúl			75	15
Villa Belén	38	2	158	40
Villa Buena Vida			98	25
Villa Buen Pastor	187	27	141	20

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Villa Canaan	339	58	460	65
Villa Cristiana	53	11	47	7
Villa Cruzadores	83	12	90	15
Villa Buen Fin			109	15
Villa Lucierna	57	10	68	15
Villa Portozinad	33	6		
Villa Puerto Cruz	90	11	153	16
Yarina	115	24	282	38
Comunidad Indígena	**312**	**56**		
Payorote	312	56	381	55
Unidad Agropecuaria	**55**	**14**		
Diego Zagaceta	4	2		
Nuevo Horizonte	3	1		
Romin	7	1		
Tres Angeles	8	1		
Tierra Prometida			71	10
Distrito Parinari	7259	1181		
Centros Poblados Urbanos	642	102		
Pueblo	642	102		
Parinari	642	102	255	52
Centros Poblados Rurales	**6617**	**1079**		
Caserío	3146	518		
6 de Setiembre	49	6	55	15
Buena Vista Jerusalén	33	7	60	14
Dos de Mayo	208	36	250	45
Firmeza	168	30		
Nuevo San Juan	148	26	180	29
Nueva Santa Rosa			250	45
Nueva Unión	46	8	115	19
Primavera	73	11		
Puerto América	81	14	190	43
Puerto Auxilio	117	20	130	25
Roca Fuerte	406	65	380	65
San Martín del Tpishca	344	54	471	81
San Roque	229	42	308	56
Santa Isabel de Yumbaturo	459	70	287	51
Santa Rosa de Lagarto	371	58	320	62
Shapajilla	206	32	182	30
Tangarana	131	27	120	27
Tres Hermanos	39	7		
Valencia	21	3		
Yurica 7 de Junio	17	2	115	25
Comunidad Indígena	3471	561		
Atenas	154	30	125	36
Bolívar	81	18	87	11
Leoncio Prado	434	72	525	79
Mundial	269	38	360	48
Nueva Arica	230	35	278	47
Nueva Fortuna	725	118	535	75

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Parinari	552	92	255	52
San José de Parinari	490	79	482	78
San José de Samiria	271	40	367	86
San Martín de Tipishica			471	81
San Miguel	165	25	310	57
Santa Clara	100	14	139	20
Santa Rita de Castilla			940	250
Distrito Tigre	**5564**	**894**		
Centros Poblados Urbanos	**1251**	**188**		
Pueblo	**1251**	**188**		
Intuto	1251	188	2500	304
Centros Poblados Rurales	**4313**	**706**		
Caserío	2861	477		
7 de Marzo			100	20
25 de Diciembre	35	7	130	20
Bellavista	239	44	450	50
Bolognesi	22	5		
Huacachina	206	30	150	30
Lamas Tipishco	79	15	140	40
Libertad	496	68	600	80
Manchuria II zona	105	14	95	20
Monte Verde	124	23	100	25
Nueva Esperanza	86	14	89	15
Nuevo Canaan			30	8
Nuevo Horeb			40	7
Paraíso	86	14	130	30
Nuevo Tarma	60	8	70	15
Nuevo Triunfo	42	8	85	18
Piura	335	60	500	70
Pucallpillo	12	2		
Providencia			70	13
San Juan de Bartra			300	60
San Andrés	173	32	120	20
San Jorge	63	11	95	20
San Juan de Pavayacu	106	11	200	50
Santa Clara de Yarinal	97	19	100	20
Santa Elena	171	32	200	50
Santa Cruz	95	20	95	20
Sargento Lores	59	10	100	25
Sta. María Providencia	122	22		
Villa Firmeza	101	21		
Comunidad Indígena	**1452**	**229**		
12 de octubre	380	58	600	70
28 de Julio	343	52	250	60
Alfonso Ugarte	101	14	130	25
Andrés A. Cáceres	32	6	250	50
Belén	198	27	300	60
Bélgica			50	10

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Berlín			100	20
Cristo Rey			60	10
Marsella	60	10	200	40
Nueva Jerusalén	83	15		
Paiche Playa	71	10	110	20
Pampa Hermosa	24	4	30	5
Paraíso			130	30
Teniente Ruíz			40	10
Sanango			70	13
San Juan	93	16		
Vista Alegre	67	17	300	60
Distrito Trompeteros	3807	581		
Centros Poblados Urbanos	921	133		
Pueblo	921	133		
Villa Trompeteros	921	133		
Centros Poblados Rurales	2886	448		
Comunidad Indígena	2518	389		
Antioquía	43	6	51	13
Belén de Plantanoyacu	203	34	270	28
Copal	104	15	254	31
Cuchara	52	13	137	22
Dos de Mayo	12	2	75	12
Janero			90	12
José Olaya	76	17	94	11
Las Palmeras	49	7	142	30
Nueva Unión	51	11	134	23
Nuevo Porvenir	168	29	224	26
Nuevo Jerusalén	241	28	396	56
Nuevo Peruanito	58	7	108	16
Puerto			140	12
Pampa Hermosa	306	42	500	98
Pijuayal	83	16	129	38
Providencia	257	40	380	59
Pucacuro	140	25	268	36
Santa Rosa			98	13
San Carlos	190	35	375	52
San José Nueva Esperanza	143	20	214	74
San Jorge	290	31	290	31
San Ramón	63	10	142	18
Santa Elena	123	19	107	16
Sauki	66	7	104	13
Sta. Isabel de Copal	90	8	130	21
Comunidad Campesina	**368**	**59**		
San Juan	193	31		
San Martín			260	31
San Juan de Trompeteros			470	93
Sion			122	30
Teniente López			99	12

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Valencia	175	28		
Distrito Urarinas	7025	1213		
Centros Poblados Urbanos	580	99		
Pueblo	580	99		
Concordia	580	99	394	77
Centros Poblados Rurales	**6445**	**1114**		
Pueblo	470	86		
Maypuco	470	86	783	135
Caserío	5628	971		
28 de julio	34	8	165	15
Alfonso Ugarte	90	19	261	15
Angora			280	30
Ayahuasca			165	20
Baba Yacu			78	11
Buena Vista	92	17	180	15
Buenos Aires			91	22
Berlin	129	18	200	25
Cafetal	273	49	217	20
Curuhuinsi			96	14
Caimituyu	17	5	407	69
California	140	29	110	15
Chanchamayo			220	20
Copal	170	33	80	15
Cuninico	121	28	310	60
Dos de Mayo	125	21	120	20
Esperanza	20	3		
Espejo			49	8
Guienal			120	22
Flor del Oriente	139	23		
Isla huallpa	96	16	250	40
Juan Velasco Alvarado	123	21	210	20
Lupunayo			215	20
Las Petroleras	202	36	300	28
Monterrico	280	56	250	40
Nuevo Zapotal	366	64	100	12
Nueva Alianza	39	9	260	28
Nueva Sta. Rosa	77	13	120	18
Nuevo Pucuna	22	6	130	15
Nuevo Elmira	106	20	61	18
Nueva Unión			150	20
Nuevo San Juan			290	22
Nuevo California			133	18
Ollanta			200	20
Pionero			90	32
Pijuayal			210	13
Pandora	174	25	200	25
Perlita	45	6		
Pihuicho Colpa	17	4		
Pintuyaco	34	7	110	25

Centros Poblados	1993 (1)		2000 (2)	
	Población	Viviendas particulares (*)	N° de Habitantes	N° Total Viviendas
Puerto Victoria	103	17		
Puerto Rico			97	13
Reforma	249	39	450	76
San Antonio	151	24	300	60
San Enrique	144	20	100	18
Santa Cruz de Tagual			100	15
Santa Carmela			170	15
Santa Silvia			150	15
San Francisco	192	36	240	37
San Lorenzo			160	10
San Gabriel	89	5	160	15
San Juan de Abejaico	86	24	180	25
San Juan Nuevo	183	20		
San Pedro (chambira)	299	47	65	23
San Antonio de Bancal	214	20		
Saramurillo	91	16	220	30
Saramuro	607	100		
Santa Rosa de Airico			100	15
Sta. Teresa	80	16	77	21
Urarinas			212	43
Tres Fronteras	52	10	180	20
Triunfo	168	32	225	29
Urarinas	393	62	212	43
Victoria			200	20
Vista Alegre	90	17	130	12
Comunidad Indígena	**347**	**57**		
Nueva Esperanza Chambira			300	25
Nueva Esperanza	327	52	271	52
Nueva Esperanza II-zona			380	57
Nuevo Progreso			125	10
Nuevo San Luis			396	66
Santa Rosa de Siamba			200	20
Santa Cruz	20	5	100	15
San José de Saramuro			580	109
Santa Cecilia			150	20
Sta. Rosa de Pucuyacu			111	16
Sta. Rosa de Patoyacu			68	10
San Pedro			300	45
Santa Beatriz			160	12
Santa Martha			184	23(1)

Fuente:
(1) INEI, 1994.
(2) Fuente: CTAR-L, 2002.
(*) Incluye las viviendas ocupadas y desocupadas.

CANON PETROLERO PAGADO POR LOS LOTES DE LA PROVINCIA DE LORETO Y COMPARACIÓN CON LO QUE RETORNA A LA PROVINCIA, 2000 - 2003. EN US $.

AÑO 2000 Mes	Canon pagado por los lotes de la provincia			Canon pagado por todos los lotes de la región	%	Canon entregado a la provincia	% con relación a lo pagado por los lotes de la provincia
	1 AB	8	Sub Total				
Enero	1´460,285.81	1´528,915.66	2´989,201.47	3´398,542.09	87.96	184,472.87	6.171
Febrero	2´981,029.72	1´639,507.71	4´620,537.43	4´809,491.09	96.07	261,059.18	5.65
Marzo	2´909,692.93	1´902,100.53	4´811,793.46	4´924,203.82	97.72	267,285.78	5.555
Abril	1´275,644.71	1´647,109.08	2´922,753.79	2´966,232.08	98.53	161,007.08	5.509
Mayo	2´458,783.56	2´021,376.84	4´480,160.40	4´582,566.63	97.77	248,741.72	5.552
Junio	2´225,031.66	2´111,248.89	4´336,280.55	4´462,623.95	97.17	242,231.23	5.586
Julio	2´751,362.96	2´021,810.87	4´773,173.83	4´779,789.29	99.86	259,446.96	5.436
Agosto	3´431,100.95	2´089,559.21	5´520,660.16	5´684,273.94	97.12	308,542.39	5.589
Setiembre	2´601,425.21	2´165,290.44	4´766,715.65	4´930,555.06	96.68	267,630.53	5.615
Octubre	2´459,096.65	2´128,069.48	4´587,166.13	4´861,286.73	94.36	263,870.64	5.752
Noviembre	2´437,359.17	1´899,888.12	4´337,247.29	4´495,437.92	96.48	244,012.37	5.626
Diciembre	2´240,459.33	1´520,559.05	3´761,018.38	3´868,540.07	97.22	209,984.19	5.583
TOTAL	**29´231,272.66**	**22´675.435.88**	**51´906,708.54**	**53´763,542.67**		**2´918,284.94**	
2001							
Enero	2´409,738.70	1´595,614.47	4´005,353.17	4´103,004.87	97.69	N.D	-
Febrero	2´112,404.77	1´451,855.59	3´564.260.36	3´647,471.73	97.72	197,984.77	5.554
Marzo	1´651,706.40	1´623,210.84	3´274,917.24	3´286,504.27	99.65	178,391.45	5.447
Abril	1´659,017.44	1´775,033.54	3´434,050.98	3´528,950.09	97.31	191,551.41	5.578
Mayo	1´866,384.52	1798´,787.30	3´665,171.82	3´785,499.25	96.82	N.D	-
Junio	3´342,195.18	1´703,444.68	5´045,639.86	5´184,322.44	97.32	N.D	-
Julio	2´038,668.92	1´524,771.52	3´563,440.44	3´714,650.99	95.93	201, 631.26	5.658
Agosto	2´126,581.94	1´632,773.21	3´759,355.15	3´915,693.84	96.01	N.D	-
Setiembre	N.D	N.D	-	N.D	-	N.D	-
Octubre	1´589,440.24	1´299, 700.08	2´889,140.32	3´006,798.49	96.09	163,209.02	5.649
Noviembre	1´357,990.44	1´011,776.48	2´369,766.92	2´453,894.32	96.57	133,197.38	5.621
Diciembre	1´503,917.61	1´266,488.25	2´770,405.86	2´848,829.19	97.25	154,634.45	5.582
TOTAL (11 meses)	**21´658,046.18**	**16´683,455.96**	**38´341, 502.06**	**39´475,619.48**		**2´140,592.77**	
Proyección (12 meses)	**23´626,959.42**	**18´200,133.77**	**41´827,093.16**	**43´064,312.16**		**2´335,192.11**	

AÑO 2000 Mes	Canon pagado por los lotes de la provincia			Canon pagado por todos los lotes de la región	%	Canon entregado a la provincia	% con relación a lo pagado por los lotes de la provincia
	1 AB	8	Sub Total				
2002							
Enero	1´650,234.12	1´343,098.25	2´993,332.37	3´075,685.80	97.32	166,948.23	5.577
Febrero	1´574,343.18	1´204,360.42	2´778,703.60	2´856,762.78	97.27	155,065.08	5.580
Marzo	2´277,489.92	1´663,971.81	3´941,461.73	4´057,152.30	97.15	220,223.85	5.587
Abril	2´453,950.87	1´783,559.84	4´237,510.71	4´332,213.49	97.81	N.D	
Mayo	2´93,553.83	1´775,490.70	4´269,044.53	4´407,629.11	96.86	239,246.11	5.604
Junio	2´300,024.02	1´631,138.26	3´931,162.28	4´090,648.07	96.10	222,042.01	5.648
Julio	2´453,070.75	1´731,769.29	4´184,840.14	4´337,557.77	96.48	235,444.37	5.626
Agosto	2´730,418.89	1´749,257.44	4´479,676.33	4´657,319.54	96.19	252,801.17	5.643
Setiembre	2´663,798.61	1´815,070.93	4´478,869.54	4´643,962.85	96.44	252,076.16	5.628
Octubre	2´882,661.81	1´846,721.21	4´729,383.02	4´890,545.15	96.70	265,460.75	5.661
Noviembre	2´411,758.44	1´595.966.55	4´007,724.99	4´108,935.43	97.54	223,034.66	5.565
Diciembre	2´949,332.46	1´880,512.96	4´829,845.42	5´017,818.97	96.25	272,369.22	5.639
TOTAL	**28´840,636.90**	**20´020,917.66**	**48´861,554.56**	**50´476,231.26**		**2´742,620.87**(*)	
2003							
Enero	3´267,883.18	1´960,004.86	5´227,888.04	5´360,646.73	97.52	290,975.9	5.566
Febrero	3´038,621.62	1´742,132.81	4´780,754.43	4´941.095.99	96.75	268,2044.67	5.610
Marzo	3´259,371.19	1´783,397.88	5´042,769.07	5´143,000.10	98.05	279,164.11	5.536
Abril	2´592,206.73	1´589,369.87	4´181,576.60	4´221,002.63	99.07	229,117.71	5.479
Mayo	2´533,371.60	1´710,929.91	4´244,301.51	4´417,183.59	96.09	239,766.49	5.649
Junio	2´645,223.22	1´610,041.27	4´255,264.49	4´432,956.44	95.99	240,622.61	5.655
Julio	2´704,991.82	1´664,488.79	4´369,480.61	4´533,473.27	96.38	246,078.73	5.632
Agosto	2´892,482.79	1´667,502.07	4´559,984.86	4´665,984.63	97.73	253,271.52	5.554
TOTAL (8 meses)	**22´934,152.15**	**13´ 727,867.46**	**36´662,019.61**	**37´ 715,343.38**		**2´047,201.74**	
Proyección (12 meses)	**34´401,228.23**	**20´591,801.19**	**54´993,029.42**	**56´573,015.07**		**3´070,802.61**	

Fuente: www.perupetro.com.pe. Elaboración propia.

PRINCIPALES ZONAS DE ALTO POTENCIAL TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE LORETO

DISTRITO	DESCRIPCIÓN	TIPOLOGÍA	MODALIDAD TURÍSTICA	OBSERVACIÓN
Nauta	Laguna Guaya	Lugares de investigación esparcimiento y turismo ecologico	Recursos naturales Científico medicinal	Cuenca del río Marañón
	Laguna Sapi Sapi	Lugar de recreación	Esparcimiento	Ciudad de Nauta
	Comunidad Veinte de Enero	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Cuenca del río Marañón
Parinari	San Martín de Tipishca	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales científico medicinal	Río Samiria
	Cocha Huishto	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Cocha Shirui	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Cocha Fortuna	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Cocha Ungurahui	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Cocha El Dorado	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Río Yanayacu	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
	Río Tibillo	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria

DISTRITO	DESCRIPCIÓN	TIPOLOGÍA	MODALIDAD TURÍSTICA	OBSERVACIÓN
Parinari	Caño Llanchama	Lugares de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria
El Tigre	Río Tigre	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Comunal Pucacuro
	Río Tigre	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Comunidades Nativas Quechuas
Trompeteros	Río Corrientes	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Comunidades Nativas Achuales
	Río Shimbillo	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Comunidades Nativas Quechuas
	Río Corrientes	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Comunidades Nativas Quechuas
Urarinas	Cocha Pinchi en el cc.pp. Nueva Esperanza	Lugar de investigación esparcimiento y turismo ecológico	Recursos naturales Científico medicinal	Reserva Natural Pacaya Samiria

Fuente: CTAR-L, 2002



ÍNDICE



En busca de sí misma. *Joaquín García* 1

Marco físico y demográfico 3

El centenario de la fundación de Nauta. *Luis Tafur* 13

Identidad cultural - Pueblos indígenas. 17

Aspecto medio ambiental. 26

Personaje popular 35

Poblaciones arqueológicas de la provincia de Loreto. *Santiago Rivas* 37

Nauta, necesidad de transformarlo en provincia. 46

La educación en la provincia de Loreto. *Ruth M. Cancel* 49

La pesquería en la provincia de Loreto. *Juan Soregui* 54

Retos y desafíos de la administración municipal. *Unidad de investigación* 58

La política en la provincia de Loreto ¿Cómo vamos?. *Moisés Panduro* 63

Reseña histórica del pueblo de Intuto. *Tomás Villalobos* 72

Los que llegaron después al Marañón. *Javier Gutiérrez* 77

Actualidad de la Iglesia en la provincia de Loreto. *Basilio Mateos* 81

Nauta, hoy. *Francisco Bardales* 56

Anexos

- Centros poblados de la provincia de Loreto en 1993 y 2000 93

- Canon Petrolero pagado por los lotes de la provincia de Loreto y comparación con lo que retorna a la provincia, 2000 - 2003 en $ US 100

- Principales zonas de alto potencial turístico 102

Mapas

1. División Política

2. Comunidades Nativas

3. Áreas protegidas

4. Contratos petroleros

